

Kosztorys Ofertowy
Budowa ul. B.Prusa w Skaryszewie - oświetlenie uliczne

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
INSTALACJE ELEKTRYCZNE Budowa oświetlenia ulicznego							
1			Montaż oświetlenia ulicznego w ulicy Prusa				
1 d.1	spec.tech. - STII/ SST1	KNNR5 0701-04 z.sz.2.14. 9902-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)	m	125		
2 d.1	spec.tech. - STII/ SST1	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m Krotność = 2	m	125		
3 d.1	spec.tech. - STII/ SST1	KNNR 5 0708-01 z.sz.2.14. 9902-01	Układanie kabli YAKY 4x25 w rowach kablowych mechanicznie z przyczepy kablowej - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)	m	137		
4 d.1	spec.tech. - STII/ SST1	KNNR 5 0605-01	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu I-II	m	125		
5 d.1	spec.tech. - STII/ SST1	KNR 2-01 0705-0102	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II	m	125		
6 d.1	spec.tech. - STII/ SST1	KNR 5-10 0709-01	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III h=9m	szt.	4		
7 d.1	spec.tech. - STII/ SST2	KNR 5-10 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw (1 lampa w oprawie). Oprawa do LED 50W	szt.	4		
8 d.1	spec.tech. - STII/ SST2	KNR 5-10 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie	szt.	4		
9 d.1	spec.tech. - STII/ SST1	KNNR 5 0726-06	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	10		
10 d.1	spec.tech. - STII/ SST1	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	60		
11 d.1	spec.tech. - STII/ SST1	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie	m	22		
12 d.1	spec.tech. - STII/ SST1	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	ode.	1		
13 d.1	spec.tech. - STII/ SST1	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1		
14 d.1	spec.tech. - STII/ SST1	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	17		
15 d.1	spec.tech. - STII/ SST1	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt.	16		
Razem netto							
Podatek VAT 23%							
Ogółem brutto							

