

KOSZTORYS OFERTOWY
BUDOWY ULICY JAŚMINOWEJ W SKARYSZEWIE

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena [zł]	Wartość [zł]
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
—	45100000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—	—	—
—	—	D.01.01.01.	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	—	—	—	—
1			- roboty pomiarowe przy budowie drogi	km	0,20		
—	—	D.01.02.01	Usunięcie drzew, pni i krzewów	—	—	—	—
2			- karczowanie krzaków wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości po karczowaniu	m2	134		
—	—	D.01.02.04.	Rozbiórka elementów dróg i ulic	—	—	—	—
3			- rozbiórka nawierzchni bitumicznej na wlocie skrzyżowania (przecięcie krawędzi jezdni) z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy	m2	2		
4			- rozbiórka nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy	m2	36		
5			- rozbiórka nawierzchni chodnika z płyt betonowych z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy	m2	2		
6			- rozbiórka nawierzchni betonowej chodnika grubości do 10cm z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy	m2	1		
7			- rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą i oporem betonowym oraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy	m	8		
8			- rozbiórka obrzeży betonowych z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy	m	28		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 01.00.00	—	—	—	
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—	—	—
—	—	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	—	—	—	—
—	—	D.02.01.01	Wykonanie wykopów i nasypów	—	—	—	—
9			- wykonanie wykopów pod konstrukcję drogi, chodników i zjazdów z wywozem gruntu poza obręb budowy.	m3	411		
10			- wykonanie wykopów pod konstrukcję drogi, chodnika i zjazdów z przewozem gruntu w obrębie budowy.	m3	7		
11			- wykonanie nasypu (regulacja korony drogi z gruntu uzyskanego z wykopu)	m3	7		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 02.00.00	—	—	—	
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—	—	—
—	—	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	—	—	—	—
12			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodnika i zjazdów	m2	1 613		
—	—	D.04.02.01.	Warstwa odsączająca	—	—	—	—
13			- warstwa odsączająca z pospólki o grub. 10 cm (zjazdy z kruszywa)	m2	110		
14			- warstwa odsączająca z pospólki o grub. 10 cm (jezdnie z betonu asfaltowego)	m2	635		
—	—	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	—	—	—	—
15			- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m2	621		
16			- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	607		
17			- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	621		
18			- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	607		

**KOSZTORYS OFERTOWY
BUDOWY ULICY JAŚMINOWEJ W SKARYSZEWIE**

—	—	D.04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	—	—	—	—
19			- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10cm (chodniki)	m2	145		
20			- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15cm (jazdzy z kostki betonowej)	m2	105		
21			- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15cm (jezdnia z betonu asfaltowego)	m2	635		
22			- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20cm (jezdnia z kostki betonowej)	m2	563		
—	—	D.04.05.01.	Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym	—	—	—	—
23			- warstwa mrozochronna z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubości 15cm (jezdnia z kostki betonowej)	m2	618		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 04.00.00	—	—	—	
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—	—	—
—	—	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	—	—	—	—
24			- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S grub. 4cm (KR1)	m2	607		
25			- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 4cm (KR1)	m2	621		
—	—	D.05.03.23	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej	—	—	—	—
26			- nawierzchnia ulicy z kostki betonowej brukowej szarej gr.8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr 3cm	m2	563		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 05.00.00	—	—	—	
—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—	—	—
—	—	D.06.03.01	Pobocza gruntowe	—	—	—	—
27			- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm	m2	173		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 06.00.00	—	—	—	
—	—	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—	—	—
—	—	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	—	—	—	—
28			- ustawienie słupków do znaków	szt.	2		
29			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu D-4a z grupy małych, folia odblaskowa I typu	szt.	1		
30			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu D-52, D-53 o wymiarach 900x420mm, folia odblaskowa I typu	szt.	2		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 07.00.00	—	—	—	
—	—	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—	—	—	—
—	—	D.08.01.01.	Krawężniki betonowe	—	—	—	—
31			- ustawienie krawężników betonowych ulicznych o wym.15x30x100cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 3cm oraz na ławie betonowej z oporem C8/10	m	196		
—	—	D.08.02.02.	Chodniki z betonowej kostki brukowej	—	—	—	—
32			- wykonanie chodników z kolorowej kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3cm	m2	145		
—	—	D.08.03.01	Obrzeża betonowe	—	—	—	—
33			-ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	137		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 08.00.00	—	—	—	

**KOSZTORYS OFERTOWY
BUDOWY ULICY JAŚMINOWEJ W SKARYSZEWIE**

—	—	D.09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA	—	—	—	—
—	—	D.09.01.01.	<u>Zieleńce</u>	—	—	—	—
34			- wykonanie trawników	m2	229		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 09.00.00	—	—	—	
—	—	D.10.00.00	INNE ROBOTY	—	—	—	—
—	—	D.10.07.01	<u>Zjazdy do gospodarstw</u>	—	—	—	—
35			- wykonanie zjazdów o nawierzchni z kruszywa łamanego gr. 15cm	m2	110		
36			- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej brukowej szarej gr.8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr 3cm	m2	105		
—	—	D.10.10.10	<u>Roboty dodatkowe</u>	—	—	—	—
37			- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	3		
38			- regulacja pionowa studni kanalizacyjnych wraz z zamontowaniem pierścieni odciążających oraz włączów żeliwnych 40T	szt	4		
39			- regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych	szt.	2		
40			- zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych pod jezdnią rurami dwudzielnymi P 120S	m	70		
41			- zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami dwudzielnymi PS 110mm	m	132		
42			- ułożenie rur zapasowych SRS110 wzdłuż istniejących kabli energetycznych	m	132		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 10.00.00	—	—	—	
OGÓŁEM					—		
PODATEK VAT [23%]					—		
RAZEM BRUTTO					—		