

**KOSZTORYS OFERTOWY
BUDOWY ULICY MIŁOSZA W SKARYSZEWIE**

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena [zł]	Wartość [zł]
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
—	45100000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—	—	—
—	—	D.01.01.01.	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	—	—	—	—
1			- roboty pomiarowe przy budowie drogi	km	0,16		
—	—	D.01.02.04.	Rozbiórka elementów dróg i ulic	—	—	—	—
2			- rozbiórka nawierzchni drogi z kostki betonowej wraz z podbudową oraz wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy	m2	47		
3			- rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki betonowej z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy	m2	5		
4			- rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą i oporem betonowym oraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy	m	23		
5			- rozbiórka obrzeży betonowych z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy	m	5		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 01.00.00	—	—	—	
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—	—	—
—	—	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	—	—	—	—
—	—	D.02.01.01	Wykonanie wykopów i nasypów	—	—	—	—
6			- wykonanie wykopów pod konstrukcję drogi, chodników i zjazdów z wywozem gruntu poza obręb budowy.	m3	628		
7			- wykonanie wykopów pod konstrukcję drogi, chodnika i zjazdów z przewozem gruntu w obrębie budowy.	m3	1		
8			- wykonanie nasypu (regulacja korony drogi z gruntu uzyskanego z wykopu)	m3	1		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 02.00.00	—	—	—	
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—	—	—
—	—	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	—	—	—	—
9			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodnika i zjazdów	m2	1 582		
—	—	D.04.02.01.	Warstwa odsączająca	—	—	—	—
10			- warstwa odsączająca z pospółki o grub. 10 cm (chodniki)	m2	269		
—	—	D.04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	—	—	—	—
11			- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10cm (chodniki)	m2	269		
12			- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15cm (zjazdy)	m2	204		
13			- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20cm (jezdnie)	m2	986		
—	—	D.04.05.01.	Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym	—	—	—	—
14			- wzmocnione podłoże z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubości 10cm (zjazdy)	m2	204		
15			- wzmocnione podłoże z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubości 20cm (droga)	m2	1 109		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 04.00.00	—	—	—	

**KOSZTORYS OFERTOWY
BUDOWY ULICY MIŁOSZA W SKARYSZEWIE**

—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—	—	—
—	—	D.05.03.23	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej	—	—	—	—
16			- nawierzchnia ulicy z kostki betonowej brukowej szarej gr.8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr 3cm	m2	986		
17			- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej brukowej szarej gr.8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr 3cm	m2	204		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 05.00.00	—	—	—	
—	—	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—	—	—
—	—	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	—	—	—	—
18			- ustawienie słupków do znaków	szt.	2		
19			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu D-4a z grupy małych, folia odblaskowa I typu	szt.	1		
20			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu D-52, D-53 o wymiarach 900x420mm, folia odblaskowa I typu	szt.	2		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 07.00.00	—	—	—	
—	—	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—	—	—	—
—	—	D.08.01.01.	Krawężniki betonowe	—	—	—	—
21			- ustawienie krawężników betonowych ulicznych o wym.15x30x100cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 3cm oraz na ławie betonowej z oporem C8/10	m	351		
—	—	D.08.02.02.	Chodniki z betonowej kostki brukowej	—	—	—	—
22			- wykonanie chodników z kolorowej kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3cm	m2	269		
—	—	D.08.03.01	Obrzeża betonowe	—	—	—	—
23			-ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	286		
—	—	D.08.05.01.	Ścieki uliczne z elementów betonowych	—	—	—	—
24			- wykonanie ścieków ulicznych z bloczków betonowych 20x40x14cm ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm oraz ławie z betonu C8/10	m	147		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 08.00.00	—	—	—	
—	—	D.09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA	—	—	—	—
—	—	D.09.01.01.	Zieleńce	—	—	—	—
25			- wykonanie trawników	m2	496		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 09.00.00	—	—	—	

**KOSZTORYS OFERTOWY
BUDOWY ULICY MIŁOSZA W SKARYSZEWIE**

—	—	D.10.00.00	INNE ROBOTY	—	—	—	—
—	—	D.10.10.10	<u>Roboty dodatkowe</u>	—	—	—	—
26			- regulacja pionowa studzienek dla zaworów gazowych	szt.	2		
27			- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	9		
28			- regulacja pionowa studni kanalizacyjnych wraz z zamontowaniem pierścieni odciążających oraz włączów żeliwnych 40T	szt	6		
29			- zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami dwudzielnymi PS 110mm	m	47		
30			- ułożenie rur zapasowych SRS110 wzdłuż istniejących kabli energetycznych	m	47		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 10.00.00	—	—	—	
OGÓŁEM					—		
PODATEK VAT [23%]					—		
RAZEM BRUTTO					—		