

PRZEDMIAR ROBÓT
ZMIANA STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU NA DRODZE GMINNEJ NR 351007W W M. JANÓW
W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM ELEMENTÓW USPOKOJENIA RUCHU

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	45100000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	—	D.01.02.04.	Rozbiórka elementów dróg i ulic	—	—
1			- demontaż tarcz znaków konwencjonalnych przeznaczonych do ponownego ustawienia w nowej lokalizacji (A-3, A-4, D-15, D-42, T-3) 1+1+1+1+2	szt	6
2			- demontaż słupków do znaków wraz z przewozem w miejsce wskazane przez Inwestora. Materiał z rozbiórki pozostaje własnością Inwestora. 4	szt	4
3			- wytarcie istniejącego oznakowania poziomego (P-17) 4,56	m2	4,56
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—
—	—	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—
—	—	D.07.01.01	Oznakowanie poziome	—	—
4			- oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi, linie na przejściach i skrzyżowaniach (P-17, P-25) 4,56+9,12	m2	13,68
—	—	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	—	—
5			- ustawienie słupków do znaków 20	szt.	20
6			- ustawienie słupków do tablic prowadzących (2+2)*2	szt.	8
7			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu A-11a z grupy małych, folia odblaskowa I typu 8	szt.	8
8			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu B-33, B-34 z grupy małych, folia odblaskowa I typu 8+7	szt.	15
9			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-3, A-4, D-15, D-42, T-3 uzyskanych z rozbiórki 1+1+1+1+2	szt.	6
10			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu T-1 folia odblaskowa I typu 8	szt.	8
11			- zamocowanie tarcz tablic prowadzących ciągłych U-3c i U-3d długości 1200mm; folia odblaskowa I typu 2+2	szt.	4
12			- ustawienie lustra drogowego okrągłego o średnicy 800mm U-18a 1	szt.	1
—	—	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—	—
—	—	D.08.07.01.a	Progi zwalniające na jezdni	—	—
13			- wykonanie progów zwalniających wyspowych U-16a z betonu asfaltowego o wymiarach 2,0x2,0m wysokości 8cm (sztuk 8) 8*(2*2)	m2	32

mgr inż. Grzegorz Nachyła
PROJEKTANT
w specjalności drogowej bez ograniczeń
Nr upr. MAZ/0278/POC/04

