

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilczna
na odcinku od km 1+511 do km 1+867 oraz od km 1+870 do km 2+159

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena [zł]	Wartość [zł]
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
—	45100000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—	—	—
—	—	D.01.01.01.	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	—	—	—	—
1			- roboty pomiarowe przy przebudowie drogi	km	0,645		
—	—	D.01.02.04.	Rozbiórka elementów dróg i ulic	—	—	—	—
2			- lokalna rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego grubości do 4cm w miejscach utraty nośności wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy.	m2	161		
3			- lokalna rozbiórka podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grubości do 20cm w miejscach utraty nośności wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy.	m2	161		
4			- demontaż tarcz znaków konwencjonalnych przeznaczonych do ponownego wykorzystania (D-43, E-18a).	szt	2		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 01.00.00	—	—	—	
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—	—	—
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—	—	—
—	—	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	—	—	—	—
5			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne jezdni	m2	184		
6			- wykonanie koryta pod konstrukcję na głębokość do 20cm z wywozem gruntu poza teren budowy (lokalne poszerzenia, zjazd publiczny do remizy)	m2	184		
—	—	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	—	—	—	—
7			- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m2	184		
8			- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	6 496		
9			- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	184		
10			- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	6 496		
—	—	D.04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	—	—	—	—
11			- warstwa podbudowy gr. 20cm lokalne odtworzenia oraz poszerzenia jezdni, zjazd do remizy	m2	184		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 04.00.00	—	—	—	
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—	—	—
—	—	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	—	—	—	—
12			- warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm (KR1)	m2	3 248		
13			- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W grub. 4cm (KR1) lokalne odtworzenia oraz poszerzenia jezdni, zjazd do remizy	m2	184		
14			- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W grubości średnio 4cm (KR1)	Mg	306		
15			- ułożenie warstwy pośredniej z geokompozytu (siatka zepolona z geowłókniną) na całej powierzchni jezdni	m2	3 096		
—	—	D.05.03.11/1	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno	—	—	—	—
16			- frezowanie warstwowe na grubość do 4cm (koniec opracowania)	m2	75		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 05.00.00	—	—	—	

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilczna
na odcinku od km 1+511 do km 1+867 oraz od km 1+870 do km 2+159

—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—	—	—
17			- pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości 10cm	m3	968		
18			- ścinanie poboczy mechanicznie grubość do 10cm, materiał ze ścinki wywieziony poza teren budowy	m2	1 290		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 06.00.00	—	—	—	
—	—	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—	—	—
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—	—	—
19			- ustawienie słupków do znaków	szt.	4		
20			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu B-33 wielkości małej, folia odblaskowa I typu	szt.	1		
21			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu T-16 wielkości małej, folia odblaskowa I typu	szt.	2		
22			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych uzyskanych z rozbiórki (D-43, E-18a)	szt.	2		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 07.00.00	—	—	—	
—	—	D.10.00.00	INNE ROBOTY	—	—	—	—
—	—	D.10.10.10	<u>Roboty dodatkowe</u>	—	—	—	—
23			- regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	3		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 07.00.00	—	—	—	
OGÓŁEM					—		
PODATEK VAT [23%]					—		
RAZEM BRUTTO					—		