



Ściany - do wys. 2,20m płytki ceramiczne 20x20cm w połysku, kolor biały z garbitowym akcentem, powyżej płytek - gładź gipsowa, malowanie termoceramicznymi farbami do wewnątrz, odpornymi na zabrudzenia i powstawanie pleśni, regulującymi wilgotność pomieszczeń na poziomie 55%. Kolor - biały





Podłoga - płytki ceramiczne 20x20cm, klasa ścieralności PEI 4, antypoślizgowość R10 kolor grafitowy RAL 7015



UWAGI:
WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH
PODANO W ŚWIEŁE OŚCIEŻNIC
WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH
PODANO W ŚWIEŁE OŚCIEŻY
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad, poręczy i pochwyty, przegród budowlanych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie



nogomyje widok



nogomyje widok, rzut

Inwestycja:	Projekt wykonawczy budynku zaplecza techniczno-sanitarnego dla istniejących boisk sportowych, budowa boiska do piłki plażowej, budowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej		
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: 1265 obręb: 0001 Skaryszew jednostka ewidencyjna 142510 4		
Inwestor:	Gmina Skaryszew ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew		
Branża:	ARCHITEKTURA		
Nazwa rysunku:	ROZWINIĘCIE ŚCIAN ŁAZIENKI PRZY GARDEROBACH		Skala: 1:50
Projektant:	mgr inż. arch. Karol Major upr. nr 193/75 Pw	Podpis:	Data: 05.2020
Opracował:	mgr inż. arch. Klaudiusz Frodel	Podpis:	Nr rys.: A-16