


Ściany - do wys. 2,20m płytki ceramiczne 20x20cm w połysku, kolor biały z garbitowym akcentem, powyżej płytek - gładź gipsowa, malowanie termoceramicznymi farbami do wnętrz, odpornymi na zabrudzenia i powstawanie pleśni, regulującymi wilgotność pomieszczeń na poziomie 55%. Kolor - biały

Podłoga - płytki ceramiczne 20x20cm, klasa ścieralności PEI 4, antypoślizgowość R10 kolor grafitowy RAL 7015



UWAGI:
WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC
WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻY
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -
montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności stolarki
okiennej i drzwiowej, balustrad, poręczy i pochwytów, przegród budowlanych i
innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych
obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie

Inwestycja:	Projekt wykonawczy budynku zaplecza techniczno-sanitarnego dla istniejących boisk sportowych, budowa boiska do piłki plażowej, budowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej		
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: 1265 obręb: 0001 Skaryszew jednostka ewidencyjna 142510_4		
Inwestor:	Gmina Skaryszew ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew		
Branża:	ARCHITEKTURA		
Nazwa rysunku:	ROZWINIĘCIE ŚCIAN WC MĘSKIE		Skala: 1:50
Projektant:	mgr inż. arch. Karol Major upr. nr 193/75 Pw	Podpis:	Data: 05.2020
Opracował:	mgr inż. arch. Klaudiusz Frodel	Podpis:	Nr rys.: A-14