

Wyrówn. kr. łamanym= 0,00m2

P-1
km 0+013,00

W=0,24m2
N=0,00m2

p.p. 179,00 m n.p.m									
rzędne projektowane									
rzędne istniejące									
spadki									
odległości									
	2,50	2,25	1,75	0,00	1,50	1,75	2,25	2,50	
	180,47	180,43	180,47	180,46	180,45	180,45	180,41	180,45	
			8%	istn.%	istn.%		8%		

Wyrówn. kr. łamanym= 0,66m2

P-2
km 0+037,00

W=0,10m2
N=0,06m2

p.p. 179,00 m n.p.m									
rzędne projektowane									
rzędne istniejące									
spadki									
odległości									
	2,80	2,50	2,25	1,75	0,90	0,00	1,00	1,40	1,75
	179,94	179,94	180,13	180,17	179,95	179,94	179,92	179,95	180,17
			8%	2,0%	2,0%		8%		

INWESTOR:

Gmina Skaryszew
ul. Juliusza Słowackiego 6
26-640 Skaryszew

WYKONAWCA:

DK-PROJEKTY DROGOWE
Damian Kopycki
Siekierka Stara 39
27-312 Chotcza

Nazwa zadania:

Budowa drogi wewnętrznej ulicy Witosa w Skaryszewie
o długości odcinka 0+860,00 km

Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYK.

Branża: DROGOWA

Nazwa rysunku: PRZEKROJE POPRZECZNE

Data: 11.2020 r.

Projektant: mgr inż. Damian Kopycki
MAZ/0629/PBD/18

Podpis:

Skala:
1:100

Nr rys.:
6