

RNO.6220.13.2022.KŁ

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 63 ust. 1, art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846, zwanej dalej „ustawą ooś”), w związku z §3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), zgodnie z art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000, zwanej dalej „K.p.a.”), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia

1. stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skaryszew ul. Zielona, gmina Skaryszew, powiat radomski, województwo mazowieckie”

2. określám istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania ww. przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:

- 1) w trakcie realizacji inwestycji stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
- 2) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
- 3) wszelkie prace związane z konserwacją i naprawą maszyn oraz tankowaniem prowadzić poza terenem inwestycji, w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach; w przypadku konieczności konserwacji, naprawy lub tankowania na terenie inwestycji wszelkie czynności wykonywać na podłożu utwardzonym i zabezpieczonym pod potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi;
- 4) teren pod zaplecze budowy, a tym samym miejsce magazynowania materiałów oraz paliw, a także miejsce obsługi sprzętu i pojazdów należy wyrównać; zaplecze budowy wyposażać w system odprowadzania deszczówki;
- 5) wszelkie miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną powinny być wyścielone materiałami izolacyjnymi, np. geowłókniną z dodatkowym przykryciem separacyjnym;
- 6) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód; wyposażać w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania;
- 7) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia;
- 8) teren inwestycji wyposażać w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
- 9) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
- 10) wodę na potrzeby technologiczne i socjalno-bytowe pobierać z właściwej sieci wodociągowej na warunkach określonych przez gestora sieci lub dowozić we własnym zakresie, np. w beczkowozach, pojemnikach, butelkach;
- 11) na etapie realizacji ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), systematycznie opróżnianych przez uprawnione podmioty; nie dopuszczać do przepełnienia;

- 12) prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych, a w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych;
- 13) czas trwania obniżenia poziomu wód gruntowych ograniczyć do minimum; wskazane jest, aby prace związane z obniżeniem poziomu zwierciadła wód gruntowych wykonywać poza sezonem wegetacyjnym;
- 14) roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
- 15) zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się ciekły wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;
- 16) masy ziemne z wykopów wykorzystać w obrębie terenu przedsięwzięcia; masy ziemne nieprzydatne do wykorzystania (traktowane jako odpad) wywozić poza teren inwestycji i przekazywać uprawnionym podmiotom;
- 17) przeprowadzić próby szczelności kanalizacji sanitarnej przed oddaniem instalacji do eksploatacji;
- 18) stosować się do wytycznych zawartych w piśmie PGW WP Nadzór Wodny w Łży z dnia 12 lipca 2022r., znak: WA.4.2.0143.48.2022.ES, odnośnie sieci drenarskich mogących kolidować z przedmiotową inwestycją;
- 19) bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, w tym w szczególności związanych z pracami ziemnymi i montażem infrastruktury, należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;
- 20) drzewa i krzewy nieprzeznaczone do usunięcia należy zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem, a planowane prace ziemne w ich obrębie należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalnego sprzętu;
- 21) podczas prowadzeni prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt oraz sprawdzać dna wykopów pod kątem występowania drobnych zwierząt i w przypadku ich stwierdzenia, należy je ostrożnie wydostać i przenieść w dogodne miejsce poza obszar prac;
- 22) do obsiewu terenu należy użyć wyłącznie rodzimych gatunków roślin.

Uzasadnienie

W dniu 15 lipca 2022 roku do Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew wpłynął wniosek, złożony przez Pana _____, _____, działającego w imieniu Gminy Skaryszew z siedzibą przy ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skaryszew ul. Zielona, gmina Skaryszew, powiat radomski, województwo mazowieckie”. Wniosek został uzupełniony przez pełnomocnika w dniu 08.09.2022r., zgodnie z wezwaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu z dnia: 17.08.2022r., znak: ZNS.4810.62.2022-2.

Analiza wniosku wykazała, wynikającą z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, właściwość burmistrza.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zalicza ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w §3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), tj.: sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków.

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew w toku postępowania administracyjnego uzyskał opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wydane przez:

- Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 5 sierpnia 2022 r. (data wpływu do tut. urzędu: 10.08.2022r., znak: WA.ZZŚ.4.435.1.263.2022.JM),
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 września 2022r., znak: WOOŚ-I.4220.1254.2022.MŚ;
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu z dnia 22 września 2022 r., (data wpływu do tut. urzędu: 20.10.2022r., znak: ZNS.4810.62.2022).

W ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew przeanalizował zebrany w sprawie materiał dowodowy pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uwzględniając łącznie te uwarunkowania – wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś – poddał analizie:

1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok: 3 400mb w miejscowości Skaryszew wzdłuż ulicy Zielonej i ulicy Dzierzkowskiej, powiat radomski, województwo mazowieckie.

Realizacja inwestycji będzie obejmowała następujące etapy: wytyczenie tras i obiektów (geodezyjne); w tym wykopy liniowe, nasypy, podsypki, obsypki, zasyпки, zasypy, korytowanie podłoża oraz zagęszczanie i umocnienia nasypów – związane z budową sieci kanalizacyjnej, obiektów sieciowych, odtworzeniem dróg oraz makroniwelacją terenu prace montażowe – montaż przewodów, armatury, oznaczenie lokalizacji studzienek kanalizacyjnych oraz próby szczelności; wykonanie ogrodzeń działek prywatnych (jeśli wymagane), trawników; odtworzenie nawierzchni (droga) oraz uporządkowanie terenu.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik niniejszej decyzji.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Na terenie inwestycyjnym oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie występują inne przedsięwzięcia realizowane lub zrealizowane, dla których wydana została decyzja środowiskowa i których oddziaływanie mogłoby kumulować się z oddziaływaniem przedmiotowej inwestycji.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Na etapie realizacji inwestycji szacunkowe zapotrzebowania na wodę wynosi 100³ do wykonania m.in. prób szczelności czy ewentualnego przygotowania betonu i zaprawy cementowej.

Podczas realizacji wykorzystywane będzie paliwo do napędu maszyn oraz urządzeń budowlanych. Szacunkowe zapotrzebowanie na olej napędowy wynosi ok. 1 500 litrów.

Przewidywane zapotrzebowanie na surowce:

- kruszywa naturalne ok. 1 200 Mg,
- asfalt ok. 10 Mg.

Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Podczas realizacji inwestycji występować będzie niewielka emisja hałasu związana z przyjazdem pojazdów na teren inwestycji oraz prowadzeniem prac ziemnych. Prace będą wykonywane w porze dziennej a uciążliwości akustyczne będą miały charakter okresowy i krótkotrwały.

W trakcie budowy oraz ewentualnej likwidacji inwestycji źródłem zanieczyszczeń do powietrza będą pojazdy ciężarowe oraz maszyny budowlane. Emisja będzie niezorganizowana i rozłożona w czasie. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie będą występować żadne zanieczyszczenia.

Nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnych emisji do środowiska.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na terenie inwestycyjnym nie występuje ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej. Działki inwestycyjne znajdują się poza obszarem zagrożenia powodzią oraz poza obszarem zagrożonym sejsmicznie i szkodami górnictwami.

Odpowiednio zaprojektowane i wykonane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, obiekty, zabezpieczą inwestycję przed ewentualnym ryzykiem wystąpienia katastrofy budowlanej oraz poważnej awarii.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Przewidywane zestawienie odpadów powstających w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji:

L.p.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość [Mg]
ODPADY NIEBEZPIECZNE			
1.	15 01 10*	Opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	0,0003
2.	17 04 10*	Kable zawierające ropę naftową smołę i inne substancje niebezpieczne	0,0006
ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE			
1.	15 01 01	Makulatura – opakowania	0,0030
2.	15 01 02	Pojemniki z tworzyw sztucznych opakowaniowe	0,0030
3.	17 02 02	Szkło	0,0003
4.	17 02 03	Tworzywa sztuczne	0,0006
5.	17 04 05	Żelazo i stal	0,0120
6.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	0,0015
7.	17 05 04	Gleba i ziemia	0,6000
8.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	0,0075
9.	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	0,0075

Na etapie eksploatacji, autor kip nie przewiduje występowania odpadów.

Przewidywane zestawienie odpadów powstających w trakcie likwidacji przedsięwzięcia:

L.p.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość [Mg]
ODPADY NIEBEZPIECZNE			
Brak			

ODPADY INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE			
1.	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	0,0006
2.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 05 02 02	0,0006
3.	17 01 02	Gruz ceglany	0,2400
4.	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, materiałów ceramicznych i elementów innych niż wskazane w 17 01 06	0,1200
5.	17 03 02	Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01	2,0000
6.	17 04 05	Żelazo i stal	6,0000
7.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	0,3600
8.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	0,5000

Odpady powstające zarówno w fazie realizacji, jak i likwidacji inwestycji będą gromadzone selektywnie w szczelnych pojemnikach na utwardzonej powierzchni, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Inwestycja nie będzie powodowała zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji.

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami wodno-błotnymi oraz obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskami łęgowymi i ujściami rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim.

c) obszary górskie lub leśne:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami góorskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 405 Niecka Radomska.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022r., poz. 916, 1726).

Najbliżej położony względem przedmiotowej inwestycji obszar Natura 2000 znajduje się w odległości ok. 9,4 km w kierunku południowo-zachodnim – specjalny obszar ochrony siedlisk Pakosław PLH140015.

Z opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wynika, że przedsięwzięcie i siedliska gatunków objętych dyrektywami – ptasią i siedliskową. Biorąc zatem pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia, realizacja i funkcjonowanie planowanego zamierzenia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, a w tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Inwestycja nie wpłynie również negatywnie na siedliska łąkowe (nie znajdują się na terenie inwestycji) oraz nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

W Gminie Skaryszew występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Zostały one określone w załączniku nr 1 do uchwały Nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. W 2018 roku do obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego średniodobowego pyłu zawieszonego PM₁₀ Mz18sMaPM_{10d70} został zaliczony obszar na północy gminy miejsko-wiejskiej Skaryszew, obejmujący wieś Sołtyków i Janów.

Do obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego średniodobowego pyłu zawieszonego PM_{2,5} – II faza Mz18sMaPM_{2,5a46} i Mz18sMaPM_{2,5aA3} został zaliczony obszar sołectw: Makowiec, Maków, Janów oraz miasto Skaryszew.

Do obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego średniorocznego benzo(a)pirenu Mz18sMaB(a)PaF7 został zaliczony cały obszar miasta Skaryszew, a w przypadku przekroczeń benzo(a)pirenu Mz18sMaB(a)Pa54 zostały zaliczone sołectwa: Maków, Maków Nowy, Sołtyków, Makowiec i Janów.

Przyczyną przekroczeń stężenia pyłu zawieszonego PM₁₀ i benzo(a)pirenu jest oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków oraz strefy a w przypadku przekroczeń stężenia pyłu zawieszonego PM_{2,5}, przyczynami są oddziaływania emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków oraz napływ spoza granic strefy.

Przedmiotowa inwestycja nie przyczyni się do wzrostu poziomów ww. substancji w powietrzu.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

Według danych dostępnych na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, gęstość zaludnienia w gminie Skaryszew wyniosła 87os./km² w roku 2020, natomiast w części miejskiej gminy było to 157os./km². Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na gęstość zaludnienia.

i) obszary przylegające do jezior:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami przylegającymi do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Teren planowanej inwestycji znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych o nr 405 Niecka Radomska. GZWP 405 jest typem zbiornika porowo-szczelinowym. Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych o kodzie PLGW200087,

zlokalizowanej w dorzeczu Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły, o powierzchni JCWPd 2100,4 km², RZGW w Warszawie.

Ocena JCWPd: stan ilościowy – dobry, stan chemiczny – dobry, aktualny stan – dobry, cel stanu ilościowego – dobry stan ilościowy, cel stanu chemicznego – dobry stan chemiczny, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona.

Inwestycja zlokalizowana będzie w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych JCWP Modrzejowianka do Kobylanki o kodzie RW200017236649, obszar dorzecza Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły, Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Kamiennej do ujścia Pilicy z wyłączeniem zlewni Radomki, długość JCW 84,31 km, powierzchnia JCW 238,38 km², region wodny Środkowej Wisły, RZGW w Warszawie.

Ocena JCWP: stan chemiczny – dobry, stan ekologiczny – poniżej dobrego, aktualny stan – zły. Cel dla stanu chemicznego – dobry stan chemiczny, cel dla stanu ekologicznego – dobry potencjał ekologiczny. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona.

Z opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu wynika, że z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko, przewiduje się, że realizacja, eksploatacja i likwidacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oraz będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych, dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016r., poz. 1911).

3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają wystąpienie oddziaływania na etapie realizacji i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia jednakże będą miały zasięg lokalny i krótkotrwały.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Z uwagi na lokalizację inwestycji, nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Analizując informacje zawarte w KIP należy wykluczyć oddziaływanie inwestycji o znacznej wielkości, intensywności czy złożoności.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Przewidywane oddziaływanie nie będzie przekraczało dopuszczalnych norm.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji inwestycji będą miały charakter krótkotrwały i odwracalny.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Na terenie inwestycyjnym oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie występują inne przedsięwzięcia realizowane lub zrealizowane, dla których wydana została decyzja środowiskowa i których oddziaływanie mogłoby kumulować się z oddziaływaniem przedmiotowej inwestycji.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:

W celu ograniczenia oddziaływania inwestycji, zostały nałożone odpowiednie obowiązki, określone w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji.

W związku z tym, że liczba stron postępowania przekracza 10, na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy ooś, strony postępowania, o przebiegu sprawy, były informowane zgodnie z art. 49 K.p.a. (publiczne obwieszczenie).

W toku prowadzonego postępowania, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, zgodnie z art. 10 K.p.a. zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego jej prawa.

W sentencji niniejszej decyzji Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew uwzględnił wszystkie warunki realizacji i eksploatacji inwestycji określone w opiniach przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



Z up. BURMISTRZA
Robert Faryna
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:

1. Pełnomocnik - Pan I

2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 K.p.a.

3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Wydział Spraw Terenowych w Radomiu
ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu
ul. Okulickiego 9D, 26-600 Radom
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie
Zarząd Zlewni w Radomiu
ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom

RNO.6220.13.2022.KŁ

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

stanowiąca załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846)

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 3 400mb w miejscowości Skaryszew wzdłuż ulicy Zielonej i ulicy Dzierzkowskiej, powiat radomski, województwo mazowieckie. Będzie to kanalizacja grawitacyjno-ciśnieniowa o średnicy fi200. Ilość przyłączy ok. 19 sztuk i jeden komplet przepompowni.

Realizacja inwestycji będzie obejmowała kilka etapów, na które składają się następujące prace:

- geodezyjne wytyczenie tras i obiektów,
- zabezpieczenie i wycinka drzew w pobliżu wykopów (jeśli wymagane),
- roboty rozbiórkowe (droga),
- roboty ziemne, w tym: wykopy liniowe, nasypy, podsypki, obsypki, zasypki, zasypy, korytowanie podłoża oraz zagęszczanie i umocnienia nasypów – związane z budową sieci kanalizacyjnej, obiektów sieciowych, odtworzeniem dróg oraz makroniwelacją terenu, prace montażowe – montaż przewodów, armatury, oznaczenie lokalizacji studzienek kanalizacyjnych oraz próby szczelności,
- wykonanie ogrodzeń działek prywatnych (jeśli wymagane),
- wykonanie trawników,
- odtworzenie nawierzchni drogi i uporządkowanie terenu.

Ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Skaryszewie.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie miała korzystny wpływ na środowisko poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na przedmiotowym terenie i przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia wód i gruntu. Istnienie kanalizacji sanitarnej uniemożliwi mieszkańcom odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody.

Odpady powstające w trakcie budowy będą segregowane i odbierane przez uprawnione podmioty.

Eksploracja inwestycji nie spowoduje żadnych uciążliwości dla mieszkańców.



Z up. BURMISTRZA

Robert Faryna
ZASTĘPCA BURMISTRZA

