

RIR.7011.13.2023.AS

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż 2 radarowych wyświetlaczy prędkości wraz ze słupem wsporczym i zasilaniem solarnym na terenie Gminy Skaryszew.

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 2 radarowych wyświetlaczy prędkości wraz ze słupem wsporczym i zasilaniem solarnym na terenie Gminy Skaryszew w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.

1. Radarowy wyświetlacz prędkości na DG ul. K. St. Wyszyńskiego, 26-640 Skaryszew
2. Radarowy wyświetlacz prędkości na DG ul. Kościelna, Makowiec , 26-640 Skaryszew

II. DANE TECHNICZNE JAKIE POWINIEN POSIADAĆ RADAROWY WYŚWIETLACZ PRĘDKOŚCI

- Wyświetlanie prędkości pojazdu zbliżającego się do wyświetlacza **w kolorze czerwonym**, gdy prędkość zostanie przekroczona oraz **w kolorze zielonym** gdy prędkość pojazdu będzie zgodna z przepisami
- Wysokość cyfr prędkości – min 340 mm
- Wysokość dodatkowego tekstu LED – min. 140 mm
- Wskazywanie pod informacją o prędkości treści: **ZWOLNIJ** lub **DZIEKUJE**
- Pomiar temperatury i automatyczny komunikat „**UWAGA ŚLISKO**”
- Ograniczenie wyświetlania wartości dla zakresu: 2-150 km/h z dokładnością 1 km/h
- Parametry zasilania solarnego – panel fotowoltaiczny 12 V
- Zasięg pomiarowy w przedziale nie mniejszym niż: od 20 do 300 m
- Regulowany zasięg pomiaru
- Obudowa wykonana z materiałów wandaloodpornych
- Możliwość programowania urządzenia wg przedziałów czasowych w ciągu doby
- Inteligentny znak ograniczania prędkości B-33
- Słupy do montażu tablic nie mogą posiadać ostrych krawędzi oraz muszą być zabezpieczone przed korozją
- Mocowanie tablic do słupa musi posiadać zabezpieczenia utrudniające kradzież tablic
- Sposób/rodzaj komunikacji WI-FI, bluetooth, oprogramowanie

III. POZOSTAŁE WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Montaż słupa stalowego: minimalne parametry słupa montażowego średnica 80 mm, ścianka 3 mm, wysokość słupa musi zapewnić montaż tablicy na wysokości minimum 3 m
- Fundament pod słupa zapewniający właściwą stateczność wyświetlacza prędkości
- Montaż radarowego wyświetlacza prędkości na słupie stalowym
- Uruchomienie z zadanymi parametrami (zakres prędkości i ustawienie powiadomień), konfiguracja urządzenia dostosowana do miejscowego ograniczania prędkości w miejscu ustawienia
- Przeszkolenie co najmniej jednego pracownika Zamawiającego z obsługi oprogramowania.

IV. UWAGI DO ZAMÓWIENIA

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu 5 letniej gwarancji na zamontowane urządzenia oraz zapewni serwisowanie dostarczonych urządzeń w okresie trwania gwarancji.
- Urządzenia dostarczone przez Wykonawcę muszą być fabrycznie nowe nienoszące śladów użytkowania, wolne od obciążeń prawami osób trzecich.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Fundusz Spójności



V. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE PONADTO

- Zabezpieczenie terenu montażu wyświetlaczy oraz prowadzenie prac zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż., i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- Prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie dróg w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcą drogi.

VI. ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA

- Wykonawca wykaże, że w okresie 2 lat przed dniem złożenia oferty wykonał należycie co najmniej dwie usługi polegające na dostawie i montażu radarowych wyświetlaczy prędkości w ilości 2 sztuk. Potwierdzeniem spełnienia warunku będą protokoły/ referencje/ umowy.

VII. TERMIN

- 8 tygodni od daty podpisania umowy

VIII. KRYTERIA OCENY

- 100 % cena