

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Nawierzchnia utwardzona wiaty			
33 d.2	KNR 2-31 0101-05 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 25 cm 43,84	m2 m2	 43,84	
				RAZEM	43,84
34 d.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 43,84	m2 m2	 43,84	
				RAZEM	43,84
35 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 30-40 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		43,84	m2	43,84	
				RAZEM	43,84
36 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 43,84	m2 m2	 43,84	
				RAZEM	43,84
37 d.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (5,22+8,21+0,72)*2	m m	 28,30	
				RAZEM	28,30
4		Nawierzchnia ciągów pieszych			
41 d.4	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm 58,97	m2 m2	 58,97	
				RAZEM	58,97
42 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 58,97	m2 m2	 58,97	
				RAZEM	58,97
43 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 30-40 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 58,97	m2 m2	 58,97	
				RAZEM	58,97
44 d.4	KNR 2-31 0202-05 0202-06	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 58,97	m2 m2	 58,97	
				RAZEM	58,97
45 d.4	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (5,22+8,21+0,72)*2	m m	 28,30	
				RAZEM	28,30