

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont ogrodzenia					
1 Renowacja ogrodzenia muru i nakrywy					
1	TZKNBK	Ręczne Skucie tynków ze ścian ogrodzenia (wskazanie aby mur "pooddy-chał")	m ²		
d.1	VIII 06-03	1750.0	m ²	1750.000	
				RAZEM	1750.000
2	TZKNBK	Skucie tynków z istniejącej nakrywy muru	m ²		
d.1	VIII 06-03	1550.00	m ²	1550.000	
				RAZEM	1550.000
3	TZKNBK IV	Naprawa pęknięć.Wykucie cegieł na całej dług.pęknięcia i przemurowanie cegła na zapr.cement.w murach na zapr.cem.-wap.o głęb.pęknięcia 1 ceg.	m		
d.1	-90	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
4	KNR 4-01	Wykucie spoin o głębok.do 2 cm w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m ²		
d.1	0330-01	1550.0	m ²	1550.000	
	analogia			RAZEM	1550.000
5	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m ³		
d.1	1101-02	200	m ³	200.000	
				RAZEM	200.000
6	TZKNBK VII	Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia ponad 5 m2	m ²		
d.1	-233	3300.0	m ²	3300.000	
				RAZEM	3300.000
7	TZKNBK VII	Odrzyskanie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2	m ²		
d.1	-251	3300.0	m ²	3300.000	
				RAZEM	3300.000
2 Wykonanie tynków renowacyjnych muru i nakrywy ogrodzenia					
8		Dostawa i montaż prętów helibar lub innych o równoważnych parametrach	m		
d.2	kalk. własna	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNKRB 5	Zaprawienie bruzd o szer.do 2.5 cm	m		
d.2	0902-01	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
10	KNR 0-26	Wzmocnienie osypującego się podłoża, wzmocnienie gruntem krzemianowym	m ²		
d.2	0640-02	3300.0	m ²	3300.000	
				RAZEM	3300.000
11	KNR 0-26	Obrzutka na max 50% powierzchni, półkryjąca, nakładanie ręczne	m ²		
d.2	0641-01	3300.0	m ²	3300.000	
	analogia			RAZEM	3300.000
12	KNR 0-26	Tynk renowacyjny	m ²		
d.2	0642-01	3300.0	m ²	3300.000	
				RAZEM	3300.000
13	KNR 0-26	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcznie	m ²		
d.2	0642-01	3300.0	m ²	3300.000	
				RAZEM	3300.000
14	KNR 0-26	Gzyms przy okapie, zaprawa sztukatorska gzyms szer. wystający po za lico ściany	m ²		
d.2	0642-01	150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
15	KNR 0-26	Grunтовanie ścian muru i czapy przed malowaniem	m ²		
d.2	0640-01	3300.00	m ²	3300.000	
				RAZEM	3300.000
16	KNR 0-25	Malowanie farbą silikonową	m ²		
d.2	0202-01	3300.00	m ²	3300.000	
				RAZEM	3300.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3 Wzmocnienie fundamentów muru ogrodzenia na całej długości					
17	TZKNBK IV d.3 -09	Wzmocnienie (podbicie) istniejących fundamentów muru z cegły ceramicznej betonem B-25 W8, Stal AIII, Strzemiona A-0	m ³		
		230	m ³	230.000	
				RAZEM	230.000
18	KNR 2-01 d.3 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.III)	m ³		
		800	m ³	800.000	
				RAZEM	800.000
19	TZKNBK VII d.3 -31	Izolacja pozioma z papy na lepiku na zimno - dobra papa modyfikowana	m ²		
		250	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
20	TZKNBK VII d.3 -21	Izolacja pionowa powłokowa szlamem z certyfikatem WTA - na wrastwie fundamentu z otoczaka	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
21	TZKNBK VII d.3 -23	Izolacja pionowa powłokowa z lepiku smołowego lub asfaltowego na zimno - izolacja pionowa na wzmocnieniu z betonu	m ²		
		Krotność = 2	m ²	540.000	
		540			
				RAZEM	540.000
4 Roboty przy zagospodarowaniu terenu					
22	KNR 4-01 d.4 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm-Opaska betonowa wzdłuż muru ogrodzenia	m ³		
		60	m ³	60.000	
				RAZEM	60.000
23	KNR 2-31 d.4 0114-01	Podbudowa z pospółki	m ²		
		300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
24	kalk. własna	Agrowłóknina antychwastowa	m ²		
		300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
25	KNR 2-31 d.4 0114-01	Podbudowa z kamienia naturalnego o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²		
		300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
26	KNR 2-31 d.4 0114-01	Podbudowa, piach	m ²		
		300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
27	KNR 2-31 d.4 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		550	m	550.000	
				RAZEM	550.000
28		Zajęcie pasa drogowego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000