

N1W1

Typ : Stojąca
Vn=2025m3/h; Dp=263Pa
Vw=2025m3/h; Dp=260Pa
Odzysk : GWC + Rotor + Pompa ciepła
Sprawność: Rotor_86,5%
Pobór nominalny: 3,2kW/10A/400V
Qn=6,21kW (nagrzewnica wodna)
Qch=9,14 kW (chłodnica wodna)
m=648kg
2079x1596x1400
wysokość montażu:0,5m

NSWS

Typ : Stojąca
Vn=150m3/h; Dp=200Pa
Vw=150m3/h; Dp=200Pa
Odzysk : Wymiennik przeciwprądowy
Sprawność: 94%
Pobór nominalny: 0,15kW/10A/230V
m=42kg
660x752x597
wysokość montażu:1,0m



LEGENDA :

- PRZEWÓD ELASTYCZNY "FLEX" IZOLOWANY
- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ – PRZEWÓD TYPU SPIRO
- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ – PRZEWÓD PROSTOKĄTNY
- OKRĄGŁA KLAPA PRZECIWPOŻAROWA
- TŁUMIK AKUSTYCZNY
- REGULATOR ZMIENNEGO/STAŁEGO PRZEPŁYWU POWIETRZA
- 190-540 m³/h — ZAKRES PRACY REGULATORA (min-nom)
- W 180m3/h — ILOŚĆ POWIETRZA WYWIEWNEGO
- N 100m3/h — ILOŚĆ POWIETRZA NAWIEWNEGO
- NAWIEWNIK ŚCIENNY Z RUCHOMYMI DYSZAMI PRZYSTOSOWANY DO PRACY ZE ZMIENNYM PRZEPŁYWEM POWIETRZA WRAZ:
  1. ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNO-REGULACYJNĄ IZOLOWANĄ WEWNĘTRZNIE I ZEWNĘTRZNIE, Z RUCHOMĄ WYSUWANĄ RAMKĄ MONTAŻOWĄ NAWIEWNIKA
  2. PRZEPUSTNICĄ
  3. DEFLEKTOREM TŁUMIĄCO-ROZPRASZAJĄCYM
- KRATKA WENTYLCYJNA ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ
- NAWIEWNIK/WYWIEWNIK ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ
- ZAWÓR WYWIEWNY / NAWIEWNY
- KRATKA TRANSFEROWA W DRZWIACH
- JEDNOSTKA KLIMATYZACYJNA – PRACA CAŁOROCZNA TYPU ASYG12LMCE LUB RÓWNOWAŻNA
- NAGRZEWNICA WODNA
- NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA
- KR — REWIZJA DO CZYSZCZENIA KANAŁÓW

A	Wersja podstawowa	2017-06
Wersja	Opis	Data

SIERGIEJ studio architektury

tel/fax +48.71.332.62.20
mobile +48. 604.539.771
email studio@siergiejstudio.pl
biuro; siedziba ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

inwestor:
Gmina Rogów
ul. Żeromskiego 23
95-063 Rogów

temat:
Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie
przy ul. Żeromskiego 23
Gmina Rogów, dz. nr 244

główny projektant / numer uprawnień: podpisy:
MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ SIERGIEJ 01/03/OOIA

projektant:
MGR INŻ. WOJCIECH KUŚNIERKIEWICZ 242/DOŚ/06

sprawdzający:
MGR INŻ. KATARZYNA SZTYMAR DOŚ/0354/PWBS/16

opracowanie:

branża:	format:	skala:	data:
SANITARNA	594x420	1:100	2017-06

nazwa rysunku:
RZUT_PARTERU_INSTALACJA_WENTYLACJI

numer projektu	stadium	branża	numer rysunku	wersja
1705	- PB -	IS -	S-01 -	A