



ZESTAWIENIE PRZEGRÓD POZIOMYCH

-Niniejsze warstwy mają charakter uproszczony. Szczegółowe opisy przegród i zestawień materiałów wg części opisowej projektu.
-Wykończenia podłogi różnią się w zależności od przeznaczenia pomieszczenia – rodzaje wykończeń według projektu aranżacji wnętrz

ST01 WARSTWY PŁYTY FUNDAMNTOWEJ	
WYKOŃCZENIE	20 mm
JASTRYCH	50 mm
FOLIA	-
STYROPIAN	30 mm
PŁYTA ŻELBETOWA	300 mm
MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA	-
IZOLACJA TERMICZNA ZE STYRODURU	400 mm
PODSYPKA ZAGĘSZCZONA WRAZ Z GRUNTOWYM WYMINNIKIEM CIEPŁA	
GRUNT WYMIENIONY	-
GRUNT RODZIMY	-

ST02 STROP	
WYKOŃCZENIE	20 mm
JASTRYCH	50 mm
FOLIA	-
STYROPIAN	30 mm
PŁYTA ŻELBETOWA	200 mm
TYNK	10 mm

* lokalnie występuje sufit podwieszany wg rzutów sufitów i projektu aranżacji wnętrz

ST03 DACH	
DACHÓWKA CERAMICZNA PŁASKA	20 mm
ŁATA	50 mm
KONTRŁATA	50 mm
WIATROIZOLACJA	-
PŁYTY OSB	18 mm
DREWANIANA BELKA DWUTEOWA WYPEŁNIONA IZOLACJĄ TERMICZNĄ	400 mm
PŁYTA OSB	18 mm
IZOLACJA TERMICZNA NA RUSZCIE	100 mm
FOLIA PAROIZOLACYJNA	-
WYKOŃCZENIE SUFITU Z PŁYT GK	12,5 mm

* lokalnie występuje sufit podwieszany wg rzutów sufitów i projektu aranżacji wnętrz

Wersja	Opis	Data	Oprac.
TABELA REWIZYJNA			

S I E R G I E J
s t u d i o
a r c h i t e k t u r y

tel/fax +48.71.332.62.30
mobile +48.
email 604.539.771
biuro studio@siergiejstudio.pl
ul. Puszczykowska 11 lok 1, 50-559 Wrocław

inwestor:
Gmina Rogów
ul. Żeromskiego 23
95-063 Rogów

temat:
Budowa budynku administracyjno-biurowego w Rogowie przy ul. Żeromskiego 23.

Rogów, gmina Rogów, dz. nr 244
główny projektant / numer uprawnień: podpisany:

MGR INŻ. ARCH.GRZEGORZ SIERGIEJ01/03/OOIA
projektant:

MGR INŻ. ARCH.GRZEGORZ SIERGIEJ01/03/OOIA
opracowanie:

MGR INŻ. ARCH.KATARZYNA TARGOWSKA
sprawdzający:

MGR INŻ. ARCH.PAWEŁ PAWŁOWSKI 53/07/DOIA

branża: ARCHITEKTURA format: 297×420 skala: 1 : 100 data: 06.2017
nazwa rysunku: PRZEKROJE