

Projekt: „Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów”, jest współfinansowany ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rogów, 18.06.2019 r.

Znak sprawy: IRG.271.6.2019

Dot.: „Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów”.

Szanowni Państwo,

Gmina Rogów, mając na uwadze art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytanie 1.

Zamawiający ustalił termin realizacji zamówienia na dzień 30.09.2019 r., oraz wykonanie dokumentacji projektowej, 5 tygodni od podpisania umowy. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 17.06.2019 r. termin związania ofertą upłynie dnia 15.08.2019 r., niemożliwe staje się wyprodukowanie, dostarczenie i zamontowanie jakiegokolwiek liczby instalacji. Chcielibyśmy zaznaczyć, że aktualnie prowadzonych jest jednocześnie kilkadziesiąt postępowań, których zakres prac jest tożsamy z zakresem zamówienia prowadzonym przez Gminę Rogów. Ze względu na natłok prac brakuje firm wykonawczych i podwykonawczych we wszystkich branżach. Trudności z terminową realizacją zamówień wynikają również w dużej mierze z braków magazynowych u producentów materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania instalacji. Zakładając, że podpisanie umowy nastąpi w ok. 15.08.2019r., to wykonawcy pozostaje 1,5 miesiąca na kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia. W postępowaniu przyjęto okres 5 tygodni na przygotowanie dokumentacji projektowej, co będzie akurat się pokrywać z datą 30.09.2019r., co nie pozostawia wykonawcy czasu na realizację robót budowlano-montażowych instalacji, co za tym idzie naraża go na kary za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia. Prosimy również o zwrócenie uwagi na czas oczekiwania na dostawy poszczególnych urządzeń, które przy obecnych możliwościach rynku wynoszą od 6 do 8 tygodni.

Chcielibyśmy również podkreślić, że tak ukształtowany zakres terminów realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego w stosunku do obowiązków Wykonawcy z istoty swej wprowadza brak symetrii we

wzajemnych prawach i obowiązkach stron, co jest istotne z punktu widzenia zasad współżycia społecznego i zasady swobody umów, wynikającej z art. 353 1 Kc., która stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie, ani zasadom współżycia społecznego.

W związku z powyższym wnioskujemy o ustalenie realnego terminu wykonania zamówienia do dnia 30.04.2020 r.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia rozdz. IV pkt. 2 SIWZ oraz § 3 ust. 1 wzoru umowy.

Rozdz. IV pkt. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace będące przedmiotem zamówienia w następujących terminach i etapach:
 - 1) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej: **5 tygodni od dnia podpisania umowy (ETAP I)**
 - 2) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową **do dnia 15.10.2019 r. (ETAP II)**

§ 3 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

1. Realizacja prac, o których mowa w § 1 odbywać się będzie w dwóch etapach:
 - 1) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej: **5 tygodni od dnia podpisania umowy (ETAP I)**
 - 2) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową **do dnia 15.10.2019 r. (ETAP II)**

Pytanie 2.

Czy Zamawiający uzna wymóg dot. dysponowania osobami za spełniony, gdy wykonawca przedstawi kierownika robót sanitarnych posiadającego uprawnienia do projektowania i kierowania robotami, bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz inną osobę posiadającą certyfikat UDT instalatora OZE w zakresie montażu kotłów na biomasę i kolektorów słonecznych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający uzna wymóg dot. dysponowania osobami za spełniony, gdy wykonawca przedstawi kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia do projektowania i kierowania robotami, bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych, oraz inną osobę posiadającą certyfikat UDT instalatora OZE w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4.

Prosimy o dopuszczenie przewodów solarnych DN 16 wykonanych ze stali nierdzewnej systemowo połączonych z izolacją PES o grubości 13 mm oraz parametrem λ 0,035 W/(mK) z temp wytrzymałości izolacji min. 1 80°C.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5.

Zgodnie z zapisami w wytycznych do przetargu zostały dopuszczone kolektory posiadające aluminiowy absorber i miedziane rurki jak powszechnie wiadomo połączenie miedzi z aluminium prowadzi do korozji elektrochemicznej, której efektem jest korozja wżerowa powierzchni aluminium. Zastosowanie jednorodnego materiału zmniejsza ryzyko występowania nadmiernych naprężeń (jednakowa rozszerzalność cieplna), korozji galwanicznej - jak dla dwóch różnych materiałów (kolektorów słonecznych jakie zostały ujęte w dokumentacji przetargowej). Biorąc pod uwagę wybór/projektowanie kolektora słonecznego w pierwszej kolejności jako jeden z głównych czynników decydujących o sprawności kolektora słonecznego winien być rozpatrywany absorber, decyduje on nie tylko o sprawności ale również odpowiada za zachowanie niezmiennych parametrów w całym okresie eksploatacji kolektora. Trwałość, wysoką sprawność kolektora słonecznego, a także długi okres użytkowa płaskich kolektorów zapewnić mogą jedynie kolektory, co do których użyto jednorodnych materiałów. W związku z powyższym, z uwagi na dobro przyszłych użytkowników proszę o potwierdzenie, że do przetargu dopuszczone będą tylko kolektory, których absorbery oraz układy hydrauliczne składają się z jednakowych materiałów tj. aluminium lub miedzi.

Odpowiedź

Zamawiający nie potwierdza – zgodnie z SIWZ

Pytanie 6.

Prosimy o dopuszczenie kolektorów słonecznych, których układ hydrauliczny połączony jest z absorberem poprzez zgrzew ultradźwiękowy. Pragniemy wyjaśnić, że zarówno spawanie laserowe jak i zgrzew ultradźwiękowy są powszechnie stosowaną metodą w produkcji kolektorów słonecznych i uznaje się je jako metody równoważne.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7.

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji nt. temperatury stagnacji w jednym punkcie jest „napisane max. dopuszczalna temp. pracy (temp. stagnacji)” w innym punkcie jest napisane „min. 200 st. C”.

proszę o potwierdzenie że do przetargu zostaną dopuszczone kolektory słoneczne cechujące się temperaturą stagnacji na poziomie nie większą niż 200°C

Odpowiedź

Należy przyjąć, że wartość parametru: temperatura stagnacji ma być nie niższy niż 200°C

Pytanie 8.

Prosimy o potwierdzenie, że do przetargu zostaną dopuszczone kolektory o układzie hydraulicznym w postaci podwójnej harfy. Pragniemy wyjaśnić, że takie rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym, a w przypadku instalacji dla domów jednogodzinnych dużo lepszym z uwagi na odbiór ciepła z całej powierzchni absorbera oraz pozyskaniu wyższej temperatury na wyjściu z baterii kolektorów aniżeli kolektory z 4 króćcami.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 9.

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne kolektor słoneczny, którego szyba jest grubości 3,2 mm jeżeli kolektor będzie posiadał wymagany certyfikat Solar Keymark oraz badania niezależnej jednostki potwierdzające jego odporność na gradobicie.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza grubszą szybę przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów zawartych w SIWZ

Pytanie 10.

Prosimy o potwierdzenie, że do przetargu zostaną dopuszczone kolektory o współczynniku strat ciepła α_1 wynoszący max 3,808 W/m²K. Pragniemy poinformować, że współczynniki strat ciepła powinno się rozpatrywać razem, a nie oddzielnie.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 11.

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli producent zaleca odpowietrznik ręczny przy kolektorze, Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie

Pytanie 12.

Prosimy o potwierdzenie, że do przetargu zostaną dopuszczone kolektory słoneczne posiadające szybę pryzmatyczną zastosowaną szybą - charakteryzuje się wysoką transmisją solarną powyżej 91%, wpisaną do raportu z badań wydany przez laboratorium akredytowane oraz potwierdzoną transmisją przez producenta. Szyba posiada niską emisję co pozwala na osiągnięcie maksymalnej efektywności konwersji

energii słonecznej.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 13.

Zgodnie z zapisami w wytycznych dla wykonawców, sprawność optyczna kolektora powinna wynosić nie mniej niż 84,9%, wnosimy o dopuszczenie kolektorów posiadających sprawność optyczną na poziomie 82,9%. Sprawność optyczna jest parametrem, który uzyskujemy tylko w warunkach laboratoryjnych nie ma ona odzwierciedlenia rzeczywistych warunkach pracy kolektora. Głównym parametrem jaki powinniśmy brać do porównania kolektorów jest moc kolektora, która jest podstawowym parametrem określającym jego właściwości cieplne dlatego też powinna zostać potraktowana jako naj ważniejszy parametr. Dopuszczenie proponowanego rozwiązania pozwoli na osiągnięcie zakładanych efektów ekologicznych i ekonomicznych.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 14.

Prosimy o potwierdzenie, że do przetargu zostaną dopuszczone kolektory o konstrukcji i nie wymagającej zastosowania dodatkowych łączników kompensujących. Kompensacja naprężeń wynika z rozszerzeń materiałów pod wpływem zmian temperatury. Jednym ze sposobów kompensacji naprężeń może być specjalne ukształtowanie rurek kolektora tak aby naprężenia znosiły w kolektorze (taki układ posiada zaproponowany kolektor).

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów zawartych w SIWZ

Pytanie 15.

Prosimy o wykreślenie konieczności posiadania obudowy IP65 przez stronnika solarny.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza obudowę sterownika solarnego o klasie szczelności nie gorszej niż IP54

Pytanie 16.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy sterownika solarnego niezintegrowanego z grupą pompową

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie

Pytanie 17.

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza sterownik i solarne bez dotykowego wyświetlacza graficznego.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 18.

Wnosimy o wykreślenie wymogu sygnalizacji grawitacyjnego unoszenia ciepła z zasobnika przez sterownik solarny

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 19.

Zamawiający wymaga stosowanie w instalacji glikolu niezamarzającego — zatem prosimy o wykreślenie wymogu posiadania przez sterownik solarny funkcji ochrony kolektora i zasobnika przed zamarzaniem.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 20.

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli sterownik solarny posiada funkcję Liczenia uzysków energii, nie ma konieczności montażu przepływomierza elektronicznego w grupie pompowej oraz nie ma konieczności aby sterownik posiadał taką funkcję.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 21.

Prosimy o dopuszczenie zbiorników wykonanych w otulinie SKY

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 22.

W przypadku kolektorów słonecznych prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie podwójnego gniazda elektrycznego z uziemieniem w miejsce posadowienia zbiornika jest w gestii Właściciela budynku.

Odpowiedź

Doprowadzenie gniazdka leży po stronie mieszkańca.

Pytanie 23.

Prosimy o wskazanie po czyjej stronie Wykonawcy czy Właściciela budynku jest zdemontowanie istniejącego zbiornika CWU.

Odpowiedź

Demontaż istniejącego zbiornika cwu leży po stronie Wykonawcy

Pytanie 24.

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli na przewodach CWU i ZW wykonawca zastosuje rury z tworzywa PP stali (polipropylen), wówczas nie ma konieczności zakładania dodatkowej izolacji.

Odpowiedź

Zamawiający nie potwierdza – należy zastosować izolację

Pytanie 25.

Wnosimy o potwierdzenie, że do przetargu zostaną dopuszczone zbiorniki biwalentne tj. posiadające 2 węzownice zachowując jednocześnie wymagane parametry odnośnie węzownicy solarnej oraz c.o.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 26.

Prosimy o potwierdzenie, że instalacje będą rozliczane z zachowaniem zasady „odwrotnego obciążenia”. poza dokumentacją projektową, która nie wpisuje się w tą zasadę.

Odpowiedź

Instalacje będą rozliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 27.

Prosimy o potwierdzenie, że po danym okresie instalacje oze objęte projektem przechodzą na własność Beneficjentów, ponieważ dokonali oni wcześniej odpowiednich płatności.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza

Pytanie 28.

Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy leży obowiązek wystawienia faktury za wykonane prace zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza z zastrzeżeniem że treść faktury, opisy i kwoty muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym

Pytanie 29.

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zapisów dokumentacji (SIWZ, UMOWY) niezgodny z obowiązującymi przepisami, Zamawiający zgadza się z Wykonawcą, że nie tymi przepisami powinni się posługiwać, lecz aneksować zapisy, tak aby były zgodne z literą obowiązującego prawa (nawet po zawarciu umowy bez wcześniejszych uwag).

Odpowiedź

Zamawiający wskazuje, iż ww. wniosek nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu art. 38 ust 1 ustawy PZP. Jeśli Wykonawca ma wątpliwości odnośnie konkretnych zapisów, to powinien je zgłosić zamawiającemu przed terminem składania ofert. Równocześnie zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy na zasadach określonych we wzorze Umowy.

Pytanie 30.

Na jakim etapie Zamawiający wymagał będzie przedstawienia kart technicznych i certyfikatów głównych urządzeń wchodzących w skład systemu.

Odpowiedź

Zgodnie z rozdz. XI ust. 3 pkt. 1 SIWZ

Pytanie 31.

Prosimy o potwierdzenie, że ewentualny zakup i montaż grzałki elektrycznej leży po stronie Beneficjenta.

Odpowiedź

Dostawa i montaż grzałki po stronie Wykonawcy

Pytanie 32.

Prosimy o potwierdzenie, że zakup i montaż reduktora ciśnienia nie leży po stronie Beneficjenta.

Odpowiedź

Dostawa i montaż reduktora po stronie Wykonawcy

Pytanie 33.

Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie górnej węzownicy leży po stronie Wykonawcy, zaś zakup pompy z wymaganym osprzętem, rurami, izolacją i czujnikami leży w gestii Beneficjenta.

Odpowiedź

Zakup pomp z wymaganym osprzętem, rurami, izolacją i czujnikami leży po stronie Wykonawcy

Pytanie 34.

Czy opinia kominiarska jest wymagana przy przeprowadzeniu rur solarnych, przewodów fotowoltaicznych przez wolny kanał wentylacyjny? Jeśli tak to prosimy o potwierdzenie, że jej uzyskanie leży po stronie Beneficjenta.

Odpowiedź

Posiadanie aktualnej opinii kominiarskiej po stronie Beneficjenta, w przypadku gdy zakres wykonanych robót budowlanych będzie wymagał uzyskania ponownej opinii jej koszt po stronie Wykonawcy.

Pytanie 35.

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza pompy solarne dwudrogowe.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 36.

Prosimy o potwierdzenie, że montaż zaworu antyskażeniowego leży po stronie Użytkownika/Właściciela budynku.

Odpowiedź

Montaż zaworu antyskażeniowego leży po stronie Wykonawcy

Pytanie 37.

Dla wszystkich części prosimy o potwierdzenie, że przygotowanie instalacji elektrycznej zgodnie z wytycznymi Wykonawcy dla podłączenia instalacji leży po stronie Użytkownika/Właściciela budynku.

Odpowiedź

Doprowadzenie niezbędnego podłączenia po stronie mieszkańca

Pytanie 38.

Prosimy o potwierdzenie, że jeśli wyniknie konieczność montażu instalacji na gruncie po stronie Użytkownika/Właściciela budynku leży przygotowanie podłoża i postumentu pod montaż kolektorów lub instalacji fotowoltaicznych

Odpowiedź

Przygotowanie podłoża po stronie Wykonawcy

Pytanie 39.

Prosimy o potwierdzenie, że wzmocnienie konstrukcji dachu pod montaż instalacji leży po stronie Beneficjenta

Odpowiedź

Potwierdzamy ale tylko w przypadku przedstawienia opinii przez projektanta z uprawnieniami konstrukcyjno – budowlanymi.

Pytanie 40.

Prosimy o informację czy w zakresie przetargu znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską lub obiekty zabytkowe. I jeśli takie obiekty występują wnosimy o udostępnienie ich listy.

Odpowiedź

Nie

Pytanie 41.

Prosimy o informację czy Zamawiając zamierza ubezpieczyć instalacje przed uszkodzeniami niezwiązanymi z wadliwym montażem.

Odpowiedź

Zamawiający zamierza.

Pytanie 42.

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli sterownik solarny ma wbudowany pamięć nie ma obowiązku montowania dodatkowej kasty pamięci SD lub inicro SD.

Odpowiedź

Zgodnie z siwz

Pytanie 43.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wydłuży termin realizacji zadania jeżeli na 2 tygodnie przed zakończeniem terminu nie będzie kompletnej listy uczestników projektu.

Odpowiedź

Możliwości zmiany umowy zostały określone w § 13 umowy

Pytanie 44.

Prosimy o potwierdzenie, że dostawa modemów komunikacyjnych w sterownikach solarnych nie jest wymagana przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza

Pytanie 45

Prosimy o potwierdzenie demontaż istniejącego zbiornika cwu w instalacji solarnej leży po stronie Właściciela budynku.

Odpowiedź

Demontaż po stronie Wykonawcy

Pytanie 46

Prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie wszystkich rur do pomieszczenia montażu podgrzewacza CWU leży w gestii Właściciela budynku.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 47

Prosimy o potwierdzenie, że doprowadzenie wszystkich rur do pomieszczenia montażu podgrzewacza CWU leży w gestii Właściciela budynku.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza

Pytanie 48

Czy Zamawiający potwierdza, że koszty wykonania gniazda elektrycznego 3 polowego oraz doprowadzenie do niego instalacji elektrycznej wraz z instalacją uziemiającą oraz wyrównawczą w kotłowni są to koszty niekwalifikowane i leżą one po stronie właściciela budynku/uczestnika projektu

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza

Pytanie 49

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca oznakował instalacje zgodnie z zasadami RPO. Jeśli wymagania są inne prosimy na tym etapie podać wielkość, typ (naklejka, tablica, etykieta itp.) ilość wymaganych oznakowań dla zadania.

Odpowiedź

Zamawiający rezygnuje z wymogu o którym mowa w tabeli załącznika nr 8 do SIWZ „tabela równoważności” odnoszącego się do Zabezpieczenia antykradzieżowego.

Zamawiający będzie wymagał oznakowania sprzętu naklejkami, które dostarczy Wykonawca działań promocyjnych.

Zamawiający załącza zmodyfikowany załącznik nr 8 do SIWZ „tabela równoważności”

Pytanie 50

Czy Zamawiający dopuszcza również kotły ze zbiornikami pelletu o pojemności 300dm³?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 51

Prosimy o potwierdzenie, że demontażu istniejącego kotła i wyniesienie leży po stronie Właściciela budynku

Odpowiedź

Demontaż i wyniesienie kotła leży po stronie Wykonawcy

Pytanie 52

Prosimy o informację ile kotłów na biomasy nie jest połączonych z instalacją kolektorów słonecznych

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje takimi danymi

Pytanie 53

Prosimy o informację po czyjej stronie jest wykonanie instalacji napowietrzającej kotłownię.

Odpowiedź

Po stronie właściciela budynku

Pytanie 54

Prosimy o potwierdzenie, że dla instalacji kotłów prace związane z modernizacją przewodu kominowego dymowego leży po stronie Właściciela budynku.

Odpowiedź

Jeżeli istniejący komin nie spełnia obowiązujących przepisów jego modernizacja po stronie właściciela budynku

Pytanie 55

Prosimy o potwierdzenie, że dla instalacji kotłów prace związane dostosowaniem wymiarów w szczególności wysokości kotłowni leży po stronie Właściciela budynku.

Odpowiedź

Jeżeli wskazane pomieszczenie jest niezgodne z wymaganiami obowiązujących przepisów to odpowiednie dostosowanie pomieszczenia leży po stronie właściciela budynku

Pytanie 56

Prosimy o dopuszczenie możliwości przeprowadzania wizji lokalnych przez przeszkolonych Ankieterów.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 57

Czy Zamawiający akceptuje fakt, że w przypadku kiedy wykonanie usługi serwisowej polegające na naprawie niegwarancyjnej musi być poprzedzone sporządzeniem kalkulacji naprawy koszt tej usługi będzie znacznie wyższy z uwagi na konieczność co najmniej dwukrotnego przyjazdu serwisu ?

Odpowiedź

warunki serwisu zostaną uregulowane osobnymi umowami z właścicielami budynków

Pytanie 58

Czy Zamawiający akceptuje fakt obciążenia kosztami niezasadnego wezwania serwisu w sytuacji, w której zgłoszenie serwisowe nie obejmowało elementów instalacji zamontowanej przez Wykonawcę? Wykonawcy niejednokrotnie spotykają się z sytuacją, w której wezwania serwisowe nie obejmują uszkodzeń związanych z wykonywaną instalacją, a zgłoszeniu podlegają wady instalacji nieobjętych zamówieniem, należących do beneficjenta. Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu o możliwości i obciążenia Zamawiającego odpowiedzialnością za niezasadne wykonanie serwisu w przypadku zgłoszenia wady niewykonanej przez Wykonawcę instalacji.

Odpowiedź

warunki serwisu zostaną uregulowane osobnymi umowami z właścicielami budynków

Pytanie 59

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia ryczałtowej kalkulacji kosztów usunięcia najczęściej występujących usterek lub wad nieobjętych rękojmią lub gwarancją. Przyjęcie takiego rozwiązania w znaczący sposób obniży potencjalne koszty naprawy pozagwarancyjnej, z uwagi na brak konieczności uwzględnienia ich kalkulacji kosztów dwukrotnego przejazdu na miejsce usterek, jednocześnie przyspieszając proces naprawy serwisanci przystępują od razu do analizy uszkodzeń, nie wyceniając usterek.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 60

Prosimy o potwierdzenie że wrazie konieczności wykonania instalacji odgromowej koszt wykonania leży po stronie Beneficjenta.

Odpowiedź

Jeżeli pojawi się potrzeba wykonania lub modernizacji istniejącej instalacji odgromowej to koszty ponosi Wykonawca

Pytanie 61

Prosimy dopuszczenie dokumentacji projektowych wykonawczych/powykonawczych, protokołów odbioru w liczbie 1 szt. Prosimy o dopuszczenie przygotowania dokumentacji w 1 egzemplarzu w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej dzięki czemu każda z zainteresowanych stron będzie miała do niego dostęp, a oryginał zostanie po odbiorach przekazany Zamawiającemu.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 62

Prosimy o wskazanie jakich zabezpieczeń oraz jakiego typu wymaga Zamawiający (po stronie DC i AC) dla instalacji fotowoltaicznych.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 63

Prosimy o usystematyzowanie wymagań dotyczących paneli fotowoltaicznych, w tabeli równoważności są podane inne wymagania niż na stronie 27 PFU (min. moc panelu, dopuszczalne obciążenie. gwarancja). Prosimy o ponowne podanie wymagań dla modułu fotowoltaicznego.

Odpowiedź

Obowiązują parametry wymagane w tabeli równoważności

Pytanie 64

Prosimy o dopuszczenie falowników jednofazowych o sprawności maksymalnej 97,1 %

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 65

Prosimy o dopuszczenie falowników jednofazowych o zakresie napięć MPP 70-580V

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 66

Prosimy o dopuszczenie falowników trójfazowych o zakresie napięcia 160-750V.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 67

Prosimy o dopuszczenie falowników trójfazowych o minimalnym napięciu wejściowym max. 160V

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 68

Prosimy o wykreślenie zapisu z PFU: „W przypadku potrzeby rozbicia lokalizacji modułów pV na dwa lub więcej pól, należy stosować inwertery z dwoma niezależnymi wejściami MPPT lub system oparty na optymalizatorach mocy.” Lub o podanie ilości lokalizacji wymagających zastosowanie optymalizatorów mocy. Urządzenia te zdecydowanie podnoszą cenę instalacji, bez dokładnie wymaganej ilości instalacji z optymalizatorami nie ma możliwości stworzyć rzetelnej oferty.

Odpowiedź

Bez zmian.

Pytanie 69

Prosimy o potwierdzenie, że jeśli falownik posiada wbudowany licznik energii wyprodukowanej nie jest konieczne stosowanie dodatkowego urządzenia.

Odpowiedź

Potwierdzamy ale tylko w przypadku zastosowania falowników z wyświetlaczem, na którym możliwe jest odczytanie wartości produkowanej energii

Pytanie 70

Prosimy o informację czy Gmina Rogów będzie wystawiała faktury VAT dla mieszkańców?

Odpowiedź

Gmina będzie wystawiała faktury VAT dla mieszkańców.

Ponadto, ze względu na wprowadzenie zmian, Zamawiający wprowadza zmiany zapisów SIWZ w zakresie:

1. **Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 08.07.2019 r. godz. 10:00 i zmienia termin otwarcia ofert na dzień 08.07.2019 r. godz. 10:30**

W związku z przesunięciem terminu składania i otwarcie ofert, odpowiednio zmienia się Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu:

1) Rozdz. XI SIWZ „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT”

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – /u23s95llxu/SkrytkaESP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny

do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na którym będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem.

OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ

Do dnia 08.07.2019 r.	do godz. 10:00
------------------------------	-----------------------

2. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie określonym w pkt 1 SIWZ oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: **Gmina Rogów ul. Żeromskiego 23 95-063 Rogów**

w dniu 08.07.2019 r.	o godz. 10:30
-----------------------------	----------------------

2. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 12a ustęp 3 ustawy Pzp wysłał zmianę ogłoszenia do Dziennika Europejskiego Oficjalnych Wspólnot Europejskich. Ogłoszenie o zmianie będzie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego po jego opublikowaniu.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Z up. Wójta Gminy
Jolanta Gabrych-Walczak
Sekretarz Gminy