

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : **Remont drogi powiatowej Nr 2939 E odcinek km 1+310 ÷ 2+308**
w miejscowości Olsza


ADRES INWESTYCJI : Olsza

INWESTOR: Powiat Brzeziny

ADRES INWESTORA : ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny

PRZEDMIAR WYKONAŁ:

INWESTOR:


mgr inż. Ryszard Wentlandt

Data opracowania: styczeń 2021r.

Data zatwierdzenia

Kosztorys Inwestorski
Remont drogi powiatowej Nr 2939 E w
miejscowości Olsza

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
		Odcinek 1+310÷2+308		

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1.	D- 01.02.01.1 4.02	Karczowanie drzew	szt.	2
2.	D- 02.01.01.1 4.05	Koryto wykonywane mechanicznie kat.gr II-IV z wywozem na odl. 5km - zjazdy: 230,77*0,15=34,62m³	m³	34,62
3.	D- 06.03.02.1 2.02	Ścinanie zawyżonych poboczy z wywozem na odkład	m²	747,77
4.	D- 05.03.11.3 1.02	Frezowanie korekcyjne gr. 3cm	m²	4990,00

Nawierzchnia jezdni

5.	D- 04.03.01.1 2.02	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m²	4990,00
6.	D- 04.03.01.2 2.04	Skroplenie emulsji szybkorozpadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych (w ilości 0,30kg/m²)	m²	9980,00
7.	D- 05.03.05.1 2.04	Nawierzchnia zbetonu asfaltowego AC16W warstwa wiążąca/wyrównawcza gr 7cm	m²	4990,00
8.	D- 05.03.05.2 2.04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11 o grubości 5cm - warstwa ścieralna	m²	4990,00
9.	D- 05.03.05.9 1.01	Transport mieszanki asfaltowej na odl. 15km. Dodatek za transport ponad 5km. (4990,00*7+4990,00*5)*0,025 t/m2 = 1497 ton	t	1497,00

Zjazdy

10.	D- 04.01.01.3 2.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m²	230,77
11.	D- 05.02.01.1 3.01	Nawierzchnia gr. 20cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm	m²	230,77
12.	D- 01.02.04.2 9.01	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej	m²	34,16
13.	D- 08.02.02.1 2.03	Nawierzchnia zjazdu z kostki bet. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m²	34,16

Pobocza

14.	D- 04.01.01.3 2.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m²	747,77
15.	D- 05.02.01.1 3.01	Nawierzchnia gr. 20cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm	m²	747,77

Burmistrz Gminy
mgr inż. Andrzej Wójcik
mgr inż. Andrzej Wójcik
mgr inż. Andrzej Wójcik

Inne			
	kalk.		
16.	Własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl
			1,000


 mgr inż. Przemysław Wójcik
 00 000 000 000 000 000