

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej Nr 121153 E w
miejscowości
Józefów i Rogów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1.	D- 01.01.01.1 1.01	Roboty pomiarowe - teren równinny	km.	0,367
2.	D- 05.03.11.3 3.03	Frezowanie nawierzchni na zimno o gr 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10km - połączenie ze starą nawierzchnią $367,00 \times 4,30 = 1578,10 \text{ m}^2$	m ²	1578,10
3.	D- 02.01.01.1 4.02	Koryto wykonywane mechanicznie kat.gr II-IV z wywozem na odl. 5km - pobocze: $557,00 \times 0,75 \times 0,12 = 50,13 \text{ m}^3$ - zjazdy: $182,00 \times 0,15 = 27,30 \text{ m}^3$ - jezdnia $1738,00 \times 0,40 = 695,20 \text{ m}^3$ razem: $772,63 \text{ m}^3$	m ³	772,63
Odwodnienie korpusu drogowego				
4.	D- 06.04.01.2 1.02	Oczyszczenie rowu z namułu o grubości 20cm z wyprofilowaniem dna rowu	mb	121,00
Nawierzchnia jezdni				
5.	D- 04.01.01.3 1.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	1738,00
6.	D- 04.05.01.2 2.05	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem gr 15cm $R_m = 2,5, 0 \text{ MPa}$	m ²	1738,00
7.	D- 04.04.02.1 1.01	Podbudowa o gr 15cm (dolna warstwa) z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie	m ²	1738,00
8.	D- 04.04.02.2 1.01	Podbudowa o gr 8cm (dolna górna) z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie	m ²	1738,00
10.	D- 04.03.01.1 2.02	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m ²	1738,00
11.	D- 04.03.01.2 2.04	Skropienie emulsją szybkorozpadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych (w ilości $0,30 \text{ kg/m}^2$) $2 \times 1738,00 = 3476,00$	m ²	3476,00
12.	D- 05.03.05.1 2.03	Nawierzchnia zbetonu asfaltowego AC16W warstwa wiążąca gr 6cm	m ²	1738,00
13.	D- 05.03.05.2 1.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11 o grubości 4cm - warstwa ścieralna	m ²	1738,00
Zjazdy				

14.	D-04.01.01.3 1.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	182,00
15.	D-05.02.01.1 2.01	Nawierzchnia gr. 15cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm	m ²	182,00
16.	08.01.01.1 1.02	Przestawienie krawężnika bet. 15*30 na ławie betonowej C12/15	mb	50,80
17.	D-01.02.04.2 9.01	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej 50,80*1,50=76,20m ²	m ²	76,20
18.	D-08.02.02.1 2.03	Nawierzchnia zjazdu z kostki bet. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	76,20
		Pobocza		
19.	D-04.01.01.3 1.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	557,00
20.	D-05.02.01.1 2.01	Nawierzchnia gr. 12cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm	m ²	557,00
		Kanał techniczny		
21.	KNNR 4 1308-A 1308-0100	Kanał technologiczny/teletechniczny profil podstawowy	mb	367,00
		Inne		
22.	kalk. Własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,000
23.	D-06.02.01.1 1.02	Wymiana rur przepustu Ø400	mb	6
24.	D-07.02.01.4 1.01	Ustawienie słupków Ø50 dla znaków drogowych	szt.	6
25.	D-07.02.01.4 4.53	Montaż znaków drogowych	szt.	6