

Przedmiar Robót

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości
Romanówek gm. Rogów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia		Ilość
		Odcinek: 445,50mb		
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1.	D- 01.01.01.1 1.01	Roboty pomiarowe liniowe	km	0,446
2.	D- 06.03.02.1 2.02	Ścinanie zawyżonych poboczy z wywozem na odkład	m ²	1113,75
3.	D- 06.04.01.2 1.02 Analogia	Oczyszczenie rowu z namułu o grubości 40cm z wyprofilowaniem dna rowu: wykonanie muldy	mb	502,00
4.	D- 06.02.01.1 1.02	Oczyszczenie/wymiana rur przepustu z rur fi 40 cm bez ścian czołowych	mb	50,00
Nawierzchnia jezdni				
5.	D- 04.01.01.3 1.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	m ²	2004,75
6.	D- 04.04.02.2 2.01	Podbudowa / warstwa wyrównawcza gr 10cm z kruszywa łamanego 0/31,5 mm	m ²	2004,75
7.	D- 04.03.01.2 2.04	Skropienie emulsją szybkorozpadową niemodyfikowaną nawierzchni drogowych (w ilości 0,30kg/m ²) - 2 krotnie	m ²	4009,50
8.	D- 05.03.05.1 2.03	Nawierzchnia zbetonu asfaltowego AC16W warstwa wiążąca/wyrównawcza gr 6cm	m ²	2572,50
9.	D- 05.03.05.2 1.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11 o grubości 4cm - warstwa ścieralna	m ²	2572,50
Pobocza				
10.	D- 04.01.01.3 1.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	806,50
11.	D- 05.02.01.1 2.01	Nawierzchnia gr. 12cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm	m ²	806,50
Zjazdy				
12.	D- 04.01.01.3 1.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	m ²	246,00
13.	D- 05.02.01.1 2.01	Nawierzchnia gr. 12cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm	m ²	246,00
Inne				
14.	kalk. Własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,000