

Przedmiar Robót

Budowa sieci wodociągowej Ø110 w miejscowości
Rogów ul. Brzozowa L=334 mb

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1.	D-01.01.01.11.01	Prace pomiarowe	km.	0,33
2.	KNR 2-010217-03	Wykopy oraz przekopy gł. do 3,00m na odkład koparka podsiębierna poj. 0,25m ³ gr. Kat. III-IV szer. 1,00m gł. 1.80-90% V=(334*1,00*1,80*90%=511,02	m ³	511,02
3.	KNNR 1 0307-02	Reczny wykop liniowy szer. 1,00gł. i gł. do1,50 grunt suchy kat. Gr III-IV - dokop ręczny 10% V=(334)*1,00*1,70*10% =60,12	m ³	60,12
4.	KNNR 1 0313-04	Ażurowe umocnienia ścian wykopów suchych do gł. 3,00m F=(334)*2*1,8	m ²	1202,40
5.	KNNR 110501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych-pospółka gr 20cm ,obsypka 30cm ponad wierzch rury na długości V=334* 0,50*1	m ³	167,00
6.	KNNR 1 0318-01	Zasypka wykopów o ścianach pionowych w gr kat. III-IV	m ³	344,02
7.	KNNR 110302-02	Sieci wodociagowe - połączenie rur PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o sr. zew. 110mm	mb	334,00
8.	KNNR 4 1010-0401	Wykonanie połączeń rur PE metodą zgrzewania	złącz	33,00
9.	KNNR 4 1105-0301	Montaż zasuw klinowych owalnych kołnierzowych żeliwnych Ø100 z obudową	kpl.	6,00
10.	KNR 4-050227	Demontaż hydrantów	kpl.	1,00
11.	KNNR 110305-0421	Montaż hydrantów nadziemnych	kpl.	1,00
12.	KNNR 110305-0210	Montaż hydrantów podziemnych	kpl.	1,00
13.	KNNR 4 1429-B-	Osadzenie skrzynek żeliwnych do zasuw	kpl.	8,00
14.	KNNR 4 1012-02	Montaż kształtek PE ciś. - tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz	szt.	8,00
15.	KNNR 4 1014-0404	Montaż trójnika żeliwnego Ø100/100	szt.	3,00
16.	KNNR 4 1606-01	Próba szczelności wodociągu Ø110	próba	1,00
17.	KNNR 4 1611-01	Dezynfekcja wodociągu do Ø110mm	200m	2,00

18.	KNNR 4 1612-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej	200m	2,00
19.	kalk. Własna	Próba bakteriologiczna wody	kpl	1,00
20.	kalk. Własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00