

Rogów, dnia 21 czerwca 2024 r.

Wyjaśnienia nr 1 do Specyfikacji  
Warunków Zamówienia

Nr sprawy: IRG.271.15.2024

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) na zadanie pn. „**Budowa zbiornika retencyjnego w Gminie Rogów**”.  
Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00355850 z dnia 7 czerwca 2024 r.

Gmina Rogów z siedzibą 95 – 063 Rogów ul. Żeromskiego 23 informuje, że wpłynęły zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które udziela następujących odpowiedzi:

*Pytanie nr 1*

Zgodnie z opisem w pkt 2.3 Programu Funkcjonalno-Użytkowego, należy zaprojektować i wykonać podczyszczanie wody z użyciem osadnika i separatora substancji ropopochodnych przed wprowadzeniem wód do zbiornika. Jednocześnie w punkcie 1.1.1 PFU piszą Państwo iż Rogów nie posiada kanalizacji deszczowej, a z wizji lokalnej wiemy, iż wzdłuż ul. Żeromskiego nie ma rowów przydrożnych, a więc brak infrastruktury którą można wpiąć do zbiornika i w ten sposób go zasilić. Jednocześnie piszą Państwo, iż „spływające wody powodują powstawanie rozlewisk na ul. Żeromskiego, stąd pytanie czy i w jakim zakresie przewidują Państwo wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego w ramach tego zlecenia. Czy może to będzie oddzielny, kolejny etap budowy infrastruktury, nie objęty tym zleceniem?

**Odpowiedź:** W celu gromadzenia wód opadowych z terenów rolnych i ukierunkowania spływu wody w stronę zbiornika należy wykonać ich ujęcie w postaci budowy fragmentu kanału łączącego wpusty uliczne w ilości od trzech do czterech wpustów ulicznych zlokalizowanych na trasie spływających wód - w linii ul. Żeromskiego w sąsiedztwie projektowanego zbiornika (odcinek drogi od działki 37 do działki nr 46; tj. od ul. Żeromskiego 6 do ul. Żeromskiego 20a).

Wody po ujęciu będą podczyszczone poprzez zastosowanie piaskownika oraz separatora substancji ropopochodnych. Lokalizacja wpustów do uzgodnienia z Gminą Rogów oraz zarządcą drogi powiatowej tj. Starostwem Powiatowym w Brzezinach.

*Pytanie nr 2*

W punkcie 2.7 piszą Państwo, iż należy uzgodnić z Wydziałem Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Brzezinach lokalizację studni przyłtaczniowej.

Prosimy o wstępne podanie orientacyjnego położenia. Czy to ma być studnia przyłtaczniowa na terenie tej działki inwestycyjnej nr 75/2 + jeden wpust deszczowy uliczny w ul. Żeromskiego na wysokości działki 75/2, czy może należy przewidzieć projektowanie i budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi o długości np.250m licząc od zaprojektowanego osadnika przy zbiorniku do parkingu przy stacji PKP.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza montaż studni przyłtaczniowej na działce nr 75/2. W celu gromadzenia wód opadowych z terenów rolnych i ukierunkowania spływu wody w stronę zbiornika należy wykonać ich ujęcie w postaci budowy fragmentu kanału łączącego wpusty uliczne w ilości od trzech do czterech wpustów ulicznych zlokalizowanych na trasie spływających wód - w linii ul. Żeromskiego w sąsiedztwie projektowanego zbiornika (odcinek drogi od działki 37 do działki nr 46; tj. od ul. Żeromskiego 6 do ul. Żeromskiego 20a).

*Pytanie nr 3*

*Prosimy o informację czy razem z rozbiórką budynków na działce rozebrano również studnie po kanalizacji?*

***Odpowiedź: Studnie po kanalizacji zostały zlikwidowane poprzez ich opróżnienie a następnie zasypanie. W zakresie prac należy uwzględnić wydobycie kręgów betonowych w ilości maksymalnie 4 sztuk (2 zbiorniki po dwa wbudowane kręgi).***

*Pytanie nr 4*

*Prosimy o wskazanie na rysunkach w którym miejscu sieć wodociągowa została odcięta i w jakim zakresie zdemontowana. Czy jeśli w trakcie realizacji robót budowlanych okaże się, że należy przebudować istniejącą infrastrukturę podziemną celem usunięcia kolizji, zamawiający przewiduje roboty dodatkowe i uzupełniające w tym zakresie i za nie dodatkowo zapłaci?*

***Odpowiedź: Przyłącze wodociągowe zostało odcięte poprzez zamknięcie zasuw w drodze przy działce nr ewid. 42. W zakresie prac projektowych i realizacji robót budowlanych należy uwzględnić demontaż rur wodociągowych na terenie działki oraz pod drogą do istniejącej zasuw. Odejście rury wodociągowej w kierunku działki 76 jest nieczynnym przewodem, po zaślepieniu może pozostać w gruncie.***

***W załączeniu rysunek.***

*Pytanie nr 5*

*Ze względu na powierzchnię działki 725m<sup>2</sup> oraz wymagany parametr powierzchni zbiornika min 450m<sup>2</sup>, czy dopuszczają Państwo realizację placu postojowego dla pojazdów serwisowych/ wozów straży pożarnej/ pojazdów rolniczych w postaci zatoki wzdłuż całej długości działki równoległe do ul. Żeromskiego? Rozwiązanie takie wiązało by się z koniecznością przebudowy chodnika do poziomu jezdni asfaltowej i koniecznością wtopienia krawężnika, tak by umożliwić pojazdom najazd kół.*

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy drogi powiatowej tj. Starostwa Powiatowego Brzezina.***

***Jednocześnie Zamawiający informuje, że w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz ogłoszeniu o zamówieniu nr 2024/BZP 00355850 z dnia 7 czerwca 2024 r. zmienia się:***

- Termin składania ofert do dnia 27 czerwca 2024 r. do godz. 8:00.***
- Termin otwarcia ofert dnia 27 czerwca 2024 r. o godz. 8:30.***
- Termin związania ofertą do dnia 26 lipca 2024 r.***

***Powyższe informacje stają się częścią SWZ zostają opublikowane na stronie internetowej, na której opublikowana jest Specyfikacja Warunków Zamówienia i są dla Wykonawców wiążące.***

***Wójt Gminy Rogów  
Daniel Kołada***