

Przedmiar Robót - Odcinek nr 2

Budowa sieci wodociągowej Ø110 w miejscowości
L=123 mb

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	KNR 4-05 0227 03	Demontaż hydrantów lub źródeł ulicznych DN80 nadziemnego	kpl	1,00
Prace ziemne				
2	KNR 2-01 0217-03	Wykopy oraz przekopy gł. do 3,00m na odkład koparka podsiębierna poj. 0,25m ³ gr. Kat. III-IV . (L=123mb)	m ³	246,00
3	KNNR 11 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych-pospólka gr 20cm ,obsypka 30cm ponad wierzch rury na długości (90mb)	m ³	62,00
4	KNNR 1 0318-01	Zasyпка wykopów o ścianach pionowych w gr kat. III-IV	m ³	184,00
Prace montażowe				
5	KNNR 4 1105-0301	Montaż zasuw klinowych owalnych kołnierzowych żeliwnych Ø100 z obudową	kpl.	1,00
6	KNNR 11 0302-02	Sieci wodociągowe - połączenie rur PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o sr. 110mm	mb	123,00
7	KNNR 11 0305-0221	Montaż hydrantów podziemnych	kpl.	1,00
8	KNNR 4 1429-B-	Osadzenie skrzynek żeliwnych do zasuw	kpl.	3,00
9	KNNR 4 1012-0200	Montaż kształtek PE ciś. - tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz dn110	szt.	4,00
10	KNNR 4 1014-0303	Montaż trójnika żeliwnego Ø100/80	szt.	1,00
11	KNNR 4 1606-01	Próba szczelności wodociągu Ø110	próba	1,00
12	KNNR 4 1611-01	Dezynfekcja wodociągu do Ø110mm	200m	1,00
13	KNNR 4 1612-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej	200m	1,00
14	KNNR 11 0307 0111	Montaż przyłączy PE	mb	4,70
15	kalk. Własna	Przełączenie istniejących przyłączy DN40 w gotowym wykopie	kpl	2,00
Inne				
16	kalk. Własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00
17	kalk. Własna	Oznakowanie hydrantów tabliczkami na słupkach betonowych	kpl	1,00