projektuje się monitoringu terenu zespołu boisk ORLIK
na wskazanym maszcie - kamera

proj. przewód A-DQ(ZN)2Y SM 8J (samonośny) do budynku ośrodka pomocy montować na uchwytach odciągowych do podwieszenia

Kz1.1

proj. 1x U/FTPżel kat. 6

15-319

15-321

RHDPE Ø 40 L=32m

201.55
199.55

201.48

Kz2.1

15-351/B

15-320

proj. 1x RHDPE Ø 40 L=3m

proj. przewód A-DQ(ZN)B2Y SM 8J do szafy LPD-CCTV

15-322,2

obudowa LPD-CCTV

proj. 4x U/FTPżel kat. 6

proj. 1x RHDPE Ø 40 L=22m

proj. 1x RHDPE Ø 40 L=6m

15-19/Tw

15-19/dr

15-323

15-312

15-392/Tw

proj. 2x U/FTPżel kat. 6

201.46
199.86

Kz1.2

RHDPE Ø 40 L=32m

201.48
200.68

proj. 1x U/FTPżel kat. 6

15-322

15-350/Bi

15-324

Kz2.2

201.26
196.26

15-20/Tw

15-325

15-20/dr

15-88/Tk

15-184/Tw15-5/6

OZNACZENIA:

- proj. rura sztywna RHDPE Ø 40mm
- proj. przewód F/UTPżel kat. 6 układany w rurze RHDPE Ø 40mm
- proj. przewód A-DQ(ZN)2Y SM 8J samonośny układany w kanalizacji kablowej oraz nad drogą na wysokości min. 6m za pomocą uchwytów odciągowych
- proj. studnia SK-1 o klasie wytrzymałości C250 (250kN)
- Kz1... proj. kamera zewnętrzna typu bullet, 5Mpix z zoom, zasięg 50m, wysokość montażu ok. 5m.
- Kz2... proj. kamera zewnętrzna typu bullet, 5Mpix z motor-zoom, zasięg 50m, wysokość montażu ok. 5m.
- proj. Szafa LPD, 19", 12U, wisząca, 600x600 wraz ze switchem 8xPOE+ IP65, -40°C ÷ 70°C

UWAGA:

1. Przejście przez ścianę budynku wykonać w gazo- i wodoszczelnym przepuście.
2. Na słupacj (pod kamerami) montować ochronniki przeciwprzepięciowe. Do montażu kamer i ww. ochronników stosować systemowe uchwyty - jak pokazano na planie.
3. W słupach przewody do kamer układać w rurakch karbowanych.
4. Przejście przewodów do kamer przez słupy wykonać w dławicach odpronych na UV.

TEMAT I ADRES:	**REMONT (MODERNIZACJA) ZESPOŁU BOISK - ORLIK 2012** Rogów ul. Szkolna, 95-063 Rogów, identyfikatory działek: 102105_2.0015.321, 102105_2.0015.323, 102105_2.0015.324, 102105_2.0015.325
INWESTOR:	**GMINA ROGÓW** ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów
PROJEKT:	ARCHIVISION PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION" 96-100 SKIERNIEWICE, ul. PIŁSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447
PROJEKTANT:	MGR INŻ. Arkadiusz Bukalski UPR.NR MAZ/0542/PWOE/14 W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ
TYTUŁ RYSUNKU:	PLAN SYTUACYJNY INSTALACJI KAMER ZEWNĘTRZNYCH
NR RYS.:	E.01
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
SKALA:	1:250
FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY
DATA:	LIPIEC 2024

WSZELKIE PRAWA DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY" ARCHIVISION". NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IŻ NIE BĘDZIE UDOSTĘPNIANY I KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMĄ " ARCHIVISION".