

Przedmiar Robót
Montaż regulatora ciśnienia na wodociągu gminnym w m. Zacywilki
Gm. Rogów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
Roboty ziemne				
1	D 02.01.01.13.01	Wykopy mechaniczne w gruncie I-IV na odkład z wywozem do 3km	m2	60,00
2	04.05.01.23.02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni 2,5Mpa 20cm	m2	15,00
3	D- 02.03.01.17.01	Wykonanie nasypów mechaniczne z transportem zakupionego gruntu	m3	40,00
Montaż komory wodociągowej wraz z regulatorem				
4	KNNR 4 1105-0401	Montaż zasuw klinowych owalnych kołnierзовych żeliwnych Ø150	kpl.	3,00
5	KNNR 4 1014-0405	Montaż trójnika żeliwnego Ø1150/150 SF	szt.	2,00
6	KALKULACJA WŁASNA	Montaż kompensatora DN150 zSF PN16	szt.	1,00
7	KALKULACJA WŁASNA	Montaż reduktora ciśnienia KALKULACJA WŁASNA	szt.	1,00
8	KNNR 4 1014-0400	Montaż kolana żeliwnego DN150 PN16	szt.	2,00
9	KALKULACJA WŁASNA	Montaż kształtki żeliwnej F-F DN150	szt.	3,00
10	KALKULACJA WŁASNA	Montażkolana kształtki żeliwnej DN150 /DN160 PVC	szt.	2,00
11	KALKULACJA WŁASNA	Montaż komory reduktora 1,50x2,50 wraz z włazem. Podsumentem oraz stopniami złączowymi	szt.	1,00
Odtworzenie nawierzchni				
12	D- 04.04.02.13.01	Pobocze utwardzone gr. 25cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm	m2	45,00
13	D- 04.01.01.31.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	45,00
14	kalk. Własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,000