

Przedmiar Robót

Przebudowa drogi wewnętrznej Józefów 76 Józefów gm. Rogów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	D- 01.01.01.11. 01	Roboty pomiarowe przy lliniowych robotach ziemnych	km	0,423
Nawierzchnia jezdni				
2	D 02.01.01.1 3.01	Wykopy mechaniczne w gruncie I-IV na odkład z wywozem do 3km (0,3m)	m3	634,50
3	D- 04.04.02.1 3.01	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 zagęszczonego mechanicznie warstwa dolna 25cm	m2	2115,00
4	04.05.01.2 3.02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni 2,5Mpa 20cm	m2	2115,00
5	D- 04.01.01.3 1.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m²	2115,00
6	D- 04.03.01.22. 04	Skropienie emulsją niemodyfikowaną szybko rozpadową nawierzchni drogowych	m²	4230,00
7	D- 05.03.05.21. 05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11 o grubości 5cm - warstwa ścieralna	m²	2115,00
8	D- 05.03.05.1 1.04	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wiążąca gr 5cm	m2	2115,00
Inne				
9	M- 29.15.01.1 5.01	Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10 na podsypce piaskowej z wypełnieniem humisem	m2	44,00
10	08.01.01.1 2.05 ANALOGIA	Ustawienie krawężników betonowych z zintegrowanym ściekiem deszczowym na ławie betonowej	mb	258,00
11	08.05.01.1 2.2	Ułożenie ścieków prefabrykowanych z elementów betonowych 0,6x0,5x0,2 na podsypce piaskowo-cementowej	mb	24,00
12	kalk. Własna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00

