

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>TEREN UTWARDZONY KOSTKA</b>			
d.1	1 KNR 2-01 0204-04 0214-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku przyczepami samowładowczymi holowanymi ciągnikami na odległość 3 km 0,35*942	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				329,700	
				RAZEM	329,700
d.1	2 KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 942	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				942,000	
				RAZEM	942,000
d.1	3 KSNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 942	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				942,000	
				RAZEM	942,000
d.1	4 KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 942	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				942,000	
				RAZEM	942,000
d.1	5 KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 942	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				942,000	
				RAZEM	942,000
<b>2</b>		<b>MIEJSCA PARKINGOWE</b>			
d.2	6 KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 3 km 1178*0,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				176,700	
				RAZEM	176,700
d.2	7 KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1178	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1 178,000	
				RAZEM	1 178,000
d.2	8 KNNR 6 0113-01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego o grubości po zagęszczeniu 15 cm - stabilizowany mechanicznie 1178	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1 178,000	
				RAZEM	1 178,000
<b>3</b>		<b>OPORNIKI</b>			
d.3	9 KNNR 6 0403-03	Ustawienie krawężników betonowych - oporników 12*25 na ławie z oporem z betonu C8/10 612	m m		
				612,000	
				RAZEM	612,000
<b>4</b>		<b>OGRODZENIE</b>			
d.4	10	Demontaż istniejącego ogrodzenia 145	m m		
				145,000	
				RAZEM	145,000
d.4	11	Montaż ogrodzenia panelowego śr. drutu 4 mm - w/g projektu 145	m m		
				145,000	
				RAZEM	145,000
d.4	12	Montaż furtki dla ogrodzenia panelowego śr. drutu 4 mm - w/g projektu 2	kpl kpl		
				2,000	
				RAZEM	2,000
<b>5</b>		<b>PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE</b>			
d.5	13 KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 3 km 20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				20,000	
				RAZEM	20,000
d.5	14 KNNR 1 0218-01	Wykonanie nasypów mechaniczne z transportem zakupionego gruntu 20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				20,000	
				RAZEM	20,000
d.5	15 KNNR 4 1009-01	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE) o śr. zewnętrznej 63 mm 58	m m		
				58,000	
				RAZEM	58,000
d.5	16 KNNR 11 0405-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m 1	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
d.5	17	Wykonanie przewiertu sterowanego w zakresie średnic do DN160 50	m m		
				50,000	
				RAZEM	50,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.5		montaż zestawu wodomierzowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.5	KNNR 11 0305-05	Zdroje uliczne wodociągowe w/g projektu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>6</b>		<b>NASADZENIA</b>			
20 d.6		wykonanie trawników siewem	m <sup>2</sup>		
		893	m <sup>2</sup>	893,000	
				RAZEM	893,000
21 d.6		Sadzenie drzew głęb. dołów 30 cm	kpl		
		10	kpl	10,000	
				RAZEM	10,000
<b>7</b>		<b>INNE</b>			
22 d.7		Ustawienie stacji obsługi rowerów wraz z ławką	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.7		Ustawienie koszy na śmieci	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
24 d.7		Ustawienie ławek listwowych	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
25 d.7		ustawienie stojaków na rowery 5 - cio stanowiskowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.7		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.7		Lampy oświetleniowe na masztach 5m z panelem słonecznym oraz akumulatorem żelowym	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000