EL-MAT Michał Kwiecień
95-040 Koluszki
ul. Wierzbowa 25

PRZEDMIAR

	Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI:	Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Rogów
ADRES INWESTYCJI:	Rogów ul. Strażacka dz. 479, 110, gm. Rogów
NAZWA INWESTORA:	Gmina Rogów
ADRES INWESTORA:	ul. Żeromskiego 23 95-063 Rogów
DATA OPRACOWANIA:	25.02.2026

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na ul. Strażackiej w miejscowości Rogów					
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3		
		(248 + 45 - 13) * 1,1 * 0,4	m3	123,200	
				RAZEM	**123,200**
2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
		248 + 45 - 13	m	280,000	
				RAZEM	**280,000**
3	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3		
		(248 + 45 - 13) * 0,9 * 0,4	m3	100,800	
				RAZEM	**100,800**
4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm *Rura osłonowa DVK śr. 75mm*	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	**40,000**
5	KNNR 5 0723-01	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami *Rura osłonowa SRS śr. 75mm*	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	**13,000**
6	kalk. własna	Uszczelnianie końców rur osłonowych *Dławnica uszczelniająca śr. 75mm*	szt.		
		12 * 2	szt.	24,000	
				RAZEM	**24,000**
7	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie *Kabel YAKXs 4x35mm2*	m		
		293 - poz.8	m	240,000	
				RAZEM	**240,000**
8	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych *Kabel YAKXs 4x35mm2*	m		
		poz.4 + poz.5	m	53,000	
				RAZEM	**53,000**
9	KNNR 5 0726-06	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych *Końcówka kablowa Al 35mm2*	szt.		
		7 * 2	szt.	14,000	
				RAZEM	**14,000**
10	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce	szt. żył		
		poz.9 * 4	szt. żył	56,000	
				RAZEM	**56,000**
11	KNNR 5 1005-01	Montaż rur osłonowych stalowych na słupie *Rura osłonowa BE śr. 75mm* *Uchwyty do rur osłonowych*	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	**3,000**
12	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg *Słup stalowy CN-8/3/60/F160* *Fundament D160/120* *Złącze IZK bezpiecznikowe* *Złącze IZK neutralne* *Bezpiecznik D01 2A*	szt.		
		7	szt.	7,000	

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 7729

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**7,000**
13	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m *Przewód YDY 3x1,5mm2*	kpl. przew.		
		7	kpl. przew.	7,000	
				RAZEM	**7,000**
14	KNNR 5 0726-05	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		7 * 2	szt.	14,000	
				RAZEM	**14,000**
15	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt. żył		
		3 * 7 * 2	szt. żył	42,000	
				RAZEM	**42,000**
16	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku *Oprawa LED 45W/5399/20 LEDs 500mA NW 740 45W*	szt.		
		poz.12	szt.	7,000	
				RAZEM	**7,000**
17	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach *Wyłącznik nadprądowy S301 C10*	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
18	KNR-W 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 *Bednarka ocynkowana 25x4mm*	m		
		293	m	293,000	
				RAZEM	**293,000**
19	KNR-W 5-08 0617-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	**8,000**
20	KNR-W 5-08 0614-02	Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III *Pręt uziomowy*	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	**10,000**
21	KNR-W 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych *Złącze kontrolne*	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
22	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
		1	odc.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
23	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pierwszy pomiar)	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	**1,000**
24	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1 + 7	szt.	8,000	
				RAZEM	**8,000**
25	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
		poz.24 * 2	szt.	16,000	

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 7729

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na ul. Strażackiej w miejscowości Rogów

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**16,000**

Norma EXPERT Wersja: 5.15.400.15 Nr seryjny: 7729