

Wykaz elementów instalacji kanalizacyjnej


Rysunek	Nazwa	Oznaczenie	Ilość
1	Czyszczak	CR1 CR3 CR4 CR8 CR8	5 szt.
2	Płuszc	S41 S42	2 szt.
3	Przyszluc	S21-S30	10 szt.
4	Punkt odgięnu	P1-P6	6 szt.
5	Unywalika	S1-S12	12 szt.
6	Unywp	S13-S20	8 szt.
7	Wpusł podłogowy	S31 S32 S34 S37 S38	5 szt.
8	Wywiewka PVC	W3 W5-W9	6 szt.
9	Zawór napowietrzający	W1 W2 W4	3 szt.

Piętno

13.37

Parter

13.00



UWAGA:

1. Wymiary podane na rysunku dopasować podczas montażu na budowie.
2. Przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych.
3. Piony kanalizacyjne oraz podejścia do przyborów wykonać z PCV klasy N
4. Leżak główny kanalizacyjny w ziemi wykonać do rewizji z PCV klasy S.
5. Na każdym pionie zamontować rewizję kanalizacyjną.
6. Rurociągi oraz piony kanalizacyjne mocować do ścian pod kielichami obejmami stalowymi z uszczelką gumową.

PUH	87-800 Włocławek ul. Żytnia				
	tel.: 607-200-909				
TEMAT: Dobudowa wielofunkcyjnej sali przy szkole w Ugoszczu					
TREŚĆ RYS.: INSTALACJA KANALIZACJI – PRZEKRÓJ P3					
BRANŻA	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	
PROJEKTANT	Andrzej Oleradzki	ABU-IX-8386-5 125/88 Wk	05.2019r		SKALA 1:100
					Nr zlecenia PUH-05-04-2019
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marek Stypułkowski	ABIT-VII-7342-3/99	05.2019r		Nr rysunku 7