

**Nr postępowania RRG.271.6.2020**

**Dotyczy: Budowa nowych i przebudowa istniejących elementów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Gminy Brzuze**

W związku ze złożonymi zapytaniami dot. przetargu **RRG.271.6.2020 „Budowa nowych i przebudowa istniejących elementów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na terenie Gminy Brzuze”** z podziałem na 5 części, Zamawiający udziela odpowiedzi, jak poniżej:

Pytania dotyczące przetargu:

1. Czy do skalkulowania zadania należy doliczyć geodetę w celu określenia posadowienia urządzeń?

Odp.

Określenie posadowienia urządzeń, zgodnie z dokumentacją projektową, leży po stronie Wykonawcy.

2. Jakich dokumentów będą Państwo wymagać po zakończeniu poszczególnych części zadania?

Odp.

Zgodnie z zapisami SIWZ, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy.

3. Czy w części 1 i części 2 zadania jest tylko dostawa i montaż urządzeń, bez żadnych prac ziemnych - zgodnie z dołączonym przedmiarem? Jeżeli planowane są jakieś strefy bezpieczne pod urządzeniami to proszę wskazać, gdzie i pod które urządzenia oraz z czego strefa bezpieczna ma być wykonana?

Odp.

Część 1 i 2 obejmuje dostawę wraz z montażem urządzeń. Zamawiający nie wymaga wykonania stref bezpieczeństwa pod urządzeniami.

4. Proszę o dokładne wskazanie o jakich konstrukcjach – drewnianych czy metalowych – mają być urządzenia, tablice i gry przestrzenne?

Odp.

Konstrukcja drewniana - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

5. Czy w Okoninie tablica regulaminowa i kosz na śmieci mają być takie same jak te z projektu budowy nowego placu zabaw w Ostrowitem?

Odp.

Tablica regulaminowa wykonana zgodnie projektem budowy nowego placu zabaw w Ostrowitem. W przedmiarze robót omyłkowo umieszczono pozycję kosza na śmieci w miejscowości Okonin, projekt nie obejmuje kosza na śmieci.

6. W celu potwierdzenia urządzenia siłowni z części 2 mają być montowane na pylonie? Czy ma być pod nimi strefa bezpieczna, jeśli tak to z czego zrobiona?

Odp.

Urządzenia montowane na pylonie zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie wymaga wykonania stref bezpieczeństwa pod urządzeniami.

7. Czy Zamawiający wymaga pod nowo montowanymi urządzeniami zabawowymi zastosowania nawierzchni bezpiecznej, jeśli wysokość swobodnego upadku wynosi więcej niż 1m ? Jeśli tak to jaki rodzaj nawierzchni bezpiecznej ma być zastosowany. Czy może być to nawierzchnia piaskowa ?

Odp.

Zamawiający nie wymaga wykonania stref bezpieczeństwa pod urządzeniami.

8. Czy nowo montowane urządzenia fitness będą posadowione na istniejącym gruncie trawiastym? czy jest wymagane zastosowanie innej nawierzchni? Jeśli tak to jaka ma być zastosowana nawierzchnia

Odp.

Nowo montowane urządzenia fitness mają być posadowione na istniejącym gruncie.

9. Czy Zamawiający dopuszcza przy nowo montowanych urządzeniach zabawowych zastosowanie słupów konstrukcyjnych metalowych o przekroju fi 76mm lub zastosowanie słupów konstrukcyjnych drewnianych o przekroju kwadratowym 90mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania słupów o mniejszych parametrach niż w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

10. Czy nowo montowane urządzenia fitness mają być zamontowane na słupie, czy na pylonie?

Odp.

Nowo montowane urządzenia mają być montowane na pylonie, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

11. Proszę podanie kolorystyki konstrukcji wiaty oraz pokrycia dachowego?

Odp.

Kolorystyka konstrukcji wiaty oraz pokrycia dachowego w kolorze brązu (odcień do uzgodnienia przed wykonaniem z Zamawiającym).

12. Na rysunku projektowym „rzut dachu” jest dach kopertowy, natomiast na pozostałych rysunkach projektowych jest dach dwuspadowy. Proszę o wskazanie właściwego rysunku ?

Odp.

Dach kopertowy.

13. Proszę o podanie kolorystyki oleju impregnującego do pomostu?

Odp.

Kolor w odcieniu brązu.

14. W zestawieniu elementów brak jest pochwyków 10x10. Proszę o podanie ilości pochwyków do wyceny?

Odp.

Zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót.

15. W projekcie jest zastosowanie drewna modrzewiowego oraz poręczy z drewna sosnowego klasy K-24 . Czy jest to pomyłka z uwagi, że modrzew i sosna jest w klasie C-24 ?

Odp.

Modrzew i sosna znajduje się w klasie C-24, w dokumentacji nastąpiła pomyłka.

16. W projekcie jest zastosowanie podłużnic o wymiarach 8x15 natomiast w zestawieniu elementów 10x20. Proszę o podanie który wymiar jest prawidłowy?

Odp.

Obydwa wymiary są prawidłowe – poprzecznicą poprzeczną (kleszcze) o wymiarach 10x20, natomiast poprzecznicą podłużną (dźwigary) o wymiarach 8x15.

17. Czy do zadania trzeba przyjąć koszt kierownika budowy?

Odp.

Zgodnie z zapisami SIWZ – kierownik budowy wymagany jest do Części 3 i Części 5

18. Czy do zadania należy doliczyć koszt wykonania inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej?  
Odp.

Tak, zgodnie z zapisami SIWZ.

19. Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagacie Państwo aby wykonawca posiadał certyfikat ze znakiem PCA na zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06 wydany przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA?

Odp.

Zamawiający wymaga posiadania certyfikatów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

20. Czy wymagacie Państwo złożenia takiego certyfikatu na etapie składania ofert?

Odp.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia certyfikatów przed terminem końcowego odbioru.

21. Czy wymagacie Państwo złożenia certyfikatu na zgodność z normą PN-EN 1090?

Odp.

Zamawiający wymaga złożenia certyfikatów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

22. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie naklejek na pylony, czy wymaga instrukcji naniesionych metodą trwałą jak np. sitodruk?

Odp.

Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – wymagana metoda trwała.

23. Czy zamawiający w urządzeniach wyciąg, krzesło, wioślarz wymaga zastosowania siedzisk ruchomych, które podczas wykonywania ćwiczeń unoszą lub przesuwają ćwiczącego? ( w przypadku siedzisk zamontowanych na stałe ćwiczenia będzie polegało na machaniu rękoma).

Odp.

Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – siedziska ruchome.

24. Czy w terenie w miejscu montażu, jest coś do demontażu?

Odp.

Nie.

25. Czy w zakresie zadania jest wykonanie robót nawierzchniowych?

Odp.

Nie.

26. Czy w zakresie zadania jest uczestnictwo w naradach?

Odp.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

27. Pytanie dotyczy Części 1 i Części 2:

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia obejmuje samą dostawę i montaż urządzeń.

Odp.

Część 1 i 2 obejmuje dostawę wraz z montażem urządzeń.

Wójt Gminy Brzuze  
Jan Koprowski  
/-----/