

Przedmiar robót

Obiekt	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Okonin
Lokalizacja	Gmina Brzuze m. Okonin nr działki ewid.: 122/2,124,125/5,163/1
Inwestor	Gmina Brzuze adres: Brzuze 62 87-517 Brzuze

Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Okonin

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Sieć wodociągowa		
1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociągowej w terenie równinnym - analogia	km	0,755
2	KNR 2-01 0317/01		Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5 m	m3	48,32
3	KNR 2-01 0218/03		Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3	m3	918,08
4	KNR 2-01 0230/01		Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75 KM)	m3	966,4
5	KNR 2-01 0236/01		Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III	m3	966,4
6	KNR-W 2-18 0511/03		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm	m3	75,5
7	KNR-W 2-18 0511/04		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm- analogia obsybka	m3	113,25
8	KNR 4-01 0108/02		Wywiezienie ziemi samochodami lub/i mechaniczne rozplantowanie gruntu rodzimego z wykopu - nadmiar ziemi.	m3	188,75
			Roboty instalacyjne		
9	KNR-W 2-18 0108/03		Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 110mm	m	755
10	KNRW 2-18 0114/03		Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone, Fi 100/100 mm - trójnik PN16	szt	2
11	KNR-W 2-18 0219/03		Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80mm	kpl	1
12	KNR-W 2-18 0212/02		Zasuw typu E kołnierzone z obudową o średnicy 80mm, montowane na rurociągach PVC i PE	kpl	2
13	KNRW 2-18 0701/01		Próba wodna szczelności sieci wodociągowych, (wodociąg 200 m) Fi 100 mm, rury żeliwne	próba	1
14	KNR-W 2-18 9909a/02		Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach szczelności przewodów z rur żeliwnych i stalowych o śr. 80-100 mm	10m różn.	55,5
15	KNRW 2-18 0708/01		Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm	szt	1
16	KNR-W 2-18 9910/01		Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy płukaniu przewodów z rur o śr. 80-100	10m różn.	55,5
17	KNRW 2-18 0707/01		Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm	szt	1
18	KNR-W 2-18 9910/01		Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji przewodów z rur o śr. 80-100	10m różn.	55,5
19	KNR-W 2-19 0134/02		Oznakowanie zasuw na słupku stalowym	kpl.	2
20	KNR-W 2-19 0102/01		Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	755
21			Wykonanie badania wody SANEPID	kpl	1
22			Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	m	755

Spis działów przedmiaru robót

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Okonin

Nr	Opis
	Sieć wodociągowa
	Roboty instalacyjne