

# **OCENA STANU TECHNICZNEGO**

## **AMFITEATRU W ROZOGACH**

zlokalizowanego w m. Rozogi, gm. Szczytno, działka ozn. nr geod. 219

---

**Celem oceny stanu technicznego obiektu jest określenie warunków jakie należy spełnić przy projektowaniu:**

### **PRZEBUDOWY AMFITEATRU W ROZOGACH**

#### **Charakterystyka obiektu.**

Istniejący amfiteatr składa się z widowni oraz sceny poziomowej wykonanej w technologii nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm i obrzeży betonowych 8/30cm. Powierzchnia przed sceną jak i widownia posiadają nawierzchnie jw. Widownia wyposażona jest w ławki stałe o konstrukcji stalowej z siedziskiem drewnianym, zatwierdzone na stałe do powierzchni. W obrębie amfiteatru brak jest obiektów kubaturowych.

Projektowana przebudowa swoim zakresem obejmuje wykonanie zadaszenia nad istniejącą sceną amfiteatru.

Inwestycję zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Fundamenty – studnie fundamentowe betonowe wypełnione betonem. Słupy – żelbetowe monolityczne. Konstrukcja dachu – dźwigary z drewna klejonego wsparte na kratownicach stalowych, podkonstrukcja połąci z belek drewnianych, z poszyciem z płyt OSB, wsparta na dźwigarach. Pokrycie dachu – papa bitumiczna.

#### **Prace budowlane jakie należy wykonać w części istniejącej obiektu**

- :

- demontaż(rozbiórka) częściowy istniejącej sceny w obrębie projektowanych słupów, a po wykonaniu prac związanych z projektowaną przebudową odtworzenie pierwotnego układu sceny.

#### **Obiekt, będący przedmiotem oceny stanu technicznego, został wykonany w technologii tradycyjnej, z następujących materiałów :**

- Istniejący amfiteatr składa się z widowni oraz sceny poziomowej wykonanej w technologii nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm i obrzeży betonowych 8/30cm. Powierzchnia przed sceną jak i widownia posiadają nawierzchnie jw. Widownia wyposażona jest w ławki stałe o konstrukcji

stalowej z siedziskiem drewnianym, zatwierdzone na stałe do powierzchni. W obrębie amfiteatru brak jest obiektów kubaturowych.

**Przeznaczenie istniejącego budynku – obiekt użyteczności publicznej – amfiteatr.**

**Nie stwierdzono :**

- uszkodzeń elementów sceny

**Uwagi i zalecenia.**

**Wobec powyższego stwierdzam, że istniejący obiekt spełnia wymagania konstrukcyjno-budowlane niezbędne przy projektowanej przebudowie.**

**UWAGA!**

**Przy stwierdzeniu jakichkolwiek zmian w pracy konstrukcji istniejącego obiektu podczas wykonywania robót, należy niezwłocznie wstrzymać prace budowlane, poinformować o tym kierownika robót budowlanych, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.**

Opracował: