

Rozogi, 06.02.2019 r.

Gmina Rozogi
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22
12-114 Rozogi

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
DOT. ZAMÓWIENIA PN.:
MODERNIZACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
W URZĘDZIE GMINY ROZOZI

Znak sprawy: ROŚ.271.2.2019

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający wymaga zatrudnienia osób z niepełnosprawnością?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

2. W ST wymagane jest wykonanie dedykowanego zasilania elektrycznego. W przedmiarze nie ma żadnej pozycji nt temat. Czy Zamawiający rezygnuje z jej wykonania?

Odpowiedź: Zasilanie i uziemienie szaf GPD i PPD jest wyłączone z zakresu prac. Zamawiający wykona te prace we własnym zakresie.

3. Brak montażu listew, rur.

Odpowiedź: Montaż listew i rur ujęty jest jako całość w Przedmiarze robót dla pozycji, które dotyczą listew elektroinstalacyjnych oraz przewodu światłowodowego i przewodu telefonicznego 20x2x0,5.

4. Brak podłączenia przewodów do patchpaneli / sieci LAN i telefonicznej /

Odpowiedź: Połączenie przewodów do patchpaneli ujęte jest w Przedmiarze robót jako całość w pozycji dot. montażu szaf.

5. Brak informacji na temat dostawy patchcordów do krosowania i podłączania komputerów / CU i FO /

Odpowiedź: Wyłączone z zakresu prac. Zamawiający wykona te prace we własnym zakresie.

6. W ST podana jest kategoria: ekranowana 6a. W przedmiarze jest kat. 6 nie ekranowana. Która jest właściwa?

Odpowiedź: Właściwą kategorią jest kategoria 6.

7. Brak podłączenia przewodów do gniazd / jest montaż gniazd bez ich podłączenia – 2 przewody do jednego keystona a nie jeden przewód do podwójnego gniazda /

Odpowiedź: Podłączenie jeden przewód jeden keyston. Podłączenie przewodów do gniazd należy ująć jako całość w Przedmiarze robót w pozycji dot. przewodów kablowych UTP kat. 6.

8. Brak informacji nt zabezpieczenia strefowego p.poż.

Odpowiedź: Wyłączone z zakresu prac. Zamawiający wykona te prace we własnym zakresie.

9. W ST podany jest światłowód 12J OM4, w przedmiarze 8J. Który jest właściwy?

Odpowiedź: Właściwy jest światłowód jednomodowy 8J.

10. Brak spawania światłowodu

Odpowiedź: Spawanie światłowodu ujęte jest jako całość w Przedmiarze robót dla pozycji dot. przewodu światłowodowego.

11. Szafa 6U – brak w specyfikacji listwy zasilającej urządzenia aktywne oraz miejsca na urządzenia aktywne. Proszę o wyjaśnienia.

Odpowiedź: Zasilanie elektryczne do szafy 6U wyłączone z zakresu prac. Zamawiający wykona te prace we własnym zakresie. Urządzenie aktywne zostanie zainstalowane w miejsce płyty czołowej.

12. Jeżeli Wykonawca nie montuje instalacji elektrycznej to kto zasili szafy krosowe?

Odpowiedź: Zasilanie i uziemienie szaf GPD i PPD jest wyłączone z zakresu prac. Zamawiający wykona te prace we własnym zakresie.

13. Pozycja KNR dotycząca przewodów dotyczy ich instalacji w rurach a nie w listwach.

Odpowiedź: Pozycja dotyczy instalacji kabli w listwach elektroinstalacyjnych.

14. Jak zakończyć przewody telefoniczne – listwami LSA czy patchpanelem telefonicznym – brak miejsca na fasadzie szafy 6U oraz brak na rysunku szafy 42U.

Odpowiedź: rozszycie parowe na patch panel rj45 (para na gniazdo rj45)

15. Brak w przedmiarze demontażu istniejącej sieci komputerowej / jest informacja w pozostałej dokumentacji /. Czy prace te leży poza zakresem prac Wykonawcy.

Odpowiedź: Demontaż istniejącej sieci komputerowej jest ujęty w Przedmiarze jako całość dla pozycji dla demontażu szafy.

16. Zamawiający wymaga instalacji potrójnego gniazda LAN, w przedmiarze jest podwójne. Proszę o wyjaśnienie i skonkretyzowanie wymaganej ilości.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga instalacji podwójnego gniazda.

17. Jeżeli Zamawiający wymaga montażu 38 punktów logicznych / po 3 keystony / daje nam łącznie 114 przewodów / 114 keystonów przyłączeniowych po stronie odbioru i 115 gniazd w patchpanelach w szafach /. Przeliczając na średnią długość 1 linii daje nam to 30mb za 1 szt. Odliczając ścinki przewodów LAN / 10% / - daje nam to 27mb. Średnio w szafie 6U musi być 2 mb przewodu, w szafie 42U – 3 mb przewodu. Odliczając te ilości, to pomiędzy szafami a punktem odbiorczym jest średnio około 24 mb. Raczej jest to mało prawdopodobne. Wniosek: przewodu w przedmiarze jest za mało. Kto poniesie koszty instalacji dodatkowego przewodu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga montażu 37 punktów logicznych po 2 keystony.

18. Czy w zakresie prac Wykonawcy jest wynoszenie i zabezpieczenie wyposażenia?

Odpowiedź: Tak.

19. W jakich godzinach Wykonawca może pracować?

Odpowiedź: Wykonawca może pracować w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. od godz.7.30 do godz. 15.30, a we wtorki od godz. 8.00 do godz. 16.00.

20. Czy Zamawiający wymaga instalacji gniazd LAN w puszce nad listwą, czy też w ramce nalistwowej?

Odpowiedź: W puszce natynkowej nad listwą.

21. Jeżeli podstawowym przekrojem listew na przewody / końcówki linii w pomieszczeniach / ma być przekrój 25X15 to proszę wskazać sposób instalacji przewodów LAN zachowując odpowiedni / zgodnie z normą i zaleceniami producentów / promień zgięcia.

Odpowiedź: Przewody w listwach 25x15 mają być prowadzone w liniach prostych. Podstawowym przekrojem listew jest listwa 90x40.

22. Jeżeli Wykonawca ma poprowadzić / zgodnie z ST / przewody elektryczne to proszę wskazać sposób instalacji wszystkich przewodów LAN i elektrycznych w pobliżu rozdzielni i szafy krosowej / dla przekroju 90X40 / oraz w listwie 25X15.

Odpowiedź: Prace elektryczne są wyłączone z zakresu prac.

*/-/ Zbigniew Kudrzycki
Wójt Gminy Rozogi*