

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Rozogach - instalacja teletechniczna
ADRES INWESTYCJI : ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi
INWESTOR : Gmina Rozogi
ADRES INWESTORA : ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi
WYKONAWCA ROBÓT : PRADMA Dariusz Naruszewicz
ADRES WYKONAWCY : ul. Trylińskiego 16, 10-683 Olsztyn
BRANŻA : TELETECHNICZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Przemysław Kulesza
DATA OPRACOWANIA : 11.2018

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.2018

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Demontaż istniejącej instalacji			
1 KNR 5-08 d.1 0404-01 analogia		Demontaż szafy teleinformatycznej 19"	szt.		
	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Listwy instalacyjne			
2 KNNR 5 0110- d.2 04		Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły - kanał instalacyjny 90x40 z przegrodą 220	m		
			m	220.00	
				RAZEM	220.00
3 KNNR 5 0110- d.2 04		Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły - listwy instalacyjne 25x15 120	m		
			m	120.00	
				RAZEM	120.00
3		Instalacja strukturalna			
4 KNNR 5 0105- d.3 04		Przeniesienie istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego do nowego pomieszczenia serwerowni 30	m		
			m	30.00	
				RAZEM	30.00
5 KNNR 5 1209- d.3 02		Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach 41	otw.		
			otw.	41.00	
				RAZEM	41.00
6 KNR 5-08 d.3 0404-01		Montaż szafy serwerowej GPD 19" 42U 800x1000 stojącej wraz z wyposażeniem 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7 KNR 5-08 d.3 0404-01		Montaż szafy PPD 19" 6U 600x600 podwieszanej z wyposażeniem 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8 KNNR 5 0203- d.3 05 analogia		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane w rury /światłowód jednomodowy 8J 35	m		
			m	35.00	
				RAZEM	35.00
9 KNNR 5 0203- d.3 05 analogia		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane w rury - YnTKSy 20x2x0,5 35	m		
			m	35.00	
				RAZEM	35.00
10 KNNR 5 0203- d.3 05		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane w rury - przewód UTP kat 6 3500	m		
			m	3500.00	
				RAZEM	3500.00
11 KNR 5-08 d.3 0301-08		Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie 38	szt.		
			szt.	38.00	
				RAZEM	38.00
12 KNR 5-08 d.3 0309-06		Montaż do gotowego podłoża gniazd logicznych 2xRJ45 38	szt.		
			szt.	38.00	
				RAZEM	38.00

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Demontaż istniejącej instalacji						
2	Listwy instalacyjne						
3	Instalacja strukturalna						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: