

PRZEDMIAR ROBÓT

„MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 199005N PROWADZĄCEJ DO GOSPODARSTW I GRUNTÓW ROLNYCH WE WSI KSIĘŻY ŁASEK NA DZ. NR 243/1 ORAZ KLON NA DZ. 496 I 480/2”

L.p.		Opis robót	Ilość	Razem
1	Dział I	Roboty przygotowawcze		
1.1	ST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Pozycja obejmuje geodezyjne wyznaczenie w istniejącym pasie drogowym projektowanej korony drogi i jezdni żwirowej oraz utrzymywanie tego wyznaczenia w trakcie wykonywania robót przygotowawczych i nawierzchni drogi i później uformowania poboczy. Dodatkowo pozycja obejmuje wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.		
1.1.1		Przedmiar : km 1+500 – 2+490,00 – 990 m km 2+507,10 - 2+550,00 – 42,90 m Długość : 1032,90 m	1,0329 km	
			RAZEM:	1,0329 km
2	Dział II	Roboty ziemne		
2.1		Uzupełnienie lokalnych nierówności żwirem. Wykonanie lokalnego wyrównania ubytków nawierzchni, poprzez dowiezenie żwiru, wbudowanie i zagęszczenie.		
2.1.1		Przedmiar : 50,00 m ³	50,00 m ³	
			RAZEM:	50,00 m ³
2.2	ST D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej ulepszonej żwirem- nadanie profilu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania istniejącej nawierzchni do wykonania projektowanego przekroju konstrukcji drogi.		
2.2.1		Przedmiar : km 1+500 – 2+490,00 – 990 m km 2+507,10 - 2+550,00 – 42,90 m (1032,90m x 6,50m) = 6713,85 m ² Zjazdy: km 1+596,70 SP - 29,90m ² km 1+596,70 SL - 31,40m ² km 1+640,30 SL - 30,10m ² km 1+775,20 SP - 26,70m ² km 1+784,50 SL - 36,70m ² km 2+124,00 SP - 13,50m ² km 2+124,00 SP - 38,10m ² km 2+241,10 SL - 49,00m ² km 2+384,70 SP - 46,20m ² km 2+460,60 SP - 17,20m ² 318,80 m ²	7032,65 m ²	
			RAZEM:	7032,65 m ²
3	Dział III	Nawierzchnia		
3.1	ST D-05.01.03	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 10cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy nawierzchni żwirowej zagęszczanej mechanicznie o szerokości 5,10 m. Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie, wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie.		
3.1.1		Przedmiar : km 1+500 – 2+490,00 – 990 m km 2+507,10 - 2+550,00 – 42,90 m (1032,90m x 5,10m) = 5267,79 m ² Zjazdy: km 1+596,70 SP - 29,90m ² km 1+596,70 SL - 31,40m ² km 1+640,30 SL - 30,10m ² km 1+775,20 SP - 26,70m ²	5586,59 m ²	

		km 1+784,50 SL - 36,70m ² km 2+124,00 SP - 13,50m ² km 2+124,00 SP - 38,10m ² km 2+241,10 SL - 49,00m ² km 2+384,70 SP - 46,20m ² km 2+460,60 SP - 17,20m ² 318,80 m ²		
			RAZEM:	5586,59 m ²
3.2	ST D-05.01.03	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 10cm . Pozycja obejmuje wykonanie warstwy nawierzchni żwirowej zagęszczanej mechanicznie o szerokości 5,00 m . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie.		
3.2.1		Przedmiar : Przedmiar : km 1+500 – 2+490,00 – 990 m km 2+507,10 - 2+550,00 – 42,90 m (1032,90m x 5,00m) = 5164,50 m ² Zjazdy: km 1+596,70 SP - 29,90m ² km 1+596,70 SL - 31,40m ² km 1+640,30 SL - 30,10m ² km 1+775,20 SP - 26,70m ² km 1+784,50 SL - 36,70m ² km 2+124,00 SP - 13,50m ² km 2+124,00 SP - 38,10m ² km 2+241,10 SL - 49,00m ² km 2+384,70 SP - 46,20m ² km 2+460,60 SP - 17,20m ² 318,80 m ²	5483,30 m ²	
			RAZEM:	5483,30 m ²
4	Dział IV	Roboty wykończeniowe		
4.1	ST D-06.03.01	Uzupełnianie poboczy żwirem, szerokość poboczy 0,75 m . Pozycja obejmuje wykonanie poboczy z gruntu zagęszczanego mechanicznie o średniej grubości 20 cm . Koszty wykonania obejmują zakup materiału jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie.		
4.1.1		Przedmiar : km 1+500 – 2+490,00 – 990 m km 2+507,10 - 2+550,00 – 42,90 m (1032,90m x 0,75m x 2) = 1549,35 m ²	1549,35 m ²	
			RAZEM:	1549,35 m ²