

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania:

**„MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ PROWADZĄCEJ
DO GOSPODARSTW I GRUNTÓW ROLNYCH
WE WSI KWIATUSZKI WIELKIE, DZ. NR 162”**

Lokalizacja:

**- działka nr 162 - obręb Kwiatuszki Wielkie,
GMINA : Rozogi , powiat szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie**

Inwestor:

GMINA ROZOGI, ul. W. Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi

Wartość kosztorysowa: zł

VAT 23 % : zł

Wartość z VAT : zł

Słownie :

KOD CPV 45233220-7

		Sporządził :	Podpis:

.....

PRZEDMIAR ROBÓT

„MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ PROWADZĄCEJ DO GOSPODARSTW I GRUNTÓW ROLNYCH WE WSI KWIATUSZKI WIELKIE, DZ. NR 162”

L.p.		Opis robót	Ilość	Razem
1	Dział I	Roboty przygotowawcze		
1.1	ST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Pozycja obejmuje geodezyjne wyznaczenie w istniejącym pasie drogowym projektowanej korony drogi i jezdni zwirowej oraz utrzymywanie tego wyznaczenia w trakcie wykonywania robót przygotowawczych i nawierzchni drogi i później uformowania poboczy . Dodatkowo pozycja obejmuje wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.		
1.1.1		Przedmiar : km 0+000,00 – 0+963,20 – 963,20 m	0,9632 km	
			RAZEM:	0,9632 km
2	Dział II	Roboty ziemne		
2.1		Uzupełnienie lokalnych nierówności żwirem . Wykonanie lokalnego wyrównania ubytków nawierzchni , poprzez dowieszenie żwiru , wbudowanie i zagęszczenie.		
2.1.1		Przedmiar: 20,00 m ³	20,00 m ³	
			RAZEM:	20,00 m ³
3.4	ST D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o średniej głębokości 20 cm, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni . Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania istniejącej nawierzchni do wykonania projektowanego przekroju konstrukcji drogi.		
3.4.1		Przedmiar: 963,20m x 1,00m x 2 - 1926,40 m ²	1926,40 m ²	
			RAZEM:	1926,40 m ²
3.5		Wywiezienie nadmiaru gruntu z korytowania poza z teren budowy samochodem samowyładowczym na odleg. do 5 km z załadunkiem gruntu koparko-ładowarką .		
3.5.1		Przedmiar: 1926,40 m ² x 0,20 m - 385,28 m ³	385,28 m ³	
			RAZEM:	385,28 m ³
2.2	ST D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej ulepszonej żwirem- nadanie profilu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania istniejącej nawierzchni do wykonania projektowanego przekroju konstrukcji drogi .		
2.2.1		Przedmiar : 963,20m x 3,50m - 3371,20 m ²	3371,20 m ²	
			RAZEM:	3371,20 m ²
3	Dział III	Nawierzchnia		
3.1	ST D-05.01.03	Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie kruszywo naturalne, fr. 0/31,50 mm - grub.po zagęszcz. 10cm . Pozycja obejmuje wykonanie warstwy nawierzchni zwirowej zagęszczanej mechanicznie o szerokości 4,60 m . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie.		
3.1.1		Przedmiar : 963,20m x 4,60m - 4430,72 m ²	4430,72 m ²	
			RAZEM:	4430,72 m ²
3.2	ST D-05.01.03	Nawierzchnia zwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie kruszywo naturalne, fr. 0/31,50 mm - grub.po		

		zagęszcz. 10cm . Pozycja obejmuje wykonanie warstwy nawierzchni żwirowej zagęszczanej mechanicznie o szerokości 5,00 m . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie.		
3.2.1		Przedmiar : 963,20m x 4,50m - 4334,40 m ²	4334,40 m ²	
			RAZEM:	4334,40 m ²
4	Dział IV	Roboty wykończeniowe		
4.1	ST D-06.03.01	Uzupełnianie poboczy żwirem, szerokość poboczy 0,50 m . Pozycja obejmuje wykonanie poboczy z gruntu zagęszczanego mechanicznie o średniej grubości 20 cm . Koszty wykonania obejmują zakup materiału jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie.		
4.1.1		Przedmiar : 963,20m x 0,50m x 2 - 963,20 m ²	963,20 m ²	
			RAZEM:	963,20 m ²