

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Nazwa zadania:**

**„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ  
DO GRUNTÓW ROLNYCH WE WSI ANTONIA”**

**Lokalizacja:**

- działka nr 76 - obręb Antonia,
- działka nr 2166/2, 2148/1 - obręb Dąbrowy,  
*GMINA : Rozogi , powiat szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie*

**Inwestor:**

**GMINA ROZOGI, ul. W. Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi**

Wartość kosztorysowa:	..... zł
VAT 23 %	: ..... zł
Wartość z VAT	: ..... zł

**Słownie :**

KOD CPV 45233220-7

		Sporządził :	Podpis:

.....

# PRZEDMIAR ROBÓT

## „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WE WSI ANTONIA”

L.p.		Opis robót	Ilość	Razem
1	Dział I	Roboty przygotowawcze		
1.1	ST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Pozycja obejmuje geodezyjne wyznaczenie w istniejącym pasie drogowym projektowanej korony drogi i jezdni zwirowej oraz utrzymywanie tego wyznaczenia w trakcie wykonywania robót przygotowawczych i nawierzchni drogi i później uformowania poboczy . Dodatkowo pozycja obejmuje wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.		
1.1.1		Przedmiar : km 0+000,00 – 0+705,00 – 705,00 mb	0,705 km	
			RAZEM:	0,705 km
1.2	ST D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm). Pozycja obejmuje wykonanie karczowania, zasypianie wyrw po karczowaniu z zagęszczeniem warstwami i wyrównanie terenu.		
1.2.1		Przedmiar : km 0+000 – 0+705,00 6 szt.	6 szt.	
			RAZEM:	6 szt.
1.3	ST D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia. Pozycja obejmuje wykonanie karczowania, zasypianie wyrw po karczowaniu z zagęszczeniem warstwami i wyrównanie terenu.		
1.3.1		Przedmiar : km 0+000 – 0+705,00 200 m <sup>2</sup> x 2 = 400 m <sup>2</sup>	0,04 ha	
			RAZEM:	0,04 ha
2	Dział II	Roboty ziemne		
2.1		Uzupełnienie lokalnych nierówności żwirem . Wykonanie lokalnego wyrównania ubytków nawierzchni , poprzez dowieszenie żwiru , wbudowanie i zagęszczenie.		
2.1.1		Przedmiar: 20,00 m <sup>3</sup>	20,00 m <sup>3</sup>	
			RAZEM:	20,00 m <sup>3</sup>
2.2	ST D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o średniej głębokości 20 cm, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni . Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania istniejącej nawierzchni do wykonania projektowanego przekroju konstrukcji drogi.		
2.2.1		Przedmiar: Jezdnia: 705,00m x 1,00m x 2 = 1410,00 m <sup>2</sup> Zjazdy 1,00m x 5,00m x 8 szt. = 40,00 m <sup>2</sup> - 1450,00 m <sup>2</sup>	1450,00 m <sup>2</sup>	
			RAZEM:	1450,00 m <sup>2</sup>
2.3		Wywiezienie nadmiaru gruntu z korytowania poza z teren budowy samochodem samowyladowczym na odleg. do 5 km z załadunkiem gruntu koparko-ładowarką .		
2.3.1		Przedmiar: 1450,00 m <sup>2</sup> x 0,20 m - 290,00 m <sup>3</sup>	290,00 m <sup>3</sup>	
			RAZEM:	290,00 m <sup>3</sup>
2.4	ST D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej ulepszonej żwirem- nadanie profilu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania istniejącej nawierzchni do wykonania projektowanego przekroju konstrukcji drogi .		
2.4.1		Przedmiar : 705,00m x 3,50m	2467,50 m <sup>2</sup>	

		- 2467,50 m <sup>2</sup>		
			RAZEM:	2467,50 m <sup>2</sup>
3	Dział III	Nawierzchnia		
3.1	ST D-05.01.03	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie kruszywo naturalne, fr. 0/31,50 mm - grub.po zagęszcz. 10cm . Pozycja obejmuje wykonanie warstwy nawierzchni żwirowej zagęszczanej mechanicznie o szerokości 4,60 m . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie.		
3.1.1		Przedmiar : Jezdnia: 705,00m x 4,60m = 3243,00 m <sup>2</sup> Zjazdy 1,00m x 5,00m x 8 szt. = 40,00 m <sup>2</sup> - 3283,00 m <sup>2</sup>	3283,00 m <sup>2</sup>	
			RAZEM:	3283,00 m <sup>2</sup>
3.2	ST D-05.01.03	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie kruszywo naturalne, fr. 0/31,50 mm - grub.po zagęszcz. 10cm . Pozycja obejmuje wykonanie warstwy nawierzchni żwirowej zagęszczanej mechanicznie o szerokości 5,00 m . Koszty wykonania obejmują zakup kruszywa, jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie.		
3.2.1		Przedmiar : Jezdnia: 705,00m x 4,50m = 3172,50 m <sup>2</sup> Zjazdy 1,00m x 5,00m x 8 szt. = 40,00 m <sup>2</sup> - 3212,50 m <sup>2</sup>	3212,50 m <sup>2</sup>	
			RAZEM:	3212,50 m <sup>2</sup>
4	Dział IV	Roboty wykończeniowe		
4.1	ST D-06.03.01	Uzupełnianie poboczy żwirem, szerokość poboczy 0,50 m . Pozycja obejmuje wykonanie poboczy z gruntu zagęszczanego mechanicznie o średniej grubości 20 cm . Koszty wykonania obejmują zakup materiału jego dostarczenie , wbudowanie oraz zagęszczenie i profilowanie.		
4.1.1		Przedmiar : 705,00m x 0,50m x 2 - 705,00 m <sup>2</sup>	705,00 m <sup>2</sup>	
			RAZEM:	705,00 m <sup>2</sup>