

KOSZTORYS INWESTORSKI				
PRZEBUDOWA DROGI UL. DWORCOWA OD POSESJI NR 8/1 DO POSESJI NR 6/2				
LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA	
			NAZWA	IŁOŚĆ
1	2	4	5	6,00
00.00.00		WYMAGANIA OGÓLNE		
01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,06
2	01.02.04	Wykonanie przesunięcia trasowego istniejącego wpustu wraz z przykanalikiem	kpl	1,00
3		Wykonanie wpustu kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikiem dł. 5,5m	kpl	1,00
				Razem roboty prz
02.00.00		ROBOTY ZIEMNE		
4	02.01.01	Wykonanie wykopów pod projektowane elementy drogowe	m3	82,00
5	02.03.01	Wykonanie nasypów pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m3	50,00
				Razem (ro
04.00.00		PODBUDOWY		
6	04.01.01	Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie pod nawierzchnię z kostki i ściek	m2	165
7	04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej, warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 15 cm pod nawierzchnię z kostki	m2	165,00
8	04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa gr. 15 cm pod nawierzchnię z kostki	m2	165,00
				Razem i
05.00.00		NAWIERZCHNIE		
9	05.03.23	Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo - piaskowej 1:4	m2	165,00
				Razem (r
08.00.00		ELEMENTY ULIC		
10	08.01.01	Wykonanie oporników betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	118,00
11		Wykonanie ławy z betonu cementowego C12/15 z oporem pod ułożenie krawężników i oporników	m3	12,00
12	08.05.01	Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki	m2	13,00
				Razem (e
				Razem:
				VAT 23%
				ŁĄCZNIE: