

KOSZTORYS INWESTORSKI DSK-01-001

Budowa: Remont toalety na piętrze budynku Domu Kultury i Strażaka w Orchowcie
Obiekt: Dom Kultury i Strażaka w Orchowcie - pomieszczenia toalety
Rodzaj robót: Remontowe
Lokalizacja: 62-436 Orchowito, ul. Powstańców Wielkopolskich 3
Obręb Orchowito, działka nr 131

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
.....
poziom cen sprzętu.
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+M+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS INWESTORSKI DSK-01-001

CPV:

Budowa: Remont toalety na piętrze budynku Domu Kultury i Strażaka w Orchowie
 Obiekt: Dom Kultury i Strażaka w Orchowie - pomieszczenia toalety
 Rodzaj robót: Remontowe
 Lokalizacja: 62-436 Orchowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 3
 Obręb Orchowo, działka nr 131

Zamawiający:

poziom cen robót.
 poziom cen robocizny.
 stawka robocizny kalkulacyjnej.
 poziom cen materiałów.

 poziom cen sprzętu.

 narzuty kosztów pośrednich od R+S.
 zysk od R+M+S+Ko.
 dopłata / opust od całości. %
 podatek VAT. %

KOSZTORYS DSK-01-001

Strona 1

22-01-2022

SYKAL-NET

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	Roboty rozbiórkowe Instalacje wodno-kanalizacyjne toaleta Damska, toaleta Męska (PRACA WŁASNA MIESZKAŃCÓW)						
2	Wykończenia ceny robót						
2.1	Instalacje wodno-kanalizacyjne toaleta Damska i toaleta Męska (PRACA WŁASNA MIESZKAŃCÓW)						
2.2	Instalacje elektryczne toaleta damska i toaleta męska (PRACA WŁASNA MIESZKAŃCÓW)						
2.3	Stolarka drzwiowa toaleta damska i toaleta męska						
2.4	Tynki i okładziny wewnętrzne toaleta damska (PRACA WŁASNA MIESZKAŃCÓW)						
2.5	Podłoga pod posadzki, podłogi toaleta damska (PRACA WŁASNA MIESZKAŃCÓW)						
2.6	Malowanie toaleta damska (PRACA WŁASNA MIESZKAŃCÓW)						
2.7	Tynki i okładziny wewnętrzne toaleta męska (PRACA WŁASNA MIESZKAŃCÓW)						
2.8	Podłoga pod posadzki, podłogi toaleta męska (PRACA WŁASNA MIESZKAŃCÓW)						
2.9	Malowanie toaleta męska (PRACA WŁASNA MIESZKAŃCÓW)						
O G Ó Ł E M ceny robót							
O G Ó Ł E M N E T T O							
P o d a t e k V A T							
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T							

KOSZTORYS INWESTORSKI DSK-01-001

CPV:

Budowa: Remont toalety na piętrze budynku Domu Kultury i Strażaka w Orchowiu
 Obiekt: Dom Kultury i Strażaka w Orchowiu - pomieszczenia toalety
 Rodzaj robót: Remontowe
 Lokalizacja: 62-436 Orchowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 3
 Obręb Orchowo, działka nr 131

Zamawiający:

KOSZTORYS DSK-01-001

Strona 1

22-01-2022

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Roboty rozbiórkowe Instalace wodno-kanalizacyjne toaleta Damska, toaleta Męska (PRACA WŁASNA MIESZKAŃCÓW)						
1	10	KNR	402-02-35-06-00 Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpl	2,000		
1	20	KNR	402-02-35-02-00 Demontaż miski ustępowej z zakorkowaniem podejść (analogia)	kmpl	3,000		
1	30	KNR	402-02-35-01-00 Demontaż kompletu pisuarowego z zakorkowaniem podejść	kmpl	1,000		
2	Wykończenia						
2.1	Instalacje wodno-kanalizacyjne toaleta Damska i toaleta Męska (PRACA WŁASNA MIESZKAŃCÓW)						
2.1	10	KNR	215-01-04-01-00 Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych ø 15	metr	16,000		
2.1	20	KNR	215-01-07-01-00 Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii ø 15	szt	3,000		
2.1	30	KNR	215-01-07-07-00 Dodatek za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe ø 15	szt	3,000		
2.1	40	KNR	215-01-14-01-00 Zawór czerpalny mosiężny M1 ø 15	szt	4,000		
2.1	50	KNR	215-01-15-01-00 Bateria umywalkowa ścienna M1306 ø 15	szt	2,000		
2.1	60	KNR	215-01-10-04-00 Próba szczelności w budynkach niemieszkalnych instalacji wodociągowych ø do 65	metr	16,000		
2.1	70	KNR	215-02-05-02-00 Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50	metr	3,000		
2.1	80	KNR	215-02-05-04-00 Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 110	metr	8,000		
2.1	90	KNR	215-02-08-03-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50	szt	4,000		
2.1	100	KNR	215-02-08-05-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110	szt	6,000		
2.1	110	KNR	215-02-17-02-00 Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk ø 110	szt	2,000		
2.1	120	KNR	215-02-21-02-00 Umywalka porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	2,000		
2.1	130	KNR	215-02-24-03-00 Ustępowanie porcelanowe "kompakt"	kmpl	3,000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.1	140	KNR 215-02-25-02-00 Pisuar porcelanowy z zaworem spłukującym	kmpl	1,000		
2.2		Instalacje elektryczne toalety damska i toalety męska (PRACA WŁASNA MIESZKAŃCÓW)				
2.2	10	KNR 518-15-02-01-00 Montaż oprawy porcelanowej z kloszem do zawieszania	szt	8,000		
2.2	20	KNR 403-03-07-03-00 Wymiana wyłącznika 1-biegunowego o natężeniu prądu do 10 A na łączniku natynkowym na cegle	szt	2,000		
2.3		Stolarka drzwiowa toalety damska i toalety męska				
2.3	10	KNR 202-10-19-01-00 Skrzydła drzwiowe wejściowe 1-dzielne pełne o pow do 2,0 m ² konfekcjonowane	m ²	9,000		
2.3	20	025-02-02-01-10 Malowanie pędzlem lub wałkiem farbą C 1-składnikową konstrukcji pełnościennych 1-sza warstwa	m ²	5,520		
2.4		Tynki i okładziny wewnętrzne toalety damska (PRACA WŁASNA MIESZKAŃCÓW)				
2.4	10	KNR 202-20-03-02-00 Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-01 1-warstwowo obustronnie	m ²	2,160		
2.4	20	Kalkulacja własna Listwy aluminiowe (narożnikowe)	metr	10,000		
2.4	30	KNR 202-20-30-01-00 Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²	1,320		
2.4	40	KNR 202-08-29-01-00 Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej	m ²	33,600		
2.4	50	KNR 401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000		
2.4	60	KNR 202-08-29-06-01 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20 cm na klej metodą zwykłą wg rysunku	m ²	33,600		
2.4	70	Kalkulacja własna Obsadzenie elementów wyposażenia w toalecie damskiej (lustro wklejane 0,8x0,6 - 1szt, pojemnik na mydło - 1szt, pojemnik na ręcznik papierowy - 1szt, pojemnik na papier toaletowy - 2szt, kosze na śmieci - 3szt, szczotka wc - 2szt.	kmpl	1,000		
2.5		Podłoża pod posadzki, podłogi toalety damska (PRACA WŁASNA MIESZKAŃCÓW)				
2.5	10	KNR 202-11-02-02-00 Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na gładko	m ²	8,187		
2.5	20	KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	8,187		
2.6		Malowanie toalety damska (PRACA WŁASNA MIESZKAŃCÓW)				

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.6	10	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ² sufitu	m ²	8,187		
2.6	20	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ² ściany	m ²	13,940		
2.6	30	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłożu gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	8,187		
2.6	40	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłożu gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	13,940		
2.7	Tynki i okładziny wewnętrzne toalety męska (PRACA WŁASNA MIESZKAŃCÓW)					
2.7	10	KNR 202-20-03-02-00 Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-01 1-warstwowo obustronnie	m ²	2,160		
2.7	20	Kalkulacja własna Listwy aluminiowe (narożnikowe)	metr	10,000		
2.7	30	KNR 202-20-30-01-00 Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²	1,240		
2.7	40	KNR 202-08-29-01-00 Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej	m ²	33,980		
2.7	50	KNR 401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000		
2.7	60	KNR 202-08-29-06-01 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20 cm na klej metodą zwykłą wg rysunku	m ²	33,980		
2.7	70	Kalkulacja własna Obsadzenie elementów wyposażenia w toalecie męskiej(lustro wklejane 0,8x0,6 - 1szt, pojemnik na mydło - 1szt, pojemnik na ręcznik papierowy - 1szt, pojemnik na papier toaletowy - 1szt, kosze na śmieci - 3szt, szczotka wc - 1szt.	kmpl	1,000		
2.8	Podłoża pod posadzki, podłogi toalety męska (PRACA WŁASNA MIESZKAŃCÓW)					
2.8	10	KNR 202-11-02-02-00 Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na gładko	m ²	8,000		
2.8	20	KNR 202-11-18-08-00 Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	8,000		
2.9	Malowanie toalety męska (PRACA WŁASNA MIESZKAŃCÓW)					
2.9	10	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ² - sufitu	m ²	8,000		
2.9	20	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ² ściany	m ²	13,240		
2.9	30	KNR 040-02-12-02-00 Gruntowanie pod powłoki malarskie na suficie	m ²	8,000		
2.9	40	KNR 040-02-12-02-00 Gruntowanie pod powłoki malarskie na ścianach	m ²	13,240		
2.9	50	KNR 202-08-15-04-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	13,240		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.9	60	KNR 202-08-15-06-00 Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach betonowych	m ²	8,000		
2.9	70	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	8,000		
2.9	80	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	13,940		
OGÓŁEM KOSZTORYS DSK-01-001						

PRZEDMIAR ROBÓT DSK-01-001

CPV:

Budowa: Remont toalety na piętrze budynku Domu Kultury i Strażaka w Orchowie
Obiekt: Dom Kultury i Strażaka w Orchowie - pomieszczenia toalety

Rodzaj robót: Remontowe

Lokalizacja: 62-436 Orchowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 3
Obręb Orchowo, działka nr 131

Zamawiający:

PRZEDMIAR DSK-01-001

Strona 1

22-01-2022

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty rozbiórkowe Instalacje wodno-kanalizacyjne toalety Damska, toalety Męska (PRACA WŁASNA MIESZKAŃCÓW)				
1	10	KNR 402-02-35-06-00	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpl	2,000
1	20	KNR 402-02-35-02-00	Demontaż miski ustępowej z zakorkowaniem podejść (analogia)	kmpl	3,000
1	30	KNR 402-02-35-01-00	Demontaż kompletu pisuarowego z zakorkowaniem podejść	kmpl	1,000
2	Wykończenia				
2.1	Instalacje wodno-kanalizacyjne toalety Damska i toalety Męska (PRACA WŁASNA MIESZKAŃCÓW)				
2.1	10	KNR 215-01-04-01-00	Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych ø 15	metr	16,000
2.1	20	KNR 215-01-07-01-00	Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii ø 15	szt	3,000
2.1	30	KNR 215-01-07-07-00	Dodatek za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe ø 15	szt	3,000
2.1	40	KNR 215-01-14-01-00	Zawór czerpakalny mosiężny M1 ø 15	szt	4,000
2.1	50	KNR 215-01-15-01-00	Bateria umywalkowa ścienna M1306 ø 15	szt	2,000
2.1	60	KNR 215-01-10-04-00	Próba szczelności w budynkach niemieszkalnych instalacji wodociągowych ø do 65	metr	16,000
2.1	70	KNR 215-02-05-02-00	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50	metr	3,000
2.1	80	KNR 215-02-05-04-00	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 110	metr	8,000
2.1	90	KNR 215-02-08-03-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50	szt	4,000
2.1	100	KNR 215-02-08-05-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110	szt	6,000
2.1	110	KNR 215-02-17-02-00	Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk ø 110	szt	2,000
2.1	120	KNR 215-02-21-02-00	Umywalka porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt	2,000
2.1	130	KNR 215-02-24-03-00	Ustęp porcelanowy "kompakt"	kmpl	3,000
2.1	140	KNR 215-02-25-02-00	Pisuar porcelanowy z zaworem spłukującym	kmpl	1,000
2.2	Instalacje elektryczne toalety damska i toalety męska (PRACA WŁASNA MIESZKAŃCÓW)				
2.2	10	KNR 518-15-02-01-00	Montaż oprawy porc herm z kloszem do zawieszania	szt	8,000
2.2	20	KNR 403-03-07-03-00	Wymiana wyłącznika 1-biegunowego o natężeniu prądu do 10 A na łączniku natynkowym na cegle	szt	2,000
2.3	Stolarka drzwiowa toalety damska i toalety męska				
2.3	10	KNR 202-10-19-01-00	Skrzydła drzwiowe wejściowe 1-dzielne pełne o pow do 2,0 m ² konfekcjonowane	m ²	9,000
2.3	20	025-02-02-01-10	Malowanie pędzlem lub wałkiem farbą C 1-składnikową konstrukcji pełnościennych 1-sza warstwa	m ²	5,520

					SYKAL-NET	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
2.4	Tynki i okładziny wewnętrzne toalety damska (PRACA WŁASNA MIESZKAŃCÓW)					
2.4	10	KNR	202-20-03-02-00 Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-01 1-warstwowo obustronnie	m²	2,160	
2.4	20	Kalkulacja własna Listwy aluminiowe (narożnikowe)		metr	10,000	
2.4	30	KNR	202-20-30-01-00 Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m²	1,320	
2.4	40	KNR	202-08-29-01-00 Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej	m²	33,600	
2.4	50	KNR	401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000	
2.4	60	KNR	202-08-29-06-01 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20 cm na klej metodą zwykłą wg rysunku	m²	33,600	
2.4	70	Kalkulacja własna Obsadzenie elementów wyposażenia w toalecie damskiej (lustro wklejane 0,8x0,6 - 1szt, pojemnik na mydło - 1szt, pojemnik na ręcznik papierowy - 1szt, pojemnik na papier toaletowy - 2szt, kosze na śmieci - 3szt, szczotka wc - 2szt.		kmpl	1,000	
2.5	Podłoża pod posadzki, podłogi toalety damska (PRACA WŁASNA MIESZKAŃCÓW)					
2.5	10	KNR	202-11-02-02-00 Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na gładko	m²	8,187	
2.5	20	KNR	202-11-18-08-00 Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m²	8,187	
2.6	Malowanie toalety damska (PRACA WŁASNA MIESZKAŃCÓW)					
2.6	10	KNR	401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m² sufity	m²	8,187	
2.6	20	KNR	401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m² ściany	m²	13,940	
2.6	30	KNR	202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m²	8,187	
2.6	40	KNR	202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m²	13,940	
2.7	Tynki i okładziny wewnętrzne toalety męska (PRACA WŁASNA MIESZKAŃCÓW)					
2.7	10	KNR	202-20-03-02-00 Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-01 1-warstwowo obustronnie	m²	2,160	
2.7	20	Kalkulacja własna Listwy aluminiowe (narożnikowe)		metr	10,000	
2.7	30	KNR	202-20-30-01-00 Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m²	1,240	
2.7	40	KNR	202-08-29-01-00 Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej	m²	33,980	
2.7	50	KNR	401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000	
2.7	60	KNR	202-08-29-06-01 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20 cm na klej metodą zwykłą wg rysunku	m²	33,980	
2.7	70	Kalkulacja własna Obsadzenie elementów wyposażenia w toalecie męskiej(lustro wklejane 0,8x0,6 - 1szt, pojemnik na mydło - 1szt, pojemnik na ręcznik papierowy - 1szt, pojemnik na papier toaletowy - 1szt, kosze na śmieci - 3szt, szczotka wc - 1szt.		kmpl	1,000	
2.8	Podłoża pod posadzki, podłogi toalety męska (PRACA WŁASNA MIESZKAŃCÓW)					
2.8	10	KNR	202-11-02-02-00 Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na gładko	m²	8,000	
2.8	20	KNR	202-11-18-08-00 Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m²	8,000	
2.9	Malowanie toalety męska (PRACA WŁASNA MIESZKAŃCÓW)					
2.9	10	KNR	401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m² - sufity	m²	8,000	
2.9	20	KNR	401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m² ściany	m²	13,240	
2.9	30	KNR	040-02-12-02-00 Gruntowanie pod powłoki malarskie na suficie	m²	8,000	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.9	40	KNR 040-02-12-02-00	Gruntowanie pod powłoki malarskie na ścianach	m ²	13,240
2.9	50	KNR 202-08-15-04-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach betonowych	m ²	13,240
2.9	60	KNR 202-08-15-06-00	Gładz gipsowa 2-warstwowa na sufitach betonowych	m ²	8,000
2.9	70	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	8,000
2.9	80	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	13,940

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

KOSZTORYS INWESTORSKI DSK-01-001

CPV:

Budowa: Remont toalety na piętrze budynku Domu Kultury i Strażaka w Orchowie
 Obiekt: Dom Kultury i Strażaka w Orchowie - pomieszczenia toalety
 Rodzaj robót: Remontowe
 Lokalizacja: 62-436 Orchowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 3
 Obręb Orchowo, działka nr 131

Zamawiający:

KOSZTORYS DSK-01-001

Strona 1

22-01-2022

SYKAL-NET

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
R O B O C I Z N A						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	4,40		
R A Z E M :						
M A T E R I A Ł Y						
1	1324902	Kształtowniki stal profil U-100x0,75	kg	4,36		
2	1324912	Kształtowniki stal profil C-100x0,75	kg	14,39		
3	1325025	Łączniki rozporowe	szt	15,67		
4	1325026	Łączniki krzyżowe	szt	20,35		
5	1325050	Wieszaki stal do sufitów podwieszanych	szt	15,67		
6	1325427	Profil sufitowy pod płyty GK	metr	33,79		
7	1343499	Wkręty stalowe do płyt gipsowych	kg	0,30		
8	1343510	Wkręty OC do płyt gips	szt	117,50		
9	1350301	Kratka wentyl stal b/żaluzji 14x14	szt	4,00		
10	1360490	Narożniki stal z kątownika	szt	0,57		
11	1518120	Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn	dm ³	12,16		
12	1530199	Mydła techniczne	kg	0,95		
13	1552602	Masa klejowa do płytek ceram Atlas uelas	kg	718,90		
14	1601199	Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,06		
15	1700310	Cement portlandzki zwykły 35	kg	8,28		
16	1700400	Cementy portlandzkie z dodat 25	Mg	0,00		
17	1720299	Wapno hydratyzowane	kg	38,16		
18	1740101	Gips budowlany zwykły	Mg	0,03		
19	1740110	Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,06		
20	1750602	Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm	m ²	8,90		
21	1750640	Płyty tynk gips-karton Rigips	m ²	7,99		
22	1800199	Cegły budowlane pełne	szt	8,00		
23	2300599	Masy asfaltowe izolacyjne	kg	1,13		
24	2305021	Środek gruntujący Impragniergrund	kg	4,25		
25	2310110	Filce bitumizowane z wełny mineralnej	m ²	0,41		
26	2380820	Zaprawy cementowe	m ³	0,33		
27	2381811	Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka	kg	47,02		
28	2382521	Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas"Rekord	kg	3,38		
29	2520170	Płytki podłóg terakota luzem 30x30	m ²	16,51		
30	2530030	Płytki ceramiczne glazurowane 20x20	m ²	68,93		
31	2729005	Skrzydła drzwi płytowe wejściowe malow	m ²	9,00		
32	3901000	Taśmy papierowe spoinowe	metr	13,29		
33	3901001	Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm	metr	15,66		
34	3930000	Woda przemysłowa	m ³	0,12		
35	3950199	Drewno opałowe szczapy	kg	1,94		
36	5050101	Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 15	metr	16,80		
37	5101202	Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1/2'	szt	45,82		
38	5101502	Korek z żel ciągl OC ø 1/2'	szt	6,00		
39	5101505	Korek z żel ciągl OC ø 11/4'	szt	5,00		
40	5240201	Korek żel kanal ø 50	szt	1,00		
41	5631103	Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 50	metr	2,51		

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
42	5631105	Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 110	metr	6,45		
43	5631203	Rura przepustowa PVC ø 75	metr	0,46		
44	5631206	Rura przepustowa PVC ø 160	metr	1,22		
45	5644803	Kształtki kanal PVC ø 50	szt	14,52		
46	5644805	Kształtki kanal PVC ø 110	szt	23,60		
47	5650003	Czyszczak kanal PVC/HT ø 110	szt	2,00		
48	5700102	Zawór czepalny mos M1 ø 1/2'	szt	4,00		
49	5700611	Zawór przelotowy żel M83 ø 1/2'	szt	0,03		
50	5710101	Bateria umywalkowa M1306 ø 1/2'	szt	2,00		
51	5712201	Zawór pisuarowy M1945 ø 1/2'	szt	2,00		
52	5713002	Syfon umywalkowy M1516 ZN ø 11/4'	szt	2,00		
53	5713411	Syfon pisuarowy M1516P-TS ø 11/4'	szt	2,00		
54	5714401	Złącze elastyczne metal M264 L=0,2 ø 15	szt	6,00		
55	5731002	Zawór zwrotny mos wodny gwint ø 1/2'	szt	0,03		
56	6351099	Pisuary porcelanowe	szt	2,00		
57	6351699	Umywalki porcelanowe	szt	2,00		
58	6352601	Kompakt fajansowy FIG 584	szt	3,00		
59	6353320	Sedesy z PCW do kompaktu	szt	3,00		
60	6361700	Wspornik do umywalki	szt	2,00		
61	6600002	Hak stal do rur ø 15	szt	12,00		
62	6600602	Uchwyt do rur ø 15	szt	8,00		
63	6600706	Uchwyt do rur PVC ø 50	szt	7,00		
64	6600708	Uchwyt do rur PVC ø 110	szt	14,00		
65	6810703	Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50	szt	20,20		
66	6810705	Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110	szt	38,00		
67	6831802	Sznur konopny smołowany	kg	0,05		
68	7301731	Oprawa żarowa bryzgoszczelna OK-1	szt	8,16		
69	7310001	Klosz do oprawy z gwintem 85	szt	8,32		
70	7410301	Wyłącznik 1-bieg nt 10A/250V WNt-100P	szt	2,04		
71	8441599	Kołki stalowe do wstrzeliwania	szt	17,54		

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych

R A Z E M :

S P R Z E T

1	34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	3,94		
2	39000	Środek transportowy (1)	m-godz	2,74		
3	39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,40		
4	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	0,12		

R A Z E M :