
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Projekt zagospodarowania kompleksu sportowego w Słowikowo
„SŁOWIKOWO NA SPORTOWO”
ADRES INWESTYCJI: ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo
NAZWA INWESTORA: Gmina Orchowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Wyrównanie terenu			
1 d.1	KNR 19-01 0107-06	Wyrównanie terenu w gruncie kat. VI	m2		
		7205,9	m2	7 205,900	
				RAZEM	7 205,900
2		Nawierzchnia z kostki brukowej			
2 d.2	KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm ZAKRES PRAC PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	m2		
		76	m2	76,000	
				RAZEM	76,000
3 d.2	KNR 2-31 0101-02 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości ZAKRES PRAC PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO Krotność = 2	m2		
		76	m2	76,000	
				RAZEM	76,000
4 d.2	KNR 2-31 0105-03 analogia	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 6 cm grubość warstwy po zagęszczeniu MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY/ WYKONANIE PO STRONIE WYKONAWCY	m2		
		76	m2	76,000	
				RAZEM	76,000
5 d.2	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY/ WYKONANIE PO STRONIE WYKONAWCY	m2		
		76	m2	76,000	
				RAZEM	76,000
6 d.2	KNR 2-31 0105-03 analogia	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm grubość warstwy po zagęszczeniu. MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY/ WYKONANIE PO STRONIE WYKONAWCY	m2		
		76	m2	76,000	
				RAZEM	76,000
7 d.2	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY/UŁOŻENIE PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	m2		
		76	m2	76,000	
				RAZEM	76,000
3		Nawierzchnia z kłińca			
8 d.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm ZAKRES PRAC PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	m2		
		525,3	m2	525,300	
				RAZEM	525,300
9 d.3	KNR 2-31 0204-01	Nawierzchnia z kłińca - warstwa 15 cm MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY/UŁOŻENIE PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	m2		
		525,3	m2	525,300	
				RAZEM	525,300
4		Nawierzchnia sportowa			
10 d.4	KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości ZAKRES PRAC PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	m2		
		491	m2	491,000	
				RAZEM	491,000
11 d.4	KNR 2-31 0204-01	Nawierzchnia sportowa na bieżnię ZAKRES PRAC PO STRONIE WYKONAWCY	m2		
		465	m2	465,000	
				RAZEM	465,000

Obmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.4	KNR 2-31 0204-01	Nawierzchnia sportowa bieżnię do skoku w dal ZAKRES PRAC PO STRONIE WYKONAWCY	m2		
		26	m2	26,000	
				RAZEM	26,000
5		Trawnik sportowy			
13 d.5	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY/ WYSIANIE PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	m2		
		800	m2	800,000	
				RAZEM	800,000
6		Trawnik			
14 d.6	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY/ WYSIANIE PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	m2		
		5220	m2	5 220,000	
				RAZEM	5 220,000
7		Rabaty ściółkowane korą			
15 d.7	KNNR 2 0604-01 analogia	Wyłożenie agrowłókniny wraz ze szpilkami MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY/ ROZŁOŻENIE PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	m2		
		66,6	m2	66,600	
				RAZEM	66,600
16 d.7	KNR 2-21 0211-01	Ściółkowanie korą gr. 5cm MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY/ ROZŁOŻENIE PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	m2		
		66,6	m2	66,600	
				RAZEM	66,600
8		Piaskownica			
17 d.8	KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości ZAKRES PRAC PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	m2		
		27	m2	27,000	
				RAZEM	27,000
18 d.8	KNNR 2 0604-01 analogia	Wyłożenie agrowłókniny wraz ze szpilkami MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY/ ROZŁOŻENIE PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	m2		
		27	m2	27,000	
				RAZEM	27,000
19 d.8	KNR 2-31 0204-01	Wyłożenie piasku MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY/ ROZŁOŻENIE PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	m2		
		27	m2	27,000	
				RAZEM	27,000
9		Rośliny			
20 d.9	KNR 2-21 0301-05	Sadzenie roślin MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY/SADZENIE PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	szt.		
		144	szt.	144,000	
				RAZEM	144,000
10		Architektura ogrodowa			
21 d.10	KNR 2-21 0607-02 analogia	Ławka parkowa MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY /MONTAŻ PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
22 d.10	KNR 2-25 0417-01 analogia	Stojak rowerowy MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY /MONTAŻ PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.10	KNR 2-02 1808-02 analogia	Bramka do piłki nożnej MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY /MONTAŻ PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.10	TZKNBK XXIV 1901- 06 analogia	Kosz do koszykówki MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY /MONTAŻ PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Piłkochwyty			
25 d.11	TZKNBK XXIV 1901- 06 analogia	Piłkochwyty	m		
		21	m	21,000	
				RAZEM	21,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Obmiar		3
1 Wyrównanie terenu		3
2 Nawierzchnia z kostki brukowej		3
3 Nawierzchnia z kłińca		3
4 Nawierzchnia sportowa		3
5 Trawnik sportowy		4
6 Trawnik		4
7 Rabaty ściółkowane korą		4
8 Piaskownica		4
9 Rośliny		4
10 Architektura ogrodowa		4
11 Piłkochwyty		5
Spis treści		6