

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont i rewaloryzacja kościoła pw. św. Marcina w Linówcu
ADRES INWESTYCJI : ul. Powstańców wielkopolskich 1 62 - 435 Orchowó
INWESTOR : Parafia pw. Chrystusa dobrego pasterza w Orchowíe
ADRES INWESTORA : 62-436 Orchowó

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ANNA DURR
DATA OPRACOWANIA : 24.07.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :



Data opracowania
24.07.2023

Data zatwierdzenia

2023 -08- 2 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1610-01	6,1*(12,7*2+3,4*2+4,95+9,65)+7,9*2,3+7,1*3,2*0,5+2,85*2,43*2+3,0*3,45*2+3,25*3,5*2+2,0*1,2*0,5*2+2,0*3,0*0,5*2+2,0*3,0*2	m ²	392,711	
				RAZEM	392,711
2	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1613-01	392,711	m ²	392,711	
				RAZEM	392,711
3	NNRNKB	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	202 1622a-01	392,711	m ²	392,711	
				RAZEM	392,711
4	KNR 4-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym	m		
d.1	1140-06	3,5+11,0+2*(2,75+4,8+6,1)	m	41,800	
				RAZEM	41,800
5	KNR 4-03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce, eternicie, gonce	szt.		
d.1	1138-06	41,8	szt.	41,800	
				RAZEM	41,800
6	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	2*(12,7+3,4+3,49+2,43+3,45)+4,95	m	55,890	
				RAZEM	55,890
7	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	0,25*55,89	m ²	13,973	
				RAZEM	13,973
8	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	6,4*4+3,0*6	m	43,600	
				RAZEM	43,600
9	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-02	2,75*(2*12,7+2*3,4+4,95)+4,8*2*11,0+2,4*4,8*0,5*2+3,9*4,8*0,5+2,43*3,6*2+3,45*1,9*2+3,5*2,5*2	m ²	276,749	
				RAZEM	276,749
10	KNR 19-01	Rozebranie ołączenia połaci dachu o nachyleniu ponad 120 %	m ²		
d.1	0425-03	276,749	m ²	276,749	
				RAZEM	276,749
11	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego wieży z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-02	1,3*2,6*0,5*8	m ²	13,520	
				RAZEM	13,520
12	TZKNBK V -	Rozebranie deskowania ścian z jednego rzędu desek . Szalówka z desek	m ²		
d.1	232	392,711	m ²	392,711	
				RAZEM	392,711
13	TZKNBK V -	Rozebranie deski okapowej lub wiatrowej	m		
d.1	239	5,26+13,45+5,35+1,6+13,09+4,12+5,25+1,79*2+0,93+6,89+3,7+4,1*4+3,6*4	m	94,020	
				RAZEM	94,020
14	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych - kruchty, nawy, kapłiy i zakrystii	m ²		
d.1	0429-05	3,3*3,3+14,35*8,6-2,0*2,0*0,5*2+4,5*2,55+3,6*4,3	m ²	157,255	
				RAZEM	157,255
15	TZKNBK V -	Rozebranie deskowania ścian z jednego rzędu desek . Ściany z desek - schody	m ²		
d.1	232	3,0*0,8+2,0*2,5	m ²	7,400	
				RAZEM	7,400
16	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - opaska betonowa wokół budynku	m ³		
d.1	0212-01	0,15*0,6*(2*(12,7+3,4+3,49+2,43+3,45)+4,95+9,65)	m ³	5,899	
				RAZEM	5,899
17	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - posadzka betonowa w kruchcie	m ³		
d.1	0212-01	3,3*3,3*0,15	m ³	1,634	
				RAZEM	1,634
18	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.1	0106-04	3,3*3,3*0,25	m ³	2,723	
				RAZEM	2,723

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na wpust - chór	m ²		
d.1	0428-03	1,7*8,6	m ²	14,620	
				RAZEM	14,620
20	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1	0108-11	5,899+1,634+2,723	m ³	10,256	
	0108-12			RAZEM	10,256
21		Oplata za przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
d.1	analiza indywidualna	10,256*2,4	t	24,614	
				RAZEM	24,614
21'	KNR-W 2-02	Demontaż listew w kaplicy na łączeniu belek	m		
d.1	2605-03	(2,9*2*(2,55+4,5)-3,4*2,4)*5	m	163,650	
				RAZEM	163,650
2		Remont dachu			
22	KNR 2-02	Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm - pomosty robocze nas nawą i prezbiterium	m ²		
d.2	1110-04	14,35*8,6-2,0*2,0*0,5*2	m ²	119,410	
				RAZEM	119,410
23	KNR 4-01	Impregnacja grzybobójcza desek - ślepej podłogi	m ³		
d.2	0630-01	119,41*0,025	m ³	2,985	
				RAZEM	2,985
24	KNR 4-01	Impregnacja ogniochronna desek - ślepej podłogi	m ²		
d.2	0631-01	119,41	m ²	119,410	
				RAZEM	119,410
25		Przywrócenie wieży do pierwotnego, pionowego stanu	kpl		
d.2	analiza indywidualna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 4-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - konstrukcja więźby dachowej	m ²		
d.2	0627-02	2*(0,3+0,2)*8,6*11+2*(0,2+0,25)*2,75*(11*2+6)+2*(0,15+0,20)*4,8*(9*2+6)+2*(0,2+0,1)*4,0*4+0,15*4*3,15*9+2*(0,2+0,2)*6,0*5+2*(0,2+0,25)*6,0*1+2*(0,2+0,15)*6,0*4+2*(0,15+0,2)*(14,35*2*2+11,5*2)+2*(0,2+0,25)*(2,3*2*6+3,5*2*4)+0,15*4*5,5*12+0,15*4*4,0*3	m ²	470,470	
				RAZEM	470,470
27	KNR 4-01	Impregnacja ogniochronna bali i krawędziaków - konstrukcja więźby dachowej	m ²		
d.2	0631-01	470,470	m ²	470,470	
				RAZEM	470,470
28	KNR K-05	Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm	m		
d.2	0501-03	2*(12,7+3,4+3,49+2,43+3,45)+4,95	m	55,890	
				RAZEM	55,890
29	KNR K-05	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
d.2	0501-06	10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
30	KNR K-05	Montaż rynien dachowych - denko	szt.		
d.2	0501-07	14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
31	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z tytanynku	m ²		
d.2	0515-01	0,25*55,89	m ²	13,973	
				RAZEM	13,973
32	KNR K-05	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm	m		
d.2	0502-02	6,4*4+3,0*6	m	43,600	
				RAZEM	43,600
33	KNR K-05	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
d.2	0502-03	2*10	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
34	KNR K-05	Montaż rur spustowych - kłapa burzowa	szt.		
d.2	0502-06	10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
35	NNRNKB d.2 202 0420-03	(z.II) łączenie połaci dachowych łąkami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej 276,749	m ² m ²	 276,749	
				RAZEM	276,749
36	KNR 4-01 d.2 0630-01	Impregnacja grzybobójcza łąk 0,04*0,06*4*276,749	m ³ m ³	 2,657	
				RAZEM	2,657
37	KNR 4-01 d.2 0631-01	Impregnacja ogniochronna łąk 0,2*4*276,749	m ² m ²	 221,399	
				RAZEM	221,399
38	TZKNBK VI - d.2 36	Krycie dachu gontami o szer. 10 cm z nakładką 5 cm, podwójnie, dł. gontów 55 cm 276,749	m ² m ²	 276,749	
				RAZEM	276,749
39	KNR 4-01 d.2 0630-01	Impregnacja grzybobójcza desek - gontów dachowych 276,749*0,02	m ³ m ³	 5,535	
				RAZEM	5,535
40	KNR 4-01 d.2 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek - gontów dachowych 276,749	m ² m ²	 276,749	
				RAZEM	276,749
41	KNR K-05 d.2 0102-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej 2*(11,0+2,4+12,7+3,4+2,43+3,6+3,45+1,9+3,5+2,5)+3,95+4,95+9,65	m m	 112,310	
				RAZEM	112,310
42	TZKNBK V - d.2 137	Wymiana odeskowania dachu wieży pod blachę R x 2 1,3*2,6*0,5*8	m ² m ²	 13,520	
				RAZEM	13,520
43	KNR 4-01 d.2 0630-01	Impregnacja grzybobójcza desek - deskowanie wieży 13,52*0,025	m ³ m ³	 0,338	
				RAZEM	0,338
44	KNR 4-01 d.2 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek - deskowanie wieży 13,52	m ² m ²	 13,520	
				RAZEM	13,520
45	KNR 19-01 d.2 0581-01	Analogia - Krycie wież i kopuł blachą tytanowo - cynkową zwykłe 1,3*2,6*0,5*8	m ² m ²	 13,520	
				RAZEM	13,520
46	KNR 5-08 d.2 0601-03	Montaż wsporników naciagowych z jedną złączką przelotową naprężającą na konstrukcji na śruby 41,8	szt. szt.	 41,800	
				RAZEM	41,800
47	KNR 5-08 d.2 0606-02	Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym 41,8	m m	 41,800	
				RAZEM	41,800
48	KNR 4-03 d.2 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 2	pomiar. pomiar.	 2,000	
				RAZEM	2,000
49	KNR 4-03 d.2 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 2*2	pomiar. pomiar.	 4,000	
				RAZEM	4,000
50	d.2 analiza indywidualna	Ranowacja krzyży metalowych na wieży i kruchcie - demontaż, oczyszczenie, malowanie farbą przeciwrdzewną i ponowny montaż 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
51	d.2 analiza indywidualna	Ranowacja kuli na wieży 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3		Remont ściany zewnętrznej i elewacji drewnianej			
52	KNR 4-01 d.3 0610-03	Oczyszczenie wewnętrznej powierzchni ścian zewnętrznych po zdjęciu szalówki 392,711	m ² m ²	 392,711	
				RAZEM	392,711

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
53	KNR 4-01 d.3 0614-01	Odgrzybianie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania - ściana zrębowa od zewnątrz	m ²		
		392,711	m ²	392,711	
				RAZEM	392,711
54	KNR 4-01 d.3 0631-01	Impregnacja ogniochronna bali i krawędziaków - ściana zrębowa zewnątrz	m ²		
		392,711	m ²	392,711	
				RAZEM	392,711
55	TZKNBK V - d.3 051	Wykonanie ścian budynku zabytkowego drewnianego o konstrukcji wieńcowej lub wypełnienie konstrukcji ryglowej. Deski gładkie grubości 25 mm - montaż nowej sztalówki	m ²		
		392,711	m ²	392,711	
				RAZEM	392,711
56	KNR-W 2-02 d.3 2605-03	Analogia - dodatek za montaż listew - kontrtat drewnianych na stykach desek	m		
		392,711*5	m	1 963,555	
				RAZEM	1 963,555
57	KNR K-05 d.3 0102-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m		
		2*(12,7+3,4+3,49+2,43+3,45)+4,95+9,65	m	65,540	
				RAZEM	65,540
58	KNR 4-01 d.3 0630-01	Impregnacja grzybobójcza desek - deskowanie - szalówka ścian	m ³		
		392,71*0,025+1963*0,025*0,04	m ³	11,781	
				RAZEM	11,781
59	KNR 4-01 d.3 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek - szalówka ścian	m ²		
		392,711	m ²	392,711	
				RAZEM	392,711
60	KNR 19-01 d.3 0405-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian drewnianych - podwaliny dębowe	m		
		2*(12,7+3,4+3,49+2,43+3,45)+4,95+9,65+4,93+5,14+3,83	m	79,440	
				RAZEM	79,440
61	KNR 19-01 d.3 0405-10	Wymiana elementów konstrukcyjnych stropów - belka profilowana	m		
		12,7*2+3,4*2+4,95+9,65	m	46,800	
				RAZEM	46,800
62	KNR 4-01 d.3 0630-02	Impregnacja grzybobójcza metodą kąpielii belki podwalinowej	m ³		
		0,2*0,2*79,44	m ³	3,178	
				RAZEM	3,178
63	KNR 4-01 d.3 0631-01	Impregnacja ogniochronna belki podwalinowej	m ²		
		0,2*4*79,44	m ²	63,552	
				RAZEM	63,552
64	d.3 analiza indywidualna	Demontaż lampy nad wejściem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
65	d.3 analiza indywidualna	Demontaż tablicy informacyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Cokół i opaska			
66	KNR 19-01 d.4 0114-02	Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruntach suchych kat. III	m ³		
		0,5*0,5*65,54	m ³	16,385	
				RAZEM	16,385
67	KNR 4-01 d.4 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych cokołu z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²		
		0,8*65,54	m ²	52,432	
				RAZEM	52,432
68	KNR 19-01 d.4 0639-02	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. do 5,0 m2	m ²		
		0,8*65,54	m ²	52,432	
				RAZEM	52,432
69	KNR 9-13 d.4 0101-01	Przygotowanie podłoża pod bezspoinowy system dociepleń CEKOL CS oraz CEKOL CW - zmycie myjką ciśnieniową	m ²		
		0,8*65,54	m ²	52,432	
				RAZEM	52,432
70	KNR 19-01 d.4 0314-01	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 1 cegła	msc		
		20,0	msc	20,000	
				RAZEM	20,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
71	KNR AT-27 d.4 0101-09	Wykucie spoin w murach mieszanych na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej 0,8*65,54	m ² m ²	52,432	52,432
72	KNR 19-01 d.4 0641-04	Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na gl. do 2 cm w miejscach trudno dostępnych - pow. do 2,0 m2 0,8*65,54	m ² m ²	52,432	52,432
73	KNR 19-01 d.4 0325-02	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. do 2,0 m2 0,8*65,54	m ² m ²	52,432	52,432
74	KNR K-04 d.4 0403-03	Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych 0,8*65,54	m ² m ²	52,432	52,432
75	KNR W 3 d.4 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni 0,5*65,54	m ² m ²	32,770	32,770
76	KNR 19-01 d.4 0115-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m z ubiciem warstwami w gruncie kat. III 0,5*0,5*65,54	m ³ m ³	16,385	16,385
77	KNR 2-01 d.4 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 0,5*0,5*65,54	m ³ m ³	16,385	16,385
78	KNR 2-31 d.4 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV 65,54	m m	65,540	65,540
79	KNR 2-31 d.4 0407-01	Obrzeża z torzywa geoborder 78 - analogia 65,54	m m	65,540	65,540
80	KNR 9-11 d.4 0101-02	Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym 0,6*65,54	m ² m ²	39,324	39,324
81	KNR 2-31 d.4 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - opaska żwirowa R x 2 0,6*65,54	m ² m ²	39,324	39,324
82	analiza indywidualna	Wykonanie wejścia do budynku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych 1	szt szt	1,000	1,000
5		Remont ścian i sufitu			
83	analiza indywidualna	Demontaż konfesjonu 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
84	KNR 4-01 d.5 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 1,45*2,7	m ² m ²	3,915	3,915
85	TZKNBK V - d.5 065	Pułap z desek nieobrzynanych z przecięciem styków i listwowaniem - montaż sufitu w krużgłach, nawie, kaplicy i zakrystii 157,255	m ² m ²	157,255	157,255
86	TZKNBK V - d.5 051	Wykonanie ścian budynku zabytkowego drewnianego o konstrukcji wieńcowej lub wypełnienie konstrukcji ryglowej. Deski gładkie grubości 25 mm - schody 3,0*0,8*2,0*2,5	m ² m ²	12,000	12,000
87	KNR 4-01 d.5 0614-01	Odgryzanie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania -sufit i schody 157,225+12,0	m ² m ²	169,225	169,225
88	KNR 4-01 d.5 0631-01	Impregnacja ogniochronna bali i krawędziaków -sufit i schody 157,225+12,0	m ² m ²	169,225	169,225
				RAZEM	169,225

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
89	TZKNBK XV d.5 0429-01	Usunięcie wtórnych powłok malarskich za pomocą ługowania - po raz pierwszy	m ²		
		2,75*2*(3,3+3,3)+6,0*2*(14,35+8,6)-3,4*2,4*2+2,9*2*(4,5+2,55)+3,5*2*(3,6+4,3)	m ²	391,570	
				RAZEM	391,570
90	TZKNBK XV d.5 0435-01	Szelakowanie sęków	m ²		
		391,57	m ²	391,570	
				RAZEM	391,570
91	TZKNBK XV d.5 0439-01	Zagruntowanie ścian i sufitu	m ²		
		391,57+157,255	m ²	548,825	
				RAZEM	548,825
92	TZKNBK XV d.5 0440-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni ścian i sufitów	m ²		
		548,825	m ²	548,825	
				RAZEM	548,825
93	TZKNBK XV d.5 0438-01	Pomalowanie - szałanie kolorystyczne ścian i sufitu z zastosowaniem bejc w kolorze zbliżonym do oryginalnego.	m ²		
		548,825	m ²	548,825	
				RAZEM	548,825
94	d.5 analiza indywidualna	Konserwacja schodów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
95	d.5 analiza indywidualna	Konserwacja ambony	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Remont podłogi			
96	KNR 2-31 d.6 0113-02 0113-05	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego wapnem - grubość 20 cm	m ²		
		3,3*3,3	m ²	10,890	
				RAZEM	10,890
97	d.6 analiza indywidualna	Ustawienie fundamentów z pojedynczych bloczków betonowych 25x25x14 na zaprawie pod legary podłogi	szt		
		5*4	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
98	KNR-W 2-02 d.6 0504-03	Obróbki z papy nawierzchniowej na bloczkach	m ²		
		5*4*0,25*0,25	m ²	1,250	
				RAZEM	1,250
99	KNR 19-01 d.6 0410-10	Ułożenie legarów z drewna dębowego	m ³		
		0,12*0,18*3,3*5	m ³	0,356	
				RAZEM	0,356
100	KNR 4-01 d.6 0627-02	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - konstrukcja więźby dachowej	m ²		
		0,12*0,18*3,3*5	m ²	0,356	
				RAZEM	0,356
101	KNR 4-01 d.6 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
		2*(0,12+0,18)*3,3*5	m ²	9,900	
				RAZEM	9,900
102	KNR-W 2-02 d.6 1121-02	Podłoga z desek dębowych szer. 20-30 cm struganych grubości 32 mm - kruchta i chór	m ²		
		3,3*3,3+1,7*8,6	m ²	25,510	
				RAZEM	25,510
103	KNR 4-01 d.6 0630-01	Impregnacja grzybobójcza desek - podłogi	m ³		
		25,510	m ³	25,510	
				RAZEM	25,510
104	KNR 4-01 d.6 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, podłogi	m ²		
		25,51	m ²	25,510	
				RAZEM	25,510
105	TZKNBK XV d.6 0429-01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy	m ²		
		14,35*8,6-2,0*2,0*0,5*2+3,6*4,3+4,5*2,55	m ²	146,365	
				RAZEM	146,365
106	TZKNBK XV d.6 0435-01	Szelakowanie sęków	m ²		
		146,365	m ²	146,365	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	146,365
107	TZKNBK XV d.6 0439-01	Zagruntowanie struganych podłóg, 146,365+25,51	m ² m ²	 171,875	
				RAZEM	171,875
108	TZKNBK XV d.6 0440-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni podłóg, ścianek działowych itp. na gotowym zagruntowaniu - pierwszy raz 171,875	m ² m ²	 171,875	
				RAZEM	171,875
109	TZKNBK XV d.6 0438-01	Pomalowanie struganych podłóg ścianek działowych listew szerszych od 15 cm - pierwszy raz 171,875	m ² m ²	 171,875	
				RAZEM	171,875
110	TZKNBK XV d.6 0438-02	Pomalowanie i scalanie kolorystyczne podłogi drewnianej 171,875	m ² m ²	 171,875	
				RAZEM	171,875
7		Stolarka			
111	KNR 4-01 d.7 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
112	KNR 4-01 d.7 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
113	KNR 4-01 d.7 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,65*2,57	m ² m ²	 4,241	
				RAZEM	4,241
114	KNR-W 2-02 d.7 1006-01	Analogia - montaż okien drewnianych wykonanych na wzór starych istniejących o powierzchni do 0.6 m2 0,5*0,6*2	m ² m ²	 0,600	
				RAZEM	0,600
115	KNR-W 2-02 d.7 1006-03	Analogia - montaż okien drewnianych wykonanych na wzór starych, istniejących o powierzchni do 2.0 m2 0,9*1,0*2+0,7*1,3+1,2*1,85*4	m ² m ²	 11,590	
				RAZEM	11,590
116	KNR-W 2-02 d.7 1006-06	Analogia - montaż drzwi drewnianych wykonanych na wzór starych, istniejących 1,65*2,75+1,0*2,0	m ² m ²	 6,538	
				RAZEM	6,538
117	d.7 analiza indywidualna	Renowacja drzwi istniejących, wewnętrznych 1,45*2,7+1,1*2,0	m ² m ²	 6,115	
				RAZEM	6,115