

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI: "Zagospodarowanie terenu zieleni za budynkiem świetlicy wiejskiej w Szydłowcu"

ADRES INWESTYCJI: Szydłowiec, Orchowo 62-436, działka nr 69

NAZWA INWESTORA: Gmina Orchowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Małgorzata Kosmowska

DATA OPRACOWANIA: 20-03-2025

POZIOM CEN: IV kwartał 2024

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 3%R+3%S

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: 0,00 zł

W tym: (23%) 0,00 zł

(8%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

20-03-2025

Data zatwierdzenia

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Razem	Udział %
1	Ścieżka utwardzona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Opornik betonowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Obrzeże eko-bord	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Obrzeże gumowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rabaty ściółkowane korą sosnową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Trawnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Boisko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Rabaty ściółkowane grysem - ścieżka sensoryczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Wyposażenie placu zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Elementy boiska sportowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Architektura ogrodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	Rośliny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto 23%						0,00	0,00%
	Kosztorys netto 8%						0,00	0,00%
	Kosztorys netto razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 23%						0,00	0,00%
	VAT 8%						0,00	0,00%
	Kosztorys brutto						0,00	0,00%

Słownie: zero i 00/100 zł

Obmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Ścieżka utwardzona			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm ZAKRES PRAC PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	m2		
		93,92	m2	93,920	
				RAZEM	93,920
2 d.1	KNR 2-31 0101-02 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości ZAKRES PRAC PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO Krotność = 2	m2		
		93,92	m2	93,920	
				RAZEM	93,920
3 d.1	KNR 2-31 0105-03 analogia	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubość warstwy po zagęszczeniu ZAKRES PRAC PO STRONIE WYKONAWCY	m2		
		93,92	m2	93,920	
				RAZEM	93,920
4 d.1	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm ZAKRES PRAC PO STRONIE WYKONAWCY	m2		
		93,92	m2	93,920	
				RAZEM	93,920
5 d.1	KNR 2-31 0105-03 analogia	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 4 cm grubość warstwy po zagęszczeniu ZAKRES PRAC PO STRONIE WYKONAWCY	m2		
		93,92	m2	93,920	
				RAZEM	93,920
6 d.1	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm ZAKRES PRAC PO STRONIE WYKONAWCY	m2		
		93,92	m2	93,920	
				RAZEM	93,920
2		Opornik betonowy			
7 d.2	KNR 2-11 0414-02 analogia	Ułożenie krawężników betonowych na podsypce piaskowo-cementowej grubości ZAKRES PRAC PO STRONIE WYKONAWCY	m		
		44,54	m	44,540	
				RAZEM	44,540
3		Obrzeże eko-bord			
8 d.3	KNR 2-11 0414-02 analogia	Ułożenie obrzeży eko-bord ZAKRES PRAC PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO/ MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY	m		
		113,51	m	113,510	
				RAZEM	113,510
4		Obrzeże gumowe			
9 d.4	KNR 2-11 0414-02 analogia	Ułożenie obrzeży gumowych ZAKRES PRAC PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO/ MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY	m		
		48	m	48,000	
				RAZEM	48,000
5		Rabaty ściółkowane korą sosnową			
10 d.5	KNR 2 0604-01 analogia	Wyłożenie agrowłókniny wraz ze szpilkami UŁOŻENIE PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO/ MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY	m2		
		41,96	m2	41,960	
				RAZEM	41,960
11 d.5	KNR 2-21 0211-01	Ściółkowanie korą sosnową ZAKRES PRAC PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO/ MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY	m2		
		41,96	m2	41,960	
				RAZEM	41,960

6		Trawnik			
12 d.6	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia WYKONANIE PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO/MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY	m2		
		604,98	m2	604,980	
				RAZEM	604,980
13 d.6	KNR 2-21 0401-02	Regeneracja trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia WYKONANIE PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO/MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY	m2		
		2231	m2	2 231,000	
				RAZEM	2 231,000
7		Boisko			
14 d.7	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm ZAKRES PRAC PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	m2		
		128	m2	128,000	
				RAZEM	128,000
15 d.7	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości ZAKRES PRAC PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO Krotność = 2	m2		
		128	m2	128,000	
				RAZEM	128,000
16 d.7	KNNR 2 0604-01 analogia	Wyłożenie agrowłókniną ZAKRES PRAC PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO/MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY	m2		
		128	m2	128,000	
				RAZEM	128,000
17 d.7	KNNR 2 0604-01 analogia	Rozłożenie siatki przeciw kretom ZAKRES PRAC PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO/MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY	m2		
		128	m2	128,000	
				RAZEM	128,000
18 d.7	KNR 2-21 0211-01 analogia	Wyłożenie piaskiem gr. 30cm ZAKRES PRAC PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	m2		
		128	m2	128,000	
				RAZEM	128,000
8		Rabaty ściółkowane grysem - ścieżka sensoryczna			
19 d.8	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 5 cm ZAKRES PRAC PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO	m2		
		27,51	m2	27,510	
				RAZEM	27,510
20 d.8	KNNR 2 0604-01 analogia	Wyłożenie agrowłókniną ZAKRES PRAC PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO/MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY	m2		
		27,51	m2	27,510	
				RAZEM	27,510
21 d.8	KNCK-1 0408-01 analogia	Wypełnienie grysem grubość 5 cm ZAKRES PRAC PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO/MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY	m2		
		27,51	m2	27,510	
				RAZEM	27,510

Obmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9		Wypożyczenie placu zabaw			
22 d.9	KNR 2-31 0702-03 analogia	Zestaw zręcznościowy ZAKRES PRAC PO STRONIE WYKONAWCY	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Elementy boiska sportowego			
23 d.10	KNR 2-31 0702-03 analogia	Bramka piłkarska 5x2 m MONTAŻ PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO/ MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.10	KNR 2-31 0702-03 analogia	Zestaw do siatkówki MONTAŻ PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO/ MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.10	KNR 2-31 0702-03 analogia	Piłkochwyty MONTAŻ PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO/ MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY	m		
		29,58	m	29,580	
				RAZEM	29,580
26 d.10	KNR 2-31 0702-03 analogia	Wymiana siatki na istniejących piłkochwytach MONTAŻ PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO/ MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY	m		
		45,7	m	45,700	
				RAZEM	45,700
11		Architektura ogrodowa			
27 d.11	KNR 2-31 0702-03 analogia	Tablica informacyjna MONTAŻ PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO/ MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.11	KNR 2-31 0702-03 analogia	Tabliczka informacyjna do ścieżki sensorycznej MONTAŻ PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO/ MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.11	KNR 2-31 0702-01 analogia	Kosze na śmieci MONTAŻ PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO/ MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
30 d.11	KNR 2-21 0607-01 analogia	Ławka podwójna MONTAŻ PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO/ MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.11	KNR 2-21 0607-01 analogia	Ławka bez oparcia MONTAŻ PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO/ MATERIAŁ PO STRONIE WYKONAWCY	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
12		Rośliny			
32 d.12	KNR 2-21 0301-05 analogia	Sadzenie roślin SADZENIE PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO/ ROŚLINY PO STRONIE WYKONAWCY	szt		
		48	szt	48,000	
				RAZEM	48,000