

RPI.PN.271.3.2021

Wszyscy Wykonawcy

W związku z ogłoszeniem przez Gminę Staroźreby postępowania przetargowego na wykonanie „Budowy drogi gminnej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby”- nr postępowania: RPI.PN.271.3.2021 uprzejmie informujemy, iż:

1. Zgodnie z Dokumentacją projektową na całej długości drogi należy ustawić obustronnie opornik betonowy 12x25 na ławie z betonu. Brak tej pozycji w zamieszczonym przedmiarze robót. Prosimy o odpowiedź, czy ustawienie w/w opornika wchodzi w zakres niniejszego postępowania?

Odpowiedź: W dokumentacji na rysunkach przekrojów konstrukcyjnych pokazano rozwiązanie połączenia nawierzchni i pobocza bez opornika - do zastosowania.

2. W przypadku konieczności ustawienia w/w opornika prosimy o podanie jego długości oraz zamieszczenie odpowiedniej pozycji w przedmiarze robót.

Odpowiedź: W dokumentacji na rysunkach przekrojów konstrukcyjnych pokazano rozwiązanie połączenia nawierzchni i pobocza bez opornika - do zastosowania.

3. Zgodnie z Dokumentacją projektową część zjazdów ma mieć nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm. W przedmiarze robót uwzględniono tylko zjazdy o nawierzchni bitumicznej. Prosimy o:

- a) Odpowiedź, czy wszystkie zjazdy należy wykonać o nawierzchni bitumicznej?
- b) W przypadku konieczności wykonania części wjazdów o nawierzchni z kostki prosimy o podanie ich powierzchni oraz dopisanie do przedmiaru robót.

Odpowiedź: Zjazdy o nawierzchni bitumicznej.

4. Wg dokumentacji projektowej należy wykopać na całej długości drogi rów jednostronny. Brak tej pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o dopisanie.

Odpowiedź: Wykonanie rowów ujęto w robotach ziemnych. Obróbka rowów w poz. 54 i 55 kosztorysu.

5. W dokumentacji projektowej na przejściach pod jezdnią sieci telekomunikacyjnej należy ułożyć rury osłonowe typu AROT o średnicy 110PS. Wg przedmiaru rury mają mieć średnicę 140 mm. Prosimy o podanie prawidłowej średnicy rur osłonowych.

Odpowiedź: Rury ochronne AROT Ø 110 (w pozycji kosztorysowej 62 opis AROT Ø 110 (w pozycji kosztorysowej 62 opis pozycji zgodny z KNNR - w poz. materiały ujęto rury dzielone AROT A 110 zgodny z dokumentacją).

6. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji na przełożenie kabla doziemnego (poz. 71 d.5 przedmiaru robót) oraz aktualnych uzgodnień z właścicielem sieci.

Odpowiedź: Uzgodnienia i warunki załączone są do dokumentacji projektowej.

7. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres niniejszego zadania nie wchodzi wycinka i karczowanie drzew i krzaków.

Odpowiedź: W zakresie niniejszego zadania wchodzi wycinka i karczowanie krzaków i drzew. Miejsce gdzie ma znajdować się rów jest porośnięte krzakami i niewielkim zadrzewieniem.

Wójt

/-/ mgr Kamil Groszewski