



GMINA STAROŹREBY
tel. (24) 266-30-80

09-440 Staroźreby ul. Płocka 18
e-mail: gmina@starozreby.pl
ePUAP/starozreby/skrytka

Staroźreby 09.01.2023r.

Nr sprawy: RR.271.22.2022

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie art. 284 pkt 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udzielam następujących odpowiedzi:

W związku z ogłoszeniem przez Gminę Staroźreby postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn.: **Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby**. nr postępowania RR.271.22.2022 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie SWZ:

Pytanie:

W związku z koniecznością załączenia kosztorysów szczegółowych do oferty proszę o doprecyzowanie, które roboty wchodzi w zakres zamówienia. Proszę o wskazanie pozycji kosztorysowych, objętych postępowaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż należy wziąć pod uwagę przedmiary, które są niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z opisem w SWZ. Należy wyłączyć przedmiary wykończeniowe wewnętrzne wraz z instalacjami, które znajdują się w projekcie oraz przedmiary na wyposażenie – poza niezbędnymi pracami, które potrzebne są do wybudowania kotłowni oraz podłączania elektrycznego, gazowego, wodnego i kanalizacyjnego na budynku.

W SWZ wskazane było „Przedmiot zamówienia będzie realizowany w zakresie obejmujący wykonanie robót budowlanych w stanie surowym zamkniętym wraz z kotłownią, podłączeniem w media, elewacją oraz zagospodarowaniem terenu” Rozumieć przez to należy również włącznie stolarki drzwiowej i okiennej. Wykonanie wszystkich ścian nośnych, wybudowanie kotłowni wraz z podłączeniem wszystkich mediów, bez tynków wewnętrznych, malowania itp..., rozprowadzania instalacji po budynku – elektrycznej, wodociągowej, CO .

Zamawiający zastrzega, że rozumie pod budową kotłowni doprowadzanie tam wszystkich instalacji oraz wykończenie tego pomieszczenia tak jak jest w dokumentacji projektowej i przedmiarach. Pomieszczenie kotłowni jako jedne jedyne powinno być gotowe do użytku z chwilą zakończenia prac. Powinno mieć tynki, wybudowane oświetlenie, malowanie itp... zgodnie z dokumentacją projektową.

Budynek winien mieć również pierwszą warstwę posadzki (tzw. chudziak) zgodnie z dokumentacją projektową.

Wójt Gminy

/-/ mgr Kamil Groszewski