



Staroźreby 13.03.2023

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie art. 284 pkt 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udzielam następujących odpowiedzi:

W związku z ogłoszeniem przez Gminę Staroźreby postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 291404W Dąbrusk- Staroźreby na terenie Gminy Staroźreby” nr ogłoszenia 2023/BZP 00112649/01 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ:

1. Prosimy o określenie właściwej grubości warstwy odsączającej na zjazdach: w przedmiarze jest 15cm, w projekcie 10cm.
Odp. Grubość warstwy odsączającej na wjazdach - zgodnie z projektem 10cm
2. Prosimy o określenie właściwej grubości warstwy kruszywa na zjazdach: w przedmiarze jest 10cm, w projekcie 12cm.
Odp. Grubość warstwy kruszywa na wjazdach - 12 cm (przedmiar pkt 28)
3. Prosimy o określenie właściwej grubości warstwy odsączającej w drodze: w przedmiarze jest 15cm, w projekcie 10cm.
Odp. Grubość warstwy odsączającej na drodze - zgodnie z projektem 15cm
4. Prosimy o zamieszczenie aktualnych uzgodnień z Orange S.A. (poprzednie utraciły ważność 29 lipca 2022r.)
Odp. Na dzień przekazania placu budowy Zamawiający będzie posiadał aktualne uzgodnienia.
5. Prosimy o wskazanie kilometrażu wykonania stabilizacji (poz. 38d3.4 przedmiaru).
Odp. Stabilizacja w km ~0+003 - ~0+180 i ~1+480 - ~1+800
6. Prosimy o zamieszczenie SST na wykonanie warstwy stabilizacji.
7. Czy Zamawiający uwzględnił w robotach ziemnych likwidację istniejącego rowu w km od 2+280 do 2+350 oraz w km od 2+410 do 2+510.
Odp. Tak
8. Jeżeli nie, prosimy o uzupełnienie przedmiaru o niezbędne pozycje w celu wykonania prawidłowej wyceny.
Odp. Jak wyżej
9. Czy Zamawiający potwierdza ilość drzew do wycinki w przedmiarze robót. Wg projektu zagospodarowania terenu do wycinki jest jeszcze dodatkowo około 30 szt. drzew.



Odp. Tak

10. Wg projektu zagospodarowania terenu w km 1+700 projektowana jezdnia znajduje się częściowo na skarpie. Prosimy o informację, czy Zamawiający uwzględnił w robotach ziemnych wykonanie nasypów.

Odp. Tak (poz. 17 i 18 przedmiaru)

11. W przypadku nie uwzględnienia robót ziemnych w km 1+700 prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o niezbędne pozycje do prawidłowej wyceny.

Odp. Jak wyżej

12. Prosimy o zamieszczenie tabeli robót ziemnych.

Odp. W załączeniu

13. W km 2+400 istnieje figurka, która koliduje z realizowaną inwestycją (konieczność przestawienia). W związku z tym, że w pasie drogowym w tym kilometrażu jest mało miejsca, może okazać się, że figurkę trzeba będzie przenieść częściowo na grunty prywatne. Czy Zamawiający posiada niezbędne zgody i pozwolenia właścicieli prywatnych gruntów.

Odp. Zamawiający w razie wystąpienia konieczności przeniesienia figurki przedstawi wykonawcy odpowiednie zgody i pozwolenia. Jednakże zamawiający nie przewiduje takiej sytuacji.

14. W przypadku konieczności przestawienia figurki, prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o niezbędne pozycje do prawidłowej wyceny.

Odp. Zamawiający nie przewiduje przeniesienia figurki. W razie potrzeby zamawiający wykona to na własny koszt.

15. W związku z kolizją ogrodzenia z realizowaną inwestycją w km 0+075 prosimy o jednoznaczne określenie, po czyjej stronie będą koszty rozbiórki, ewentualnie koszty przestawienia ogrodzenia.

Odp. Po stronie Wykonawcy.

16. Na przedmiotowym odcinku znajdują się lampy oświetleniowe. Prosimy o odpowiedź, że nie będą kolidować z nowo budowaną drogą.

Odp. Oświetlenie nie koliduje z projektowaną drogą

17. W przypadku konieczności przestawienia lamp oświetleniowych, prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o niezbędna pozycje do prawidłowej wyceny.

Odp. Jak wyżej

18. Prosimy o potwierdzenie, czy przedmiar robót jest obowiązujący i zawiera wszystkie wymagane roboty i ilości niezbędne do wykonania zadania.

Odp. Tak.

Wójt

/-/ mgr Kamil Groszewski