

PRZEDMIAR ROBÓT
BRANŻA DROGOWA

Utrzymanie (remont) dróg gminnych na terenie gminy Strzelno

zadanie nr 4: droga wewnętrzna - dz. nr 163, 182, 186 (m. Łąkie - Ziemowity)

Lp. (poz.)	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
*	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
*	D 01.01.01 45233000-9	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*
1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,390
*	D 01.02.02 45112000-5	ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU). CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*
2	D 01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość do 10 cm z odwozem poza teren budowy i utylizacją - ścięcie zawyżonych poboczy (20% powierzchni poboczy)	m ³	78,000
*	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*
*	D 02.01.01 45112000-5	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH III KATEGORII. CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*
3	D 02.01.01	Roboty ziemne (korytowanie) wykonywane mechanicznie w gr. kat. III z wywozem urobku poza teren budowy i utylizacją	m ³	52,500
*	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*
*	D 04.01.01 45233000-9	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
4	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	150,000
*	D 04.02.01 45233000-9	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*
5	D 04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 15 cm (poszerzenia)	m ²	150,000
*	D 04.04.02 45233000-9	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*
6	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki 0/31,5 (kruszywo łamane/gruz betonowy) stabilizowanej mechanicznie gr. 20cm - (poszerzenia)	m ²	150,000
7	D 04.04.02	Wykonanie doziarnienia ist. podbudowy warstwą kruszywa łamanego 0/31,5mm (kruszywo łamane/gruz betonowy) stabilizowanego mechanicznie gr. 5-15cm (grubość w zależności od odcinka)	m ³	116,750
*	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*
*	D 05.02.01	NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO	*	*
8	D 05.02.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizow. mechanicznie śr. gr. 5cm - (pobocza szer. 0,75m)	m ³	25,500
9	D 05.02.01	Wykonanie warstwy klinującej z kruszywa kamiennego 0/16 lub destruktu asfaltowego 0/31,5 stabilizow. mechanicznie śr. gr. 3-5cm (zadanie nr 1-5 i 7)	m ²	1 430,000
10	D 05.02.01	Wykonanie warstwy klinującej z destruktu asfaltowego 0/31,5 stabilizow. mechanicznie śr. gr. 3-5cm (zadanie nr 6)	m ²	0,000