

Tabela 1 Zestawienie przewodów i kabli

LP	Początek	Koniec	Długość	Typ przewodu	UWAGI
-	-	-	m	-	-
1.	Złącze kablowo pomiarowe	Rozdzielnia Główna RG	45	4xYkY 1x70mm2	projektowany
2.	Rozdzielnia Główna RG	Agregat Prądowórczy	30	4xYkY 1x70mm2	projektowany
3.	Rozdzielnia Główna RG	Agregat Prądowórczy	30	YKY 3x2,5mm2	projektowany
4.	Rozdzielnia Główna RG	Agregat Prądowórczy	30	FTP Outdoor kategorii 5e	projektowany
5.	Rozdzielnia Główna RG	Rozdzielnia Technologiczna RZS-T	10	5xYkY 1x25mm2	projektowany
6.	Rozdzielnia Główna RG	Rozdzielnia Zestawu Hydroforowego RZS-ZH	10	5xYkY 1x25mm2	projektowany
7.	Rozdzielnia RZS-T	SP-PG1 zasilanie pompy	115	YKYFoy 5x10mm2	projektowany
8.	Rozdzielnia RZS-T	SP-PG1 kracówka SSWiN	115	FTP Outdoor kategorii 5e	projektowany
9.	SP-G1	Pompa Głębina 1	10	kabel fabryczny	istniejący
10.	Rozdzielnia RZS-T	SP-PG2 zasilanie pompy	135	YKYFoy 5x10mm2	projektowany
11.	Rozdzielnia RZS-T	SP-PG2 kracówka SSWiN	135	FTP Outdoor kategorii 5e	projektowany
12.	SP-PG2	Pompa Głębina 2	10	kabel fabryczny	istniejący
13.	Rozdzielnia RZS-T	Chlorator	30	YDY 3x2,5mm2	projektowany
14.	Rozdzielnia RZS-T	Dmuchawa	30	2x OlflexClassic 100 4G2,5mm2	projektowany
15.	Rozdzielnia RZS-T	Pompa Płuczna	40	2x OlflexClassic 100 4G2,5mm2	projektowany
16.	Rozdzielnia RZS-T	Skrzynka SP-O	90	YKY 5x2,5mm2	projektowany
17.	Rozdzielnia RZS-T	Skrzynka SP-O	90	2xFTP Outdoor kategorii 5e	projektowany
18.	Skrzynka SP-O	Pompa odstożnika	10	kabel fabryczny	istniejący
19.	Skrzynka SP-O	Sonda hydrostatyczna w odstożniku	10	kabel fabryczny	istniejący
20.	Rozdzielnia RZS-T	Analizator chloru	30	FTP Outdoor kategorii 5e	projektowany
21.	Rozdzielnia RZS-T	Sprężarka S1	25	YDY 5x2,5mm2	projektowany
22.	Rozdzielnia RZS-T	Przepływomierz	20	FTP Outdoor kategorii 5e	projektowany
23.	Rozdzielnia RZS-T	Przepływomierz	30	FTP Outdoor kategorii 5e	projektowany
24.	Rozdzielnia RZS-T	Przepływomierz	30	FTP Outdoor kategorii 5e	projektowany
25.	Rozdzielnia RZS-T	Przepływomierz	35	FTP Outdoor kategorii 5e	projektowany
26.	Rozdzielnia RZS-T	Rozdzielnia pneumatyczna ciśnienie	25	FTP Outdoor kategorii 5e	projektowany
27.	Rozdzielnia RZS-T	Rozdzielnia pneumatyczna elektrozawór	25	FTP Outdoor kategorii 5e	projektowany
28.	Rozdzielnia RZS-T	Skrzynka SP-Z1 sonda	120	FTP Outdoor kategorii 5e	projektowany
29.	Rozdzielnia RZS-ZH	Skrzynka SP-Z1 kracówka, pływak	120	FTP Outdoor kategorii 5e	projektowany
30.	Skrzynka SP-Z1	Sonda hydrostatyczna w zbiorniku Z1	10	przewód fabryczny	istniejący
31.	Skrzynka SP-Z1	kracówka	10	FTP Outdoor kategorii 5e	projektowany
32.	Skrzynka SP-Z1	pływak	10	przewód fabryczny	istniejący
33.	Rozdzielnia RZS-T	Skrzynka SP-Z2 sonda	120	FTP Outdoor kategorii 5e	projektowany
34.	Rozdzielnia RZS-ZH	Skrzynka SP-Z2 kracówka, pływak	120	FTP Outdoor kategorii 5e	projektowany
35.	Skrzynka SP-Z2	Sonda hydrostatyczna w zbiorniku Z2	10	przewód fabryczny	istniejący
36.	Skrzynka SP-Z2	kracówka	10	FTP Outdoor kategorii 5e	projektowany
37.	Skrzynka SP-Z2	pływak	10	przewód fabryczny	istniejący
38.	Rozdzielnia RZS-T	Filtr F1	30	Olflex cl. 110 7G0,5mm2	projektowany
39.	Rozdzielnia RZS-T	Filtr F2	30	Olflex cl. 110 7G0,5mm2	projektowany
40.	Rozdzielnia RZS-T	Filtr F3	30	Olflex cl. 110 7G0,5mm2	projektowany
41.	Rozdzielnia RZS-T	Filtr F1	30	Olflex cl. 110 18G0,5mm2	projektowany
42.	Rozdzielnia RZS-T	Filtr F2	30	Olflex cl. 110 18G0,5mm2	projektowany
43.	Rozdzielnia RZS-T	Filtr F3	30	Olflex cl. 110 18G0,5mm2	projektowany
44.	Rozdzielnia RZS-ZH	Pompa 1	45	Olflex Clasic 110 CY 4G2,5mm2	projektowany
45.	Rozdzielnia RZS-ZH	Pompa 2	45	Olflex Clasic 110 CY 4G2,5mm2	projektowany
46.	Rozdzielnia RZS-ZH	Pompa 3	45	Olflex Clasic 110 CY 4G2,5mm2	projektowany
47.	Rozdzielnia RZS-ZH	Pompa 4	45	Olflex Clasic 110 CY 4G2,5mm2	projektowany
48.	Rozdzielnia RZS-ZH	Pompa 5	45	Olflex Clasic 110 CY 4G2,5mm2	projektowany
49.	Rozdzielnia RZS-ZH	Czujnik ciśnienia	45	FTP Outdoor kategorii 5e	projektowany
50.	Rozdzielnia RZS-ZH	FTL 20 kolektor ssawny	45	FTP Outdoor kategorii 5e	projektowany
51.	Rozdzielnia Główna RG	Oświetlenie	400	YDY 3x1,5mm2	projektowany
52.	Rozdzielnia Główna RG	Gniazda, wentylatory, grzejniki itp.	380	YDY 3x2,5mm2	projektowany
53.	Rozdzielnia Główna RG	Gniazda siłowe	35	YDY 5x2,5mm2	projektowany
54.	Rozdzielnia Główna RG	Gniazdo 24V	35	YDY 2x2,5mm2	projektowany
55.	Rozdzielnia Główna RG	Wyłącznik pożarowy	35	HdGs 2x1,5mm2	projektowany
56.	Centrala alarmowa	Czujki PIR, manipulatory, sygnalizator	220	YtDY6x0,6mm2	projektowany
57.	Uziom otokowy budynek		100	Bednarka StCu 30/4mm	projektowany
58.	Uziom otokowy zbiorniki		65	Bednarka StCu 30/4mm	projektowany
59.	Instalacja odgromowa		125	drut FeZn 8mm	projektowany
60.	Połączenia wyrównawcze		70	Bednarka FeZn 25x4mm2	projektowany
61.	Połączenia wyrównawcze		30	Lgyzo 16mm2	projektowany