Elektronicznie podpisany przez Piotr Wąsik
Data: 2023.02.02 13:40:53 +01'00'

Starosta Płocki
Geodeta Powiatowy
Tomasz Kowalczewski, Piotr Wąsik, Jan
Jerzy Kowalczewski, Piotr Wąsik
na podstawie upoważnienia Starosty Płockiego
z dnia 2 lipca 2019 r. (poz. 1.1.)
Tomasz Kowalczewski, Piotr Wąsik
z dnia 1 lipca 2019 r.
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
Przedsiębiorstwo Geodezyjne Płock Spółka

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Nr ewidencyjny zgłoszenia pracy geodezyjnej		6640.3686.2022
Miejscowość		Kostrogaj
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator	141902_2
	nazwa	Radzanowo
Obręb ewidencyjny	Identyfikator	0014
	nazwa	Kostrogaj
Skala mapy		1 : 500
Arkusz mapy		mapa numeryczna
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000
	wysokości	Amsterdam PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		———
Oznaczenie i informacja o okolicznościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		nie dotyczy
Oznaczenie konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		brak
Przyjęcie Usług Geodezyjnych "* AZIMUT *" Wacław Waszczykowski 09-400 Płock, ul. Bielska 1 tel./fax 024 75 64 MP: 774-201-81-18		GEODETA UPRAWNIONY Wacław Waszczykowski upr. geodezyjne 20001 Płock 27.06.2016r.

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny przyjęwnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego świadectwa.

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA PŁOCKI
Numer sporządzenia dokumentu zawierającego wynik przyjętej weryfikacji	GGN-III.6640.3686.2022._1
Data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik przyjętej weryfikacji	11.10.2022
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY Tomasz Kowalczewski upr. geodezyjne 20001

Nie wykluczo się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie pokazanych na mapie, które nie zostały odnalezione podczas wykonywania inwentaryzacji geodezyjnych lub które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji przed ich zasypaniem.

LEGENDA:

- granice działek/obszar oddziaływania obiektu
- projektowana sieć kanalizacji deszczowej PCV DN200, 315, 400
- projektowane przyłącza kanalizacji deszczowej PCV DN160
- projektowane rury osłonowe DN600
- projektowana studnia rewizyjna DN1200
- projektowany wpust deszczowy DN500

X= 5826900.00
Y= 741410.00

dz. nr ew. 32

PCV Ø400

Rura ochronna Ø600, L=32.0m

PCV Ø400

PCV Ø400

PCV Ø400

PCV Ø400

PCV Ø400

D11 109.40 (-1.86) 107.54

D12 109.40 (-1.95) 107.71

D13 109.40 (-2.29) 107.39

D14 109.40 (-2.59) 107.21

D15 109.40 (-1.80) 107.60

D16 109.40 (-1.65) 107.75

D17 109.40 (-1.73)

D18 109.40 (-1.76) 107.64

D19 109.40 (-1.51) 107.89

WP10 109.40 (-1.58) 107.59

WP11 109.40 (-1.61) 107.79

D10 109.40 (-2.05) 107.35

Łączy arkusz nr 1

dz. nr ew. 33/2

dz. nr ew. 28

SZKIC LOKALIZACYJNY
skala 1 : 25 000



UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.

5. Wszelkie elementy ruchome, konstrukcyjne i szczegóły połączeń należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

6. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.

Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych

16.01.2023

mgr inż. Damian Jóźwiak
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. upr. MAZ/0971/PBS/19

Projektant:	Uprawnienia nr:	Podpis:
mgr inż. Damian Jóźwiak	MAZ/0971/PBS/19 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Sprawdzający:	**Uprawnienia nr:**	**Podpis:**
mgr inż. Daniel Gąbiński	MAZ/0344/POOS/14 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	

Inwestor:	Gmina Radzanowo ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo
Adres inwestycji:	Kostrogaj, gm. Radzanowo, dz. nr ewid. 47, 33/2, 32, 28 obręb 0014
Faza projektu:	PROJEKT BUDOWALNY
Nazwa inwestycji:	Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kostrogaj
Nazwa rysunku:	Projekt Zagospodarowania Terenu – kanalizacja deszczowa

Data:	Skala:	Nr opracowania	Nr rys	Nr strony
16.01.2023	1:500	PB-001-R	Rys. 02	Str. .....