

**Dział Zarządzania Majatkiem Sieciowym**  
**Sekcja Zarządzania Majatkiem Sieciowym**  
ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanów  
tel. 22 444 36 77, faks 22 444 36 13

**Pan**  
**Franciszek Rytwiński**  
**Usługi Projektowe Drogowe**  
**Franciszek Rytwiński**  
ul. Gen. Wł. Andersa 42  
09 - 410 Płock

Wasz znak:

Ciechanów, 03.06.2024 r.

Nasz znak: PSGWA.ZMSZ.C.763.082(1).24

**Dot.: wydania warunków technicznych zabezpieczenia istniejącej infrastruktury gazowej w związku z planowaną inwestycją polegającą na przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Boryszewo, gm. Radzanowo, dz. 203.**

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do otrzymanej wiadomości e-mail w dniu 28 maj 2024 r. w sprawie uzgodnienia planu zagospodarowania terenu w ramach planowanej inwestycji polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Boryszewo, gm. Radzanowo, dz. 203 informuję, że na przedstawionym planie zlokalizowana jest sieć gazowa średniego ciśnienia, której jesteśmy operatorem.

W związku z zachowaniem normatywnych odległości od projektowanej infrastruktury uzgadniam plan zagospodarowania dla wskazanego zakresu prac bez konieczności przebudowy gazociągu i przyłączy gazowych ani dodatkowego zabezpieczenia przy zastosowaniu poniższych warunków:

- Przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją inwestycji należy dokonać odkrywki w celu zweryfikowania głębokości posadowienia gazociągu i przyłączy gazowych;
- Podczas wykonywania prac ziemnych zachować minimalne przykrycie gruntem rodzimym min. 40 cm ponad wierzchnią warstwę gazociągu i przyłącza gazowego;
- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, w odległości odpowiadającej strefie kontrolowanej tj. 1,0 m roboty ziemne należy wykonywać bez używania sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności;
- W przypadku obniżenia poziomu niwelety terenu bezpośrednio nad gazociągiem i przyłączami gazowymi należy przebudować wypłycony odcinek sieci



- z zachowaniem odpowiedniej głębokości posadowienia min. 0,8 m, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni;
- Przy zbliżeniu do sieci gazowej zastosować obniżony krawężnik (wtopiony);
  - Zachować minimalną normatywną odległość pomiędzy uzbrojeniem podziemnym wynikającą z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie oraz przepisów odrębnych;
  - Wykonawca odpowiada za szkody i ich następstwa powstałe w trakcie wykonywania prac w strefie kontrolowanej gazociągu i przyłącza gazowego. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej zostanie obciążony kosztami jej naprawy;
  - Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wejścia i wjazdu sprzętem w celu wykonywania robót związanych z eksploatacją, konserwacją, modernizacją oraz naprawą, remontami i likwidacją istniejącego gazociągu i przyłączy gazowych;
  - Prace wykonać pod nadzorem pracownika Oddziału Zakład Gazowniczy w Warszawie, Gazownia w Płocku, ul. Ignacego Łukasiewicza 19, 09-400 Płock. O terminie wykonania prac powiadomić na 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót;
  - Z przeprowadzonych prac sporządzić protokół odbioru potwierdzający ich właściwe wykonanie;
  - Kolizję z infrastrukturą gazową wysokiego ciśnienia należy uzgodnić z GAZ-SYSTEM S.A., Oddział w Rembelszczyźnie, ul. Jana Kazimierza 578, 05 – 126 Rembelszczyzna

Informujemy ponadto, że ważność ww. warunków technicznych upływa w dniu 03.06.2025 r. Po upływie tego terminu należy zwrócić się ponownie o ich prolongatę lub ewentualną aktualizację.

Zgodnie Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Nr 69 Prezesa Zarządu z dnia 15 września 2022 roku informuję, że za w/w uzgodnienie zostanie wystawiona faktura wg cennika usług pozataryfowych. Zostanie ona przesłana w terminie późniejszym w oddzielnej korespondencji.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Sekcji Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Artur Trzciński

Załącznik:

1. Projekt zagospodarowania terenu rys. 1, 2 – 1 szt.

Do wiadomości:

1. Pan Paweł Szczepański - Kierownik Gazowni w Płocku

