

Od Dział Dokumentacji Energetycznej

Do Usługi Projektowe Drogowe
Franciszek Rytwiński
ul. Andersa 42
09-410 Płock

Znak EOP/KD/7/2024/06/01719
Dot. Wydania warunków technicznych zabezpieczenia
istniejącej sieci energetycznej w związku
z projektowaną przebudową drogi w msc. Nowe
Boryszewo, gm. Radzanowo.

Płock, 12 czerwca 2024 r.

Uzgodnienie nr 47/R1/2024

Ustala się następujące ogólne warunki techniczne uzgodnienia zbliżeń/skrzyżowań istniejących sieci elektroenergetycznych ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Płocku w związku z projektowaną przebudową drogi na działkach nr 203, 184, 185/1, 207, 208/1, 208/2, 188, 209, 189, 210, 190/3, 190/2, 190/1, 211/1, 211/3, 191/3, 213, 193, 194, 195, 214/2, 197.w miejscowości Nowe Boryszewo, gm. Radzanowo:

1. Powiadomić pisemnie/mail-em ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku o terminie rozpoczęcia prac i uzgodnić wyłączenie linii kablowych SN 15kV z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
2. Prace budowlane wykonywane ręcznie w odległości mniejszej niż 3m od skrajnego przewodu linii napowietrznej nn 0,4kV i 5m od skrajnego przewodu napowietrznej linii SN 15kV należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku – Dział Zarządzania Eksploatacją Płock. Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych obowiązującą na terenie działania Energ-Operator S.A.
3. Prace budowlane z użyciem sprzętu zmechanizowanego w odległości mniejszej niż 3m od skrajnego przewodu napowietrznej linii nn 0,4kV i 5m od skrajnego przewodu napowietrznej linii SN 15kV, od strefy działania ww. sprzętu należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku – Dział Zarządzania Eksploatacją Płock. Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych obowiązującą na terenie działania ENERGA-OPERATOR.
4. Nie urządzać składowisk materiałów budowlanych pod napowietrznymi liniami energetycznymi nn 0,4kV i SN 15kV.
5. Należy zachować normatywne odległości (min. 0,5m) od ustojów istniejących słupów do krawędzi projektowanych wjazdów.

6. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą energetyczną prace ziemne prowadzić ręcznie pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych obowiązującą na terenie działania ENERGA-OPERATOR kolidujące miejsca winny być wytyczone i zlokalizowane w terenie przed przystąpieniem do robót ziemnych.
7. Na istniejących kablach w miejscach skrzyżowań ułożyć przepusty ochronne dwudzielne:
 - dla kabli nn 0,4kV - koloru niebieskiego o średnicy dobranej zgodnie z obowiązującymi standardami,
 - dla kabli SN 15kV - koloru czerwonego o średnicy dobranej zgodnie z obowiązującymi standardami.
8. Prace ziemne w miejscach skrzyżowań z infrastrukturą energetyczną podlegają odbiorowi przed zasypaniem przez ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku.
9. Wszelkie prace inwestor wykona własnym kosztem i staraniem.
10. Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń niezainwentaryzowanych – w przypadku odkrycia w trakcie prowadzonych prac ziemnych dodatkowych linii kablowych prace ziemne należy przerwać, sposób przebudowy uzgodnić odrębnym opracowaniem z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.
11. W przypadku podwyższenia rzędnych drogi w wyniku przeprowadzonej inwestycji i związanego z tym niezachowania normatywnych odległości niwelety od istniejących linii napowietrznych oraz braku pozytywnego uzgodnienia powyższego ze strony ENERGA-OPERATOR, inwestor zobowiązany będzie do pokrycia kosztów związanych z przebudową sieci energetycznej mającej na celu usunięcie kolizji powstałej w wyniku ww. przebudowy.
12. Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji Płock w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa Wykonawca.

Uzgodnienie traci ważność w wypadku, gdy:

1. Inwestor nie zrealizuje projektu w okresie 2 lat.
2. Dokona się zmiany projektowanych urządzeń lub ich trasy bez uzgodnienia z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku.

Integralną część uzgodnienia stanowi opracowanie - projekt zagospodarowania terenu na 3 arkuszach.

Przygotował: Jan Kleczkowski tel. 24 368 82 45

Zatwierdził: