

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212120-3 Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie Sketparku w Rogozinie
ADRES INWESTYCJI : Rogozino
INWESTOR : Gmina Radzanowo
ADRES INWESTORA : 09-451 Radzanowo, ul. Płocka 32

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne i przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe wytyczenie geodezyjne	ha		
d.1	0121-02	200/10000	ha	0.020	
				RAZEM	0.020
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1	0101-01	200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1	0101-02	Krotność = 4 200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-05	15 cm 200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-06	Krotność = 10 200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
2		Urządzenia			
7	KNR 5-13	Transport prefabrykatów żelbetowych na odległość do 20.0 km	t		
d.2	0801-01	26.297	t	26.297	
				RAZEM	26.297
8	KNR 7-13	Załadowanie, wyładowanie lub przeładowanie na przyczepy ładunków ciężkich o masie do 30 t kat. I za pomocą żurawi samojezdnych kołowych	szt.		
d.2	0304-01	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
9	KNR 2-31	Transport wewnętrzny piasku pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym	t		
d.2	1510-05	21.282	t	21.282	
				RAZEM	21.282
10	KNR 2-31	Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km	t		
d.2	1511-02	Krotność = 9 21.282	t	21.282	
				RAZEM	21.282
11	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³		
d.2	0235-01	13.73	m ³	13.730	
				RAZEM	13.730
12	KNR 2-13	Zabezpieczenie krawędzi profilem o wymiarach do 30x30 x3 mm ze stali szlachetnej	m		
d.2	1009-04	1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
13	KNR 2-02	Zbrojenie siatką stalową z pretów 6 mm o oczkach 15x5 cm	m ²		
d.2	1106-07	20.16	m ²	20.160	
				RAZEM	20.160
14	KNR 2-13	Betonowanie powierzchni wklęsłej o wysokości do 4 m, grubość warstwy 10 mm	m ²		
d.2	1007-05	analogia 20.16	m ²	20.160	
				RAZEM	20.160
15	KNR 2-13	Betonowanie powierzchni wklęsłej o wysokości do 4 m - dodatek za każde dalsze 10 mm grubości warstwy	m ²		
d.2	1007-07	Krotność = 16 20.16	m ²	20.160	
				RAZEM	20.160
16	KNP 02	Zacieranie mechaniczne powierzchni betonowej w technologii DST ręcznymi zcieraczkami talerzowymi na ostro i na gładko	m ²		
d.2	1106-02.03	analiza indywidualna 20.16	m ²	20.160	
				RAZEM	20.160
17	KNNR 5	Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm - dylatacja	m		
d.2	0721-03	analogia 21.333	m	21.333	
				RAZEM	21.333

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	Analiza indywidualna	Uzupełnienie szczelin dylatacyjnych masą poliuretanową	m		
		21.333	m	21.333	
				RAZEM	21.333
3		Prefabrykaty			
19	Analiza indywidualna	Prefabrykaty	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Nawierzchnie			
4.1		Posadzka betonowa - poziom 0.00			
20	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej	m ²		
d.4.1	0606-01		m ²	131.850	
		131.85		RAZEM	131.850
21	KNR 2-02	Płyta betonowa (C25/30) z polimerowym zbrojeniem rozproszonym w ilości 1,5 kg/m ³ , z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.4.1	0205-01		m ³	22.415	
	analiza indywidualna	22.415		RAZEM	22.415
22	KNP 02	Zacieranie mechaniczne płyty betonowej w technologii DST zacieraczkami dwuosiowymi na ostro i gładko	m ²		
d.4.1	1106-02.03		m ²	131.850	
	analiza indywidualna	131.85		RAZEM	131.850
23	KNNR 5	Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm - dylatacja	m		
d.4.1	0721-03		m	52.740	
		52.74		RAZEM	52.740
24	Analiza indywidualna	Uzupełnienie szczelin dylatacyjnych masą poliuretanową	m		
d.4.1			m	52.740	
		52.74		RAZEM	52.740