

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wraz z dostosowaniem części budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby Klubu Dziecięcego
w ramach zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzanowie - roboty budowlane
ADRES INWESTYCJI : Radzanowo
INWESTOR : Gmina Radzanowo
ADRES INWESTORA : 09-451 Radzanowo, ul. Płocka 32

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty demontażowe			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż okien 1.35*2.15*1+1.65*2.15*7+1.35*2.15*1+2.02*1.70*1	m ² m ²	 34.072	 34.072
				RAZEM	
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż okien 2+1	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	
3 d.1	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - demontaż okien 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	
4 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi 2+1+1+1+2+1+1	szt. szt.	 9.000	 9.000
				RAZEM	
5 d.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 0.92*2.33*1+1.67*2.15*1	m ² m ²	 5.734	 5.734
				RAZEM	
6 d.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych, wykonanie otworów drzwiowych 0.43*(0.24*2.20+0.23*1.02+0.20*1.02) 0.41*(0.12*2.20+0.20*1.02) 0.57*(0.90*1.35+0.20*1.35) 0.41*(1.40*0.60*3) 0.43*(1.02*2.20) 0.41*(1.09*2.10) 0.49*(0.55*2.20+0.20*0.69) 0.34*(1.02*2.20+0.80*2.20+2.82*3.32-0.64*1.92+0.28*2.20+0.28*0.74)	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0.416 0.192 0.846 1.033 0.965 0.938 0.661 4.407	 9.458
				RAZEM	
7 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 79.90+22.01+12.80+17.80+15.47+11.86+3.64+3.98+6.41+75.00+9.61*3.13	m ² m ²	 278.949	 278.949
				RAZEM	
8 d.1	KNR-W 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 51.04+50.70	m ² m ²	 101.740	 101.740
				RAZEM	
9 d.1	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - rozebranie posadzek betonowych 0.11*(79.90+22.01+15.47+11.86+3.64+3.98+6.41)+0.13*101.74	m ³ m ³	 28.986	 28.986
				RAZEM	
10 d.1	KNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 3.32*(4.01+5.69+5.69+4.01)-1.02*2.20-0.93*2.15*2 3.32*(8.93+5.69+8.93+5.69)-1.65*2.15*3-1.02*2.20 3.32*(9.03+5.69+9.03+5.69)-1.65*2.15*3-1.02*2.20*2 3.32*(22.55+0.51+0.51+22.55+3.51)+0.50*0.51*2-1.02*2.20*5-1.09*3.32-1.35*2.20-1.35*2.15-1.83*2.23+1.43*0.50*2 3.32*(4.47+3.46+4.47+3.46)-1.02*2.20-1.04*3.32-2.02*1.70-1.09*3.32-1.02*2.20 3.32*(3.46+3.46+3.46+3.46)-1.04*3.32-1.15*1.70-0.80*3.32-1.02*2.32 3.32*(1.29+0.48+1.29+0.34)-0.60*0.60 3.32*(0.33+2.82+1.41)-0.60*0.60*2 3.32*(3.04+2.11+3.04+2.11)-0.90*2.33-0.74*2.20 3.82*(9.61*2+3.13*2)-1.67*2.15-1.65*2.15-2.63*3.62-0.90*1.92 2.00*(13.18*2+5.69*2)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 58.165 84.190 82.610 141.919 37.662 35.519 10.928 14.419 30.471 78.947 75.480	 650.310
				RAZEM	
11 d.1	KNR-W 4-01 0106-04 analogia	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 9.458+278.949*0.02+28.986+650.310*0.015	m ³ m ³	 53.778	 53.778
				RAZEM	
12 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów zewnętrznych 0.30*19.73	m ² m ²	 5.919	 5.919
				RAZEM	
2		Ściany nowe i zamurowania			
13 d.2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.43*1.02*2.20+0.44*(2.63*3.62-1.70*2.00)+0.34*0.96*2.00	m ³ m ³	 4.311	 4.311
				RAZEM	
14 d.2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 3.32*(4.12+2.12)*2+3.32*(1.81+10.24+1.81+1.69+1.69+1.69)+3.32*8.42	m ² m ²	 132.236	 132.236

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.32*(8.93+5.69+4.81+2.12+4.12+3.57)-0.90*2.00*2-1.65*2.15*3 3.32*(4.01*2+5.69*2)-0.90*2.00-0.93*2.15*2 3.32*(2.14*2+4.47*2)-0.90*2.00 0.52*(3.46*2+2.14*2)-0.52*0.80 0.52*(2.82*2+3.04*2)-0.52*0.80 0.52*(2.11*2+3.04*2) 3.82*(9.61*2+3.13*2)-1.65*2.15-1.67*2.15-1.70*2.00-0.90*1.92 2.00*(13.18*2+5.69*2)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	82.834 58.609 42.090 5.408 5.678 5.356 85.068 75.480	
				RAZEM	769.708
25	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.4	202 1134-02	769.708	m ²	769.708	
				RAZEM	769.708
26	KNNR-W 2	Tapetowanie ścian - fototapeta	m ²		
d.4	W1302-01	3.32*(4.00+0.88)*2+(3.32*(4.12+2.12)-0.90*2.00)*2	m ²	70.237	
				RAZEM	70.237
27	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem - farby lateksowe (ściany)	m ²		
d.4	1510-03	769.708-70.737	m ²	698.971	
				RAZEM	698.971
28	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- dynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud	m ²		
d.4	2005-01	71.96+4.23+2.60+4.23+42.30+42.04+22.00+9.56+7.30+8.57+6.41	m ²	221.200	
				RAZEM	221.200
29	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- dynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud - płyty g-k wodoodporne	m ²		
d.4	2005-01	5.24+7.93+8.00	m ²	21.170	
				RAZEM	21.170
30	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - farby lateksowe (stropy)	m ²		
d.4	1510-05	221.20+21.170	m ²	242.370	
				RAZEM	242.370
31	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.4	2011-04	9.61*3.13+75.00	m ²	105.079	
				RAZEM	105.079
32	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem - strop	m ²		
d.4	1510-03	9.61*3.13+75.00	m ²	105.079	
				RAZEM	105.079
5		Posadzki			
33	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.5	1104-02	242.37+9.61*3.13+75.00	m ²	347.449	
				RAZEM	347.449
34	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- ziome podposadzkowe	m ²		
d.5	0606-01	242.37+75.00	m ²	317.370	
				RAZEM	317.370
35	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian twardy podłogowy	m ²		
d.5	0608-03	EPS100 gr. 5 cm 242.37+75.00	m ²	317.370	
				RAZEM	317.370
36	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- ziome podposadzkowe	m ²		
d.5	0606-01	242.37+75.00	m ²	317.370	
				RAZEM	317.370
37	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.5	1116-02	242.37+75.00	m ²	317.370	
				RAZEM	317.370
38	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 3.5	m ²		
d.5	1116-03	242.37+75.00	m ²	317.370	
				RAZEM	317.370
39	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.5	1116-07	242.37+75.00	m ²	317.370	
				RAZEM	317.370
40	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- wej układane metodą regularną	m ²		
d.5	1111-03	169.15	m ²	169.150	
				RAZEM	169.150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.5	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²		
		178.30	m ²	178.300	
				RAZEM	178.300
42 d.5	KNR-W 2-02 1124-04 analogia	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych montowane mechanicznie	m		
		2.93+0.34+1.31+10.24+4.00+0.81+0.87+4.00-0.90+1.81+10.24+1.81+8.31-0.90-0.90+0.83+0.99+8.42-0.90+0.19+8.42	m	61.920	
		2.50+1.69+2.50+1.69-0.90	m	7.480	
		1.54-0.90+1.69+1.54+1.69	m	5.560	
		2.50+1.69-0.90+2.50+1.69	m	7.480	
		2.19+1.70+5.69+8.87+3.57+4.12+1.00+0.10	m	27.240	
		2.04+1.75+0.10+1.00+4.12+3.57+8.93+5.69	m	27.200	
		4.01+5.69+1.43+0.55+5.69+1.01	m	18.380	
		2.14-0.90+4.47+2.14+4.47	m	12.320	
				RAZEM	167.580
6		Stolarka okienna i drzwiowa			
43 d.6	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - okna PCV trzyszybowe U _{max} =0,9W/m2K rozwieralno-uchylne 930x2150 0.93*2.15*2	m ²		
			m ²	3.999	
				RAZEM	3.999
44 d.6	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - okna PCV trzyszybowe U _{max} =0,9W/m2K rozwieralno-uchylne 1650x2150 1.65*2.15*7	m ²		
			m ²	24.833	
				RAZEM	24.833
45 d.6	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - okna PCV trzyszybowe U _{max} =0,9W/m2K rozwieralno-uchylne 1350x2150 1.35*2.15*1	m ²		
			m ²	2.903	
				RAZEM	2.903
46 d.6	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - okna PCV trzyszybowe U _{max} =0,9W/m2K rozwieralno-uchylne 2020x1700 2.02*1.70*1	m ²		
			m ²	3.434	
				RAZEM	3.434
47 d.6	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - okna PCV trzyszybowe U _{max} =0,9W/m2K rozwieralno-uchylne 1150x1700 1.15*1.70*1	m ²		
			m ²	1.955	
				RAZEM	1.955
48 d.6	KNR-W 2-02 1018-03	Okna z kształowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - okna PCV trzyszybowe U _{max} =0,9W/m2K rozwieralno-uchylne 600x1700 0.60*1.70*3	m ²		
			m ²	3.060	
				RAZEM	3.060
49 d.6	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi zewnętrzne aluminiowe U _{max} =1,3 W/m2K 100% przeszklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem 1200x2000 1.20*2.00	m ²		
			m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
50 d.6	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi zewnętrzne aluminiowe U _{max} =1,3 W/m2K 100% przeszklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem 1670x2150 1.67*2.15	m ²		
			m ²	3.591	
				RAZEM	3.591
51 d.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - drzwi zewnętrzne aluminiowe U _{max} =1,3 W/m2K 100% przeszklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem 920x2330 0.92*2.33	m ²		
			m ²	2.144	
				RAZEM	2.144
52 d.6	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi wewnętrzne aluminiowe U _{max} =1,3 W/m2K 100% przeszklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem 1200x2000 1.20*2.00	m ²		
			m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
53 d.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi płytowe HDF z podcięciem wentylacyjnym 900x2000 z ościeżnicą 0.90*2.00*11	m ²		
			m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
54 d.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi płytowe HDF z podcięciem wentylacyjnym z samozamykaczem 900x2000 z ościeżnicą 0.90*2.00*2	m ²		
			m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
55 d.6	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi aluminiowe 100% przeszklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem o odporności ogniowej EI30 1700x2000 1.70*2.00*2	m ²		
			m ²	6.800	
				RAZEM	6.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.6	KNR-W 2-02 1040-05 analogia	Kabina systemowa WC z płyt laminowanych, wilgocioodpornych HPL 12 mm, wysokość 150 cm, prześwit nad podłogą 15 cm z drzwiami wahadłowymi 800x1500 6.90	m ² m ²	 6.900	 6.900
57 d.6	KNR 4-01 0354-11 analogia	Wykucie z muru parapetów drewnianych 1.65*7+0.93*2+0.60*3+1.15*1+2.02*1+1.35*2	m m	 21.080	 21.080
58 d.6	KNNR 2 1802-01	Parapety granitowe o gr.4 cm i szer. do 30 cm 1.65*7+0.93*2+0.60*3+1.15*1+2.02*1+1.35*2	m m	 21.080	 21.080
59 d.6	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne 0.30*21.080	m ² m ²	 6.324	 6.324
7		Pochylnia, schody, podest		RAZEM	6.324
60 d.7	KNR-W 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1.25*1.20*(1.00+6.70+2.70+6.70+3.14+6.20+4.34)	m ³ m ³	 46.170	 46.170
61 d.7	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 0.65*(0.70+6.10+2.10+6.10+2.84+5.90+4.34)	m ² m ²	 18.252	 18.252
62 d.7	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 0.65*(0.70+6.10+2.10+6.10+2.84+5.90+4.34)	m ² m ²	 18.252	 18.252
63 d.7	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - chudy beton 0.45*(0.60+5.90+1.90+5.90+2.74+5.80+4.34)	m ² m ²	 12.231	 12.231
64 d.7	KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = -2 0.45*(0.60+5.90+1.90+5.90+2.74+5.80+4.34)	m ² m ²	 12.231	 12.231
65 d.7	KNR-W 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu 0.25*1.10*(0.50+5.45+1.70+5.70+2.64+5.7+4.34) 0.25*0.45*0.25+((0.25*5.70*0.45)/2)+((0.25*5.70*0.45)/2)+0.25*0.45*2.64+0.25*0.45*5.70+0.25*0.45*4.34	m ³ m ³ m ³	 7.158 2.096	 9.254
66 d.7	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm 0.187	t t	 0.187	 0.187
67 d.7	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm 0.150	t t	 0.150	 0.150
68 d.7	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 1.20*5.45+4.34*1.98+4.34*3.23	m ² m ²	 29.151	 29.151
69 d.7	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 1.20*5.45+4.34*1.98+4.34*3.23	m ² m ²	 29.151	 29.151
70 d.7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1.20*5.45+4.34*1.98+4.34*3.23	m ² m ²	 29.151	 29.151
71 d.7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 1.20*5.45+4.34*1.98+4.34*3.23	m ² m ²	 29.151	 29.151
72 d.7	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3 1.20*5.45+4.34*1.98+4.34*3.23	m ² m ²	 29.151	 29.151

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 1.20*5.45+4.34*1.98+4.34*3.23	m ²	RAZEM	29.151
d.7	0105-07		m ²	29.151	
				RAZEM	29.151
74	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 1.20*5.45+4.34*1.98+4.34*3.23	m ²		
d.7	0105-08		m ²	29.151	
				RAZEM	29.151
75	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1.20*5.45+4.34*1.98+4.34*3.23	m ²		
d.7	0511-02		m ²	29.151	
				RAZEM	29.151

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1		Roboty demontażowe						
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż okien	m ²				34.072	
d.1	0353-05							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5200				
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż okien	szt.				3.000	
d.1	0353-04							
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1600				
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - demontaż okien	szt.				3.000	
d.1	0353-03							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8500				
4	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi	szt.				9.000	
d.1	0353-04							
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1600				
5	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²				5.734	
d.1	0353-05							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5200				
6	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych, wykonanie otworów drzwiowych	m ³				9.458	
d.1	0348-02							
	999	-- Robocizna --	r-g	7.3000				
7	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²				278.949	
d.1	0812-05							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9200				
8	KNR-W 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²				101.740	
d.1	0801-07							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1800				
9	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm - rozebranie posadzek betonowych	m ³				28.986	
d.1	0301-03							
	999	-- Robocizna --	r-g	6.4500				
10	KNR-W 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²				650.310	
d.1	0601-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3600				
11	KNR-W 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³				53.778	
d.1	0106-04							
	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	4.5400				
12	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ognio-owych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów zewnętrznych	m ²				5.919	
d.1	0545-08							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3000				
2		Ściany nowe i zamurowania						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
13 d.2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³				4.311	
	999	-- Robocizna --	r-g	7.1500				
	2200110	-- Materiały -- bloczki z betonu komórkowego gr 24 cm	szt.	34.5000				
	1700310	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	18.0000				
	1720299	wapno suchogaszone	kg	10.6000				
	1602099	piasek do zapraw	m ³	0.0950				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka 150 dm3	m-g	0.1300				
	34312	wyciąg	m-g	0.9000				
14 d.2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²				132.236	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7900				
	2200899	-- Materiały -- płytki z betonu komórkowego gr 12 cm	szt.	8.2000				
	2380899	zaprawa	m ³	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0700				
3		Nadproża						
15 d.3	KNR-W 2-05 0208-04 analogia	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 50 kg - nadproża stalowe IPE 140 L=135 cm szt. 6	t				0.209	
	999	-- Robocizna --	r-g	95.7500				
	3221	-- Materiały -- dwuteownik IPE 140 L=135 cm, szt. 6	szt	6.0000				
	3221	śruby M16	szt	24.0000				
	3221	blacha gr. 15 mm	szt	24.0000				
	39100	-- Sprzęt -- ciągnik kołowy	m-g	1.9000				
	39610	przyczepa skrzyniowa	m-g	1.9000				
	72100	spawarka	m-g	23.0000				
16 d.3	KNR-W 2-05 0208-05 analogia	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 250 kg - nadproża IPE180 L=215 cm szt. 1	t				0.081	
	999	-- Robocizna --	r-g	67.8400				
	3221	-- Materiały -- dwuteownik IPE 180 L=215 cm, szt. 1	szt	1.0000				
	3221	śruby M16	szt	6.0000				
	3221	blacha gr. 15 mm	szt	4.0000				
	39100	-- Sprzęt -- ciągnik kołowy	m-g	1.9000				
	39610	przyczepa skrzyniowa	m-g	1.9000				
	72100	spawarka	m-g	19.1000				
17 d.3	KNR-W 2-05 0208-04 analogia	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 50 kg - nadproża stalowe IPE 140 L=170 cm szt. 1	t				0.044	
	999	-- Robocizna --	r-g	95.7500				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	3221	-- Materiały -- dwuteownik IPE 140 L=170 cm, szt. 1	szt	1.0000				
	3221	śruby M16	szt	5.0000				
	3221	blacha gr. 15 mm	szt	4.0000				
	39100	-- Sprzęt -- ciągnik kołowy	m-g	1.9000				
	39610	przyczepa skrzyniowa	m-g	1.9000				
	72100	spawarka	m-g	23.0000				
18 d.3	KNR-W 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²				1.430	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4130				
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze(od R)	%	2.5000				
19 d.3	KNR-W 7-12 0205-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych - malowanie dwukrotne Krotność = 2	m ²				1.430	
	999	-- Robocizna -- 0.153*2=	r-g	0.3060				
	1522611	-- Materiały -- farba epoksydowa do gruntowania chemoodporna czerwona tlenkowa 0.078*2=	dm ³	0.1560				
	1531199	utwardzacz do wyrobów lakierowych epoksydowych poliamidowy 0.041*2=	dm ³	0.0820				
	1530521	rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych ogólnego stosowania 0.006*2=	dm ³	0.0120				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.0000				
	39500	-- Sprzęt -- samochód dostawczy 0.0003*2=	m-g	0.0006				
20 d.3	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane L=140	m				9.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2500				
	1906599	-- Materiały -- nadproża prefabrykowane L=140	m	1.0200				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0200				
4 Tynki i okładziny wewnętrzne								
21 d.4	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²				907.480	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6810				
	2380802	-- Materiały -- zaprawa wapienna M 0.6	m ³	0.0027				
	2380813	zaprawa cementowo-wapienna M 2	m ³	0.0206				
	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M 7	m ³	0.0021				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0449				
22 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²				907.480	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2200 1.5000				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
23 d.4	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²				137.772	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0300				
	2530099 1554299 2380699	-- Materiały -- płytki ściennie zaprawa klejąca (sucha mieszanka) zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	m ² kg kg	1.0500 2.8400 0.2500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0435 0.0369				
24 d.4	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - ściany	m ²				769.708	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2430				
	1740110 3930099 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy woda materiały pomocnicze(od M)	t m ³ %	0.0033 0.0021 1.5000				
	46110 34000 39000	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw wyciąg środek transportowy	m-g m-g m-g	0.0040 0.0200 0.0032				
25 d.4	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²				769.708	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800				
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2200 1.5000				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0002 0.0003				
26 d.4	KNR-W 2 W1302-01	Tapetowanie ścian - fototapeta	m ²				70.237	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3090				
	3901999 0000000	-- Materiały -- fototapeta materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1.1500 2.0000				
27 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farby lateksowe (ściany)	m ²				698.971	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1760				
	1502110 0000000	-- Materiały -- farba lateksowa materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2760 1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003				
28 d.4	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²				221.200	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.9100				
	1750899	-- Materiały -- płyty gipsowo-kartonowe	m ²	1.0500				
	1323330	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	1.9000				
	1323330	kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/27	m	0.4000				
	1323431	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	0.3800				
	1323480	pręt mocujący	szt.	1.5200				
	1323450	wieszak w 60/100	szt.	1.5200				
	1346399	blachowkręty	szt.	18.5000				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0003				
	3903010	taśma	m	1.0000				
	3930099	woda	m ³	0.00064				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0450				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0176				
29 d.4	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - płyty g-k wodoodporne	m ²				21.170	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.9100				
	1750899	-- Materiały -- płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne	m ²	1.0500				
	1323330	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	1.9000				
	1323330	kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/27	m	0.4000				
	1323431	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	0.3800				
	1323480	pręt mocujący	szt.	1.5200				
	1323450	wieszak w 60/100	szt.	1.5200				
	1346399	blachowkręty	szt.	18.5000				
	1740110	gips budowlany szpachlowy	t	0.0003				
	3903010	taśma	m	1.0000				
	3930099	woda	m ³	0.00064				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0450				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0176				
30 d.4	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - farby lateksowe (stropy)	m ²				242.370	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3180				
	1502110	-- Materiały -- farba lateksowa	dm ³	0.2590				
	1502700	szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	3.0000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
31 d.4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²				105.079	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2730				
	1740110 3930099 0000000	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy woda materiały pomocnicze(od M)	t m ³ %	0.0034 0.0022 1.5000				
	46110 34000 39000	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw wyciąg środek transportowy	m-g m-g m-g	0.0040 0.0200 0.0033				
32 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - strop	m ²				105.079	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1760				
	1502110 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0.2760 1.5000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0003				
5		Posadzki						
33 d.5	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²				347.449	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6590				
	2380824 1701100 0000000	-- Materiały -- zaprawa cementowa M 12 cement 25 z dodatkami materiały pomocnicze(od M)	m ³ t %	0.0206 0.0003 1.5000				
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0313 0.0070				
34 d.5	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²				317.370	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3600				
	1560311 0000000	-- Materiały -- folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1.2000 1.5000				
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0112 0.0068				
35 d.5	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian twardy podłogowy EPS100 gr. 5 cm	m ²				317.370	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0891				
	1561099 0000000	-- Materiały -- styropian twardy podłogowy EPS100 gr. 5 cm materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1.0500 1.5000				
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000 39000	wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0032 0.0047				
36 d.5	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²				317.370	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3600				
	1560311	-- Materiały -- folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm	m ²	1.2000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0112 0.0068				
37 d.5	KNR-W 2-02 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolkami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²				317.370	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1100				
	2380824	-- Materiały -- zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0272				
	1701100	cement 25 z dodatkami	t	0.0011				
	1600399	kruszywo mineralne łamane, grys bazaltowy	t	0.0011				
	2301099	masa asfaltowa izolacyjna	kg	0.0850				
	3950300	drewno opałowe	kg	0.1500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0395 0.0014				
38 d.5	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolkami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 3.5	m ²				317.370	
	999	-- Robocizna -- 0.0602*3.5=	r-g	0.2107				
	2380824	-- Materiały -- zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0368				
	0000000	0.0105*3.5= materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0522				
		0.0149*3.5=						
39 d.5	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolkami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²				317.370	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0740				
	1336499	-- Materiały -- siatka tkana Rabbita	m ²	1.0200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0011 0.0017				
40 d.5	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²				169.150	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8500				
	2520399	-- Materiały -- płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m ²	1.0400				
	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	3.0000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0.2500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0435				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0369				
41 d.5	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²				178.300	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3630				
	1563499	-- Materiały -- wykładzina podłogowa bezspoinowa przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu posiadająca zwiększoną odporność na ścieranie (wymagana grubość min 2 mm, odporność na ścieranie - grupa T, klasa użytkowa 34/43, atest trudnozapałności)	m ²	1.1120				
	1551310	klej winylowy	kg	0.8000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0036				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0025				
42 d.5	KNR-W 2-02 1124-04 analogia	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych montowane mechanicznie	m				167.580	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1640				
	1567000	-- Materiały -- listwy przyściennne z PCV	m	1.0700				
	1551305	klej Pronivin	kg	0.0040				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003				
6		Stołarka okienna i drzwiowa						
43 d.6	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - okna PCV trzyszybowe U _{max} =0,9W/m2K rozwieralno-uchylne 930x2150	m ²				3.999	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.4400				
	1341099	-- Materiały -- kotwy elastyczne kpl.	szt.	6.0000				
	1478500	pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe	dm ³	0.2700				
	1478101	silikon	dm ³	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)	%	15.0000				
	1564999	okna PCV trzyszybowe U _{max} =0,9W/m2K rozwieralno-uchylne 930x2150	m ²	1.0000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0500				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0600				
44 d.6	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - okna PCV trzyszybowe U _{max} =0,9W/m2K rozwieralno-uchylne 1650x2150	m ²				24.833	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.4400				
	1341099	-- Materiały -- kotwy elastyczne kpl.	szt.	6.0000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1478500	pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe	dm ³	0.2700				
	1478101	silikon	dm ³	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)	%	15.0000				
	1564999	okna PCV trzyszybowe U _{max} =0,9W/m ² K rozwieralno-uchylne 1650x2150	m ²	1.0000				
	34000	-- Sprzęt --						
	39000	wyciąg	m-g	0.0500				
		środek transportowy	m-g	0.0600				
45 d.6	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m ² - okna PCV trzyszybowe U _{max} =0,9W/m ² K rozwieralno-uchylne 1350x2150	m ²				2.903	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.4400				
	1341099	-- Materiały --						
	1478500	kotwy elastyczne kpl.	szt.	6.0000				
		pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe	dm ³	0.2700				
	1478101	silikon	dm ³	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)	%	15.0000				
	1564999	okna PCV trzyszybowe U _{max} =0,9W/m ² K rozwieralno-uchylne 1350x2150	m ²	1.0000				
	34000	-- Sprzęt --						
	39000	wyciąg	m-g	0.0500				
		środek transportowy	m-g	0.0600				
46 d.6	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m ² - okna PCV trzyszybowe U _{max} =0,9W/m ² K rozwieralno-uchylne 2020x1700	m ²				3.434	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.4400				
	1341099	-- Materiały --						
	1478500	kotwy elastyczne kpl.	szt.	6.0000				
		pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe	dm ³	0.2700				
	1478101	silikon	dm ³	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)	%	15.0000				
	1564999	okna PCV trzyszybowe U _{max} =0,9W/m ² K rozwieralno-uchylne 2020x1700	m ²	1.0000				
	34000	-- Sprzęt --						
	39000	wyciąg	m-g	0.0500				
		środek transportowy	m-g	0.0600				
47 d.6	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m ² - okna PCV trzyszybowe U _{max} =0,9W/m ² K rozwieralno-uchylne 1150x1700	m ²				1.955	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.4400				
	1341099	-- Materiały --						
	1478500	kotwy elastyczne kpl.	szt.	6.0000				
		pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe	dm ³	0.2700				
	1478101	silikon	dm ³	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)	%	15.0000				
	1564999	okna PCV trzyszybowe U _{max} =0,9W/m ² K rozwieralno-uchylne 1150x1700	m ²	1.0000				
	34000	-- Sprzęt --						
	39000	wyciąg	m-g	0.0500				
		środek transportowy	m-g	0.0600				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
48 d.6	KNR-W 2-02 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m ² - okna PCV trzyszybowe U _{max} =0,9W/m ² K rozwieralno-uchylne 600x1700	m ²				3.060	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.7300				
	1341099	-- Materiały -- kotwy elastyczne kpl.	szt.	6.1100				
	1478500	pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe	dm ³	0.3300				
	1478101	silikon	dm ³	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)	%	15.0000				
	1564999	okna PCV trzyszybowe U _{max} =0,9W/m ² K rozwieralno-uchylne 600x1700	m ²	1.0000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0300				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0400				
49 d.6	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi zewnętrzne aluminiowe U _{max} =1,3 W/m ² K 100% przeszklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem 1200x2000	m ²				2.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.3100				
	1478101	-- Materiały -- silikon	kg	0.1000				
	1478500	pianka poliuretanowa	kg	0.3200				
	8990499	kołki rozporowe	szt.	4.3000				
	1318399	listwy maskujące	m	1.8400				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)	%	15.0000				
	1319992	drzwi zewnętrzne aluminiowe U _{max} =1,3 W/m ² K 100% przeszklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem 1200x2000	m ²	1.0000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0500				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0600				
50 d.6	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi zewnętrzne aluminiowe U _{max} =1,3 W/m ² K 100% przeszklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem 1670x2150	m ²				3.591	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.3100				
	1478101	-- Materiały -- silikon	kg	0.1000				
	1478500	pianka poliuretanowa	kg	0.3200				
	8990499	kołki rozporowe	szt.	4.3000				
	1318399	listwy maskujące	m	1.8400				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)	%	15.0000				
	1319992	drzwi zewnętrzne aluminiowe U _{max} =1,3 W/m ² K 100% przeszklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem 1670x2150	m ²	1.0000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0500				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0600				
51 d.6	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - drzwi zewnętrzne aluminiowe U _{max} =1,3 W/m ² K 100% przeszklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem 920x2330	m ²				2.144	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Materiały --	r-g	3.6400				
	1478101	silikon	kg	0.1000				
	1478500	pianka poliuretanowa	kg	0.3400				
	8990499	kołki rozporowe	szt.	5.0000				
	1318399	listwy maskujące	m	2.5500				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)	%	15.0000				
	1319992	drzwi zewnętrzne aluminiowe U _{max} =1,3 W/m ² K 100% przeszklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem 920x2330	m ²	1.0000				
	34000	-- Sprzęt --	m-g	0.0500				
	39000	wyciąg	m-g	0.0600				
		środek transportowy	m-g	0.0600				
52 d.6	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi wewnętrzne aluminiowe U _{max} =1,3 W/m ² K 100% przeszklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem 1200x2000	m ²				2.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.3100				
	1478101	-- Materiały -- silikon	kg	0.1000				
	1478500	pianka poliuretanowa	kg	0.3200				
	8990499	kołki rozporowe	szt.	4.3000				
	1318399	listwy maskujące	m	1.8400				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+M4+M5)	%	15.0000				
	1319992	drzwi wewnętrzne aluminiowe U _{max} =1,3 W/m ² K 100% przeszklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem 1200x2000	m ²	1.0000				
	34000	-- Sprzęt --	m-g	0.0500				
	39000	wyciąg	m-g	0.0600				
		środek transportowy	m-g	0.0600				
53 d.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi płytowe HDF z podcięciem wentylacyjnym 900x2000 z ościeżnicą	m ²				19.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5100				
	2710299	-- Materiały -- drzwi płytowe HDF z podcięciem wentylacyjnym 900x2000 z ościeżnicą	m ²	1.0000				
	34000	-- Sprzęt --	m-g	0.0400				
	39000	wyciąg	m-g	0.0200				
		środek transportowy	m-g	0.0200				
54 d.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi płytowe HDF z podcięciem wentylacyjnym z samozamykaczem 900x2000 z ościeżnicą	m ²				3.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5100				
	2710299	-- Materiały -- drzwi płytowe HDF z podcięciem wentylacyjnym z samozamykaczem 900x2000 z ościeżnicą	m ²	1.0000				
	34000	-- Sprzęt --	m-g	0.0400				
	39000	wyciąg	m-g	0.0200				
		środek transportowy	m-g	0.0200				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
55 d.6	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - drzwi aluminiowe 100% przeszklone szkłem bezpiecznym z samozamyka- czem o odporności ogniowej EI30 1700x2000	m ²				6.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.3100				
	1478101	-- Materiały -- silikon	kg	0.1000				
	1478500	pianka poliuretanowa	kg	0.3200				
	8990499	kołki rozporowe	szt.	4.3000				
	1318399	listwy maskujące	m	1.8400				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3+ M4+M5)	%	15.0000				
	1319992	drzwi aluminiowe 100% przeszklone szkłem bezpiecznym z samozamyka- czem o odporności ogniowej EI30 1700x2000	m ²	1.0000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0500				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0600				
56 d.6	KNR-W 2-02 1040-05 analogia	Kabina systemowa WC z płyt lamino- wanych, wilgocioodpornych HPL 12 mm, wysokość 150 cm, prześwit nad podłogą 15 cm z drzwiami wahadło- wymi 800x1500	m ²				6.900	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.0600				
	0000000	-- Materiały -- materiały pomocnicze(od M)	%	15.0000				
	1317299	kabina systemowa WC z płyt lamino- wanych, wilgocioodpornych HPL 12 mm, wysokość 150 cm, prześwit nad podłogą 15 cm z drzwiami wahadło- wymi 800x1500	m ²	1.0000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0500				
	39000	środek transportowy	m-g	0.0600				
57 d.6	KNR 4-01 0354-11 analogia	Wykucie z muru parapetów drewnia- nych	m				21.080	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800				
58 d.6	KNR 2 1802- 01	Parapety granitowe o gr.4 cm i szer. do 30 cm	m				21.080	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.2000				
	1101713	-- Materiały -- pręty okrągłe	kg	0.2000				
	2380824	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0070				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3)	%	25.0000				
	1632199	parapet granitowy	m	1.0100				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0500				
59 d.6	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po- nad 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²				6.324	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3500				
	9_00011	-- Materiały -- blacha powlekana płaska	m ²	1.2300				
	9_00004	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	17.2000				
	2380807	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0010				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0080				
7		Pochylnia, schody, podest						
60 d.7	KNR-W 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³				46.170	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2260				
	11111	-- Sprzęt --	m-g	0.0942				
	39811	koparko-spycharka 0.15 m3 samochód samowyladowczy 5 t	m-g	0.2232				
61 d.7	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²				18.252	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0478				
	1601899	-- Materiały -- piasek	m ³	0.0370				
	3930000	woda	m ³	0.0018				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				
	12111	-- Sprzęt -- walec statyczny samojezdny 4-6 t	m-g	0.0014				
62 d.7	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7	m ²				18.252	
	999	-- Robocizna -- 0.0068*7=	r-g	0.0476				
	1601899	-- Materiały -- piasek 0.0123*7=	m ³	0.0861				
	3930000	woda 0.0006*7=	m ³	0.0042				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				
	12111	-- Sprzęt -- walec statyczny samojezdny 4-6 t 0.0005*7=	m-g	0.0035				
63 d.7	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - chudy beton	m ²				12.231	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2385				
	2600999	-- Materiały -- krawężniki iglaste kl.II	m ³	0.0005				
	3930000	woda	m ³	0.0100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3)	%	0.5000				
	2370699	mieszanka betonowa	m ³	0.1218				
	12313	-- Sprzęt -- walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	0.0402				
64 d.7	KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = -2	m ²				12.231	
	999	-- Robocizna -- 0.017*-2=	r-g	-0.0340				
	2370699	-- Materiały -- mieszanka betonowa 0.01015*-2=	m ³	-0.0203				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	12313	-- Sprzęt -- walec samojezdny wibracyjny 7.5 t 0.0034*-2=	m-g	-0.0068				
65 d.7	KNR-W 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu	m ³				9.254	
	999	-- Robocizna --	r-g	6.2000				
	2370699	-- Materiały -- beton B25	m ³	1.0150				
	3950099	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0060				
	2600621	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.0080				
	2600622	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.0050				
	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.5100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0500				
66 d.7	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t				0.187	
	999	-- Robocizna --	r-g	42.9000				
	1101520	-- Materiały -- pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 12-14 mm	t	1.0200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	71250	-- Sprzęt -- prościarka do prętów	m-g	4.3000				
	71230	nożyce do prętów	m-g	5.8000				
	71210	giętarka do prętów	m-g	4.8000				
	34000	wyciąg	m-g	0.8000				
	39000	środek transportowy	m-g	1.6000				
67 d.7	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm	t				0.150	
	999	-- Robocizna --	r-g	35.7000				
	1101300	-- Materiały -- pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 7 mm	t	1.0020				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000				
	71250	-- Sprzęt -- prościarka do prętów	m-g	3.6000				
	71230	nożyce do prętów	m-g	4.7500				
	71210	giętarka do prętów	m-g	4.0300				
	34000	wyciąg	m-g	0.7200				
	39000	środek transportowy	m-g	1.3000				
68 d.7	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²				29.151	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0478				
	1601899	-- Materiały -- piasek	m ³	0.0370				
	3930000	woda	m ³	0.0018				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				
	12111	-- Sprzęt -- walec statyczny samojezdny 4-6 t	m-g	0.0014				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
69 d.7	KNR 2-31 0105-04	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7	m ²				29.151	
	999	-- Robocizna -- 0.0068*7=	r-g	0.0476				
	1601899	-- Materiały -- piasek 0.0123*7=	m ³	0.0861				
	3930000	woda 0.0006*7=	m ³	0.0042				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				
	12111	-- Sprzęt -- walec statyczny samojezdny 4-6 t 0.0005*7=	m-g	0.0035				
70 d.7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²				29.151	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0333				
	1600614	-- Materiały -- kruszywo łamane 0-31,5	t	0.3182				
	3930000	woda	m ³	0.0150				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				
	11612	-- Sprzęt -- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0.0027				
	12113	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0.0387				
71 d.7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²				29.151	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0304				
	1600614	-- Materiały -- tłuczeń kamienny niesortowany	t	0.1697				
	1600600	miel kamienny	t	0.0143				
	3930000	woda	m ³	0.0080				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				
	11612	-- Sprzęt -- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0.0025				
	12113	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0.0256				
72 d.7	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -3	m ²				29.151	
	999	-- Robocizna -- 0.0011*-3=	r-g	-0.0033				
	1600614	-- Materiały -- tłuczeń kamienny niesortowany 0.0212*-3=	t	-0.0636				
	3930000	woda 0.001*-3=	m ³	-0.0030				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				
	11612	-- Sprzęt -- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0.0002*-3=	m-g	-0.0006				
	12113	walec statyczny samojezdny 10 t 0.0013*-3=	m-g	-0.0039				
73 d.7	KNR 2-31 0105-07	Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²				29.151	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1440				
	1601899	-- Materiały --						
	1700301	piasek	m ³	0.0389				
		cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0088				
	3930000	woda	m ³	0.0045				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				
	12111	-- Sprzęt --						
		walec statyczny samojezdny 4-6 t	m-g	0.0013				
74 d.7	KNR 2-31 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²				29.151	
	999	-- Robocizna -- 0.0384*2=	r-g	0.0768				
	1601899	-- Materiały --						
		piasek	m ³	0.0258				
	1700301	0.0129*2= cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0058				
		0.0029*2=						
	3930000	woda	m ³	0.0030				
	0000000	0.0015*2= materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				
	12111	-- Sprzęt --						
		walec statyczny samojezdny 4-6 t	m-g	0.0008				
		0.0004*2=						
75 d.7	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²				29.151	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2342				
	2222101	-- Materiały --						
	1601899	kostka brukowa 6 cm szara	m ²	1.0250				
	1700399	piasek	m ³	0.0788				
		cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0.0117				
	3930000	woda	m ³	0.0260				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				
	45100	-- Sprzęt --						
		wibrator powierzchniowy	m-g	0.1300				
	75200	piła do cięcia kostki	m-g	0.0250				

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	4578.8384		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	2370699-060	beton B25	m ³	9.3928		
2.	3221	blacha gr. 15 mm	szt.	5.5160		
3.	9 00011-050	blacha powlekana płaska	m ²	7.7785		
4.	1346399-020	blachowkręty	szt.	4483.8450		
5.	2200110-020	bloczki z betonu komórkowego gr 24 cm	szt.	148.7295		
6.	1701100-034	cement 25 z dodatkami	t	0.4533		
7.	1700310-033	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	77.5980		
8.	1700399-034	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0.3411		
9.	1700301-034	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.4256		
10.	2600621-060	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.0740		
11.	2600622-060	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.0463		
12.	3950099-060	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0555		
13.	3950300-033	drewno opałowe	kg	47.6055		
14.	1319992-050	drzwi aluminiowe 100% przeszklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem o odporności ogniowej EI30 1700x2000	m ²	6.8000		
15.	2710299-050	drzwi płytowe HDF z podcięciem wentylacyjnym 900x2000 z ościeżnicą	m ²	19.8000		
16.	2710299-050	drzwi płytowe HDF z podcięciem wentylacyjnym z samozamykaczem 900x2000 z ościeżnicą	m ²	3.6000		
17.	1319992-050	drzwi wewnętrzne aluminiowe U _{max} =1,3 W/m ² K 100% przeszklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem 1200x2000	m ²	2.4000		
18.	1319992-050	drzwi zewnętrzne aluminiowe U _{max} =1,3 W/m ² K 100% przeszklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem 1200x2000	m ²	2.4000		
19.	1319992-050	drzwi zewnętrzne aluminiowe U _{max} =1,3 W/m ² K 100% przeszklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem 1670x2150	m ²	3.5910		
20.	1319992-050	drzwi zewnętrzne aluminiowe U _{max} =1,3 W/m ² K 100% przeszklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczem 920x2330	m ²	2.1440		
21.	3221	dwuteownik IPE 140 L=135 cm, szt. 6	szt.	1.2540		
22.	3221	dwuteownik IPE 140 L=170 cm, szt. 1	szt.	0.0440		
23.	3221	dwuteownik IPE 180 L=215 cm, szt. 1	szt.	0.0810		
24.	1502110-066	farba emulsyjna	dm ³	29.0018		
25.	1522611-066	farba epoksydowa do gruntowania chemoodporna czerwona tlenkowa	dm ³	0.2231		
26.	1502110-066	farba lateksowa	dm ³	255.6898		
27.	1560311-050	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm	m ²	761.6880		
28.	3901999-050	fototapeta	m ²	80.7726		
29.	1740110-034	gips budowlany szpachlowy	t	2.9427		
30.	1332000-033	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	4.7195		
31.	1317299-050	kabina systemowa WC z płyt laminowanych, wilgocioodpornych HPL 12 mm, wysokość 150 cm, prześwit nad podłogą 15 cm z drzwiami wahadłowymi 800x1500	m ²	6.9000		
32.	1551305-033	klej Pronivin	kg	0.6703		
33.	1551310-033	klej winylowy	kg	142.6400		
34.	8990499-020	kołki rozporowe	szt.	76.0413		
35.	2222101-050	kostka brukowa 6 cm szara	m ²	29.8798		
36.	1341099-020	kotwy elastyczne kpl.	szt.	241.4406		
37.	2600999-060	krawędziaki iglaste kl.II	m ³	0.0061		
38.	1600614-034	kruszywo łamane 0-31,5	t	9.2758		
39.	1600399-034	kruszywo mineralne łamane, grys bazaltowy	t	0.3491		
40.	1323330-040	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	460.5030		
41.	1323330-040	kształtowniki stalowe przyściennne profil UD-28/27	m	96.9480		
42.	1318399-040	listwy maskujące	m	33.4186		
43.	1567000-040	listwy przyściennne z PCV	m	179.3106		
44.	1323431-020	łączniki wzdużne lw 60/110	szt.	92.1006		
45.	2301099-033	masa asfaltowa izolacyjna	kg	26.9765		
46.	1600600-034	miat kamienny	t	0.4169		
47.	2370699-060	mieszanka betonowa	m ³	1.2414		
48.	1906599-040	nadproża prefabrykowane L=140	m	9.9960		
49.	1564999-050	okna PCV trzyszybowe U _{max} =0,9W/m ² K rozwieralno-uchylne 1150x1700	m ²	1.9550		
50.	1564999-050	okna PCV trzyszybowe U _{max} =0,9W/m ² K rozwieralno-uchylne 1350x2150	m ²	2.9030		
51.	1564999-050	okna PCV trzyszybowe U _{max} =0,9W/m ² K rozwieralno-uchylne 1650x2150	m ²	24.8330		
52.	1564999-050	okna PCV trzyszybowe U _{max} =0,9W/m ² K rozwieralno-uchylne 2020x1700	m ²	3.4340		
53.	1564999-050	okna PCV trzyszybowe U _{max} =0,9W/m ² K rozwieralno-uchylne 600x1700	m ²	3.0600		
54.	1564999-050	okna PCV trzyszybowe U _{max} =0,9W/m ² K rozwieralno-uchylne 930x2150	m ²	3.9990		
55.	1632199-040	parapet granitowy	m	21.2908		
56.	1478500-033	pianka poliuretanowa	kg	5.5901		

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
57.	1478500-066	pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe	dm ³	11.0333		
58.	1601899-060	piasek	m ³	10.0185		
59.	1602099-060	piasek do zapraw	m ³	0.4095		
60.	2520399-050	płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m ²	175.9160		
61.	2530099-050	płytki ściennie	m ²	144.6606		
62.	2200899-020	płytki z betonu komórkowego gr 12 cm	szt.	1084.3352		
63.	1750899-050	płyty gipsowo-kartonowe	m ²	232.2600		
64.	1750899-050	płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne	m ²	22.2285		
65.	202x050-066	preparat gruntujący	dm ³	368.9814		
66.	1323480-020	pręt mocujący	szt.	368.4024		
67.	1101713-033	pręty okrągłe	kg	4.2160		
68.	1101300-034	pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 7 mm	t	0.1503		
69.	1101520-034	pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 12-14 mm	t	0.1907		
70.	1530521-066	rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych ogólnego stosowania	dm ³	0.0172		
71.	1336499-050	siatka tkana Rabitza	m ²	323.7174		
72.	1478101-066	silikon	dm ³	0.4018		
73.	1478101-033	silikon	kg	1.7335		
74.	1561099-050	styropian twardy podłogowy EPS100 gr. 5 cm	m ²	333.2385		
75.	1502700-033	szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	727.1100		
76.	3221	śruby M16	szt	5.7220		
77.	3903010-040	taśma	m	242.3700		
78.	1600614-034	łłuczeń kamienny niesortowany	t	3.0929		
79.	1531199-066	utwardzacz do wyrobów lakierowych epoksydowych poliamidowy	dm ³	0.1173		
80.	1720299-033	wapno suchogaszone	kg	45.6966		
81.	1323450-020	wieszak w 60/100	szt.	368.4024		
82.	9 00004-020	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	108.7728		
83.	3930099-060	woda	m ³	2.0237		
84.	3930000-060	woda	m ³	1.9663		
85.	1563499-050	wykładzina podłogowa bezspoinowa przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu posiadająca zwiększoną odporność na ścieranie (wymagana grubość min 2 mm, odporność na ścieranie - grupa T, klasa użytkowa 34/43, atest trudnopalności)	m ²	198.2696		
86.	2380899-060	zaprawa	m ³	1.3224		
87.	2380824-060	zaprawa cementowa M 12	m ³	27.6008		
88.	2380807-060	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0063		
89.	2380813-060	zaprawa cementowo-wapienna M 2	m ³	18.6941		
90.	2380815-060	zaprawa cementowo-wapienna M 7	m ³	1.9057		
91.	2380699-033	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	76.7305		
92.	1554299-033	zaprawa klejąca (sucha mieszanka)	kg	391.2725		
93.	1554200-033	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	507.4500		
94.	2380802-060	zaprawa wapienna M 0.6	m ³	2.4502		
95.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
					RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka 150 dm3	m-g	0.5604		
2.	ciągnik kołowy	m-g	0.6346		
3.	gietarka do prętów	m-g	1.5021		
4.	koparko-spycharka 0.15 m3	m-g	4.3492		
5.	mieszarka do zapraw	m-g	3.4991		
6.	nożyce do prętów	m-g	1.7971		
7.	piła do cięcia kostki	m-g	0.7288		
8.	prościarka do prętów	m-g	1.3441		
9.	przyczepa skrzyniowa	m-g	0.6346		
10.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0.1341		
11.	samochód dostawczy	m-g	0.0009		
12.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	10.3051		
13.	spawarka	m-g	7.3661		
14.	środek transportowy	m-g	33.6636		
15.	środek transportowy	m-g	0.5537		
16.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	0.4085		
17.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	1.7607		
18.	walec statyczny samojezdny 4-6 t	m-g	0.2935		
19.	wibrator powierzchniowy	m-g	3.7896		
20.	wyciąg	m-g	146.8059		
21.	wyciąg	m-g	3.8799		
				RAZEM	

Słownie: